

明和小学校校舎改修第1期主体工事設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第1条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。

(1) 公共建築工事積算基準	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
(2) 建築数量積算基準・同解説	建築工事建築数量積算研究会制定
(3) 建築設備数量積算基準・同解説	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、A1サイズの原本を縮小したものです。

設計書

部長	課長	係長	設計者	検算者

契約番号	2022100758		
工事名 (業務名)	明和小学校校舎改修第1期主体工事		
路線等の名称	明和小学校		
工事(業務)場所	安城市東端町地内		
工事(業務)期間	令和4年9月30日まで		
工事(業務)仕様	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書を準用		
前払金	該当		
合算	非該当		
建設リサイクル法	該当		
単価適用年月日	令和4年3月改訂		

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
明和小学校校舎改修第1期主体工事						
共通仮設費計		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等	建築確認申請手数料、完了手数料共	式	1.0			
工事価格						
消費税相当額						
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
共通仮設費		式	1.0			
仮囲い	パネルフェンスH1800	式	1.0			
室内環境測定		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I 教室ほか改修工事		式	1.0			
II 廊下ほか改修工事		式	1.0			
III 階段ほか改修工事		式	1.0			
IV 特別教室建具改修工事		式	1.0			
V 家庭科室改修工事		式	1.0			
VI 配膳室改修工事		式	1.0			
VII その他工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I 教室ほか改修工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 防水工事		式	1.0			
3 木工事		式	1.0			
4 金属工事		式	1.0			
5 左官工事		式	1.0			
6 建具工事		式	1.0			
7 塗装工事		式	1.0			
8 内装工事		式	1.0			
9 雑工事		式	1.0			
10 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 防水工事						
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系(MS-2)	m	214.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	214.0			
腰壁杉羽目板張り	杉(間伐材)t=12 間伐材	m2	155.0			
腰板見切縁	杉(間伐材)	m	214.0			
腰板出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	2.6			
腰板端部見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	94.4			
横胴縁組	コンクリート面 米母 9×45 @450 ビス止め	m2	73.8			
フック取付下地板	H100×t20	m	179.0			
木製梁型	t=20	m	67.6			
掲示板木枠	65×30	m	589.0			
木額縁	25×110	m	157.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @300	m2	689.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	91.3			
床ステンレス見切材	W=40	m	4.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 左官工事						
床モルタル塗り	張物下地	m2	46.5			
床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	109.0			
建具周囲モルタル充填		m	123.0			
ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
浮き補修	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 建具工事						
SP-1 鋼製パーティション	7410×2820	箇所	6.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
学校用強化ガラス	t=4.0 シーリング 清掃共	m2	61.9			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 塗装工事						
SOP塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	16.4			
SOP塗替	木部 工程B種 下地調整RB種共	m2	42.1			
SOP塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	157.0			
SOP塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	554.0			
EP-G塗	ボード面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	13.2			
EP-G塗替	モルタル面 工程B種 下地調整RB種共	m2	71.0			
木材保護塗料塗	木部（腰壁・巾木共） 工程B種 素地ごしらえ共	m2	155.0			
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1,251.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 内装工事						
床フローリングブロック	塗装品 ブナ t=15	m2	109.0			
床ビニル床シート	t=2	m2	40.2			
床ビニル床タイル	t=2	m2	6.2			
壁せっこうボード	t=12.5 下地貼り	m2	81.2			
一時間耐火間仕切壁	鋼製壁下地共	m2	12.7			
耐火間仕切壁 取合シーリング		m	90.9			
壁断熱材充填	t=50 24kg/m3	m2	78.9			
天井化粧せっこうボード	t=9.5	m2	96.1			
壁掲示版	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	372.0			
天井廻縁	塩ビ製	m	126.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 雑工事						
上下スライド式曲面黒板取付	W3600×H1200	箇所	17.0			
平面黒板	W2700×H900	箇所	17.0			
【南棟】 教師用戸棚	W1550×D680×H1450	箇所	11.0			
【北棟】 教師用戸棚	W1550×D680×H1450	箇所	6.0			
生徒用ロッカー	W5965×D470×H1135	箇所	6.0			
掃除道具入	W500×D470×H1900	箇所	17.0			
背面家具横 スペーサー	木板 t=25 390×1900 (天板390×470共)	箇所	11.0			
フック (可動式)	SUS製 50箇所	室	17.0			
救助袋仮撤去・復旧	1000×600×1125	箇所	1.0			
家具移設養生再取付	時計, テレビ, カーテン含む	式	1.0			
レジスター撤去後開口補修	CB モルタル シール リシン吹付	式	1.0			
レジスター撤去後開口補修	スタイロフォーム t=30 周囲隙間 発泡ウレタン吹付	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 撤去工事						
モルタルカッター		m	144.0			
木板撤去	H=100 集積共	m	280.0			
壁合板撤去	一重張り 集積共	m ²	111.0			
壁木下地撤去	集積共	m ²	111.0			
換気レジスター撤去	400×200 集積共	箇所	26.0			
換気レジスター撤去	200×150 集積共	箇所	14.0			
曲面黒板撤去	集積共 W3600×H1200	箇所	17.0			
平面黒板撤去	集積共 W2700×H900	箇所	17.0			
掲示板撤去	合板・木下地・木枠共 集積共	m ²	229.0			
掃除道具入撤去	W500×D400×H1900 集積共	箇所	17.0			
教師用戸棚撤去	W1595×D600×H1065 集積共	箇所	11.0			
児童用ロッカー撤去	W6365×D400×H960 集積共	箇所	12.0			
教師用戸棚撤去	W1585×D600×H1065 集積共	箇所	5.0			
児童用ロッカー撤去	W5965×D400×H960 集積共	箇所	4.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
壁モルタル撤去	集積共	m2	64.2			
木製梁型撤去	集積共	m	74.3			
フローリングブロック撤去	t=15 集積共	m2	61.3			
ビニル床タイル撤去	t=2 アスベスト含有建材 集積共	m2	6.2			
床モルタル下地撤去	集積共	m2	67.5			
木製間仕切撤去	集積共	m2	63.4			
天井化粧せっこうボード撤去	t=9 アスベスト含有建材 集積共	m2	70.7			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	67.5			
室名札撤去	集積共	箇所	5.0			
木製建具撤去	1800×2800 引き違い 集積共	箇所	2.0			
袖壁撤去	RC+モルタル塗 集積共	m3	0.3			
壁ビニルクロス撤去	集積共	m2	17.8			
テレビ台撤去	1000×515×25 集積共	箇所	1.0			
パーティション撤去	H=1800 集積共	m2	12.2			
クッションフロア敷撤去	集積共	m2	12.7			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
床見切撤去	W=40 集積共	m	3.7			
発生材積込	ｱｽﾌﾞﾙ含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	ｱｽﾌﾞﾙ含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	ｱｽﾌﾞﾙ含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 廊下ほか改修工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 防水工事		式	1.0			
3 木工事		式	1.0			
4 金属工事		式	1.0			
5 左官工事		式	1.0			
6 建具工事		式	1.0			
7 塗装工事		式	1.0			
8 内装工事		式	1.0			
9 雑工事		式	1.0			
10 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 防水工事						
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系(MS-2)	m	322.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	322.0			
腰壁杉羽目板張り	杉(間伐材)t=12 間伐材	m ²	239.0			
腰板見切縁	杉(間伐材)	m	322.0			
腰板出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	160.0			
腰板端部見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	232.0			
横胴縁組	コンクリート面 米母 9×45 @450 ビス止め	m ²	239.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 金属工事						
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	6.5			
ピクチャーレール	軽量用ハンガー ランナー、ハンガー共	m	87.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 左官工事						
複層塗材E	ポर्ट面 小粒仕上 吹付 素地ごしらえ共	m2	14.8			
複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	321.0			
ひび割れ補修	自動式低圧ポキ樹脂注入工法	式	1.0			
浮き補修	アンカーボルト型ポキ樹脂注入	式	1.0			
欠損	390×1750	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 建具工事						
WD-1 木製建具	800×1800 材工共	箇所	2.0			
SD-2 防火戸危害防止装置取付	ホートビンジ [®] 取替 報告書作成共	箇所	1.0			
SD-7 防火戸危害防止装置取付	ホートビンジ [®] 取替	箇所	1.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 塗装工事						
SOP塗	木製建具面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	8.8			
SOP塗	鋼製建具面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	2.1			
SOP塗替	鋼製面 工程B種 下地調整RB種共	m2	7.1			
SOP塗替	鋼製建具面 工程B種 下地調整RB種共	m2	54.8			
SOP塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	829.0			
EP-G塗	モルタル面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	30.2			
木材保護塗料塗	木部（腰壁・巾木共） 工程B種 素地ごしらえ共	m2	348.0			
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	714.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 内装工事						
天井化粧せっこうボード	t=9.5	m2	6.5			
壁掲示板	シート, 合板, 押縁共	m2	12.6			
天井廻縁	塩ビ製	m	51.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 雑工事						
室名札	持出型 収納式 W275×H80	箇所	12.0			
室名札	平付型 収納式 W275×H80	箇所	3.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 撤去工事						
掲示板撤去	合板共 集積共	m2	23.7			
賞状掛け撤去	集積共	m2	14.3			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	6.5			
天井化粧せっこうボード撤去	t=9 アスベスト含有建材 集積共	m2	6.5			
木製建具撤去	WD1 800×1800 扉のみ 集積共	箇所	2.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 階段ほか改修工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 左官工事		式	1.0			
3 建具工事		式	1.0			
4 塗装工事		式	1.0			
5 内装工事		式	1.0			
6 雑工事		式	1.0			
7 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	階段足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 左官工事						
壁 複層塗材 S i	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	334.0			
上裏 複層塗材 S i	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	105.0			
ひび割れ補修	幅0.20mm～1.00mm未満 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
浮き補修	一般部 アンカーピンニングエポキシ樹脂注入	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 建具工事						
SD-3 鋼製建具新設	800×1800	箇所	1.0			
SD-4 防火戸危害防止装置取付	オートヒンジ取替	箇所	2.0			
SD-8 防火戸危害防止装置取付	オートヒンジ取替 順位調整器取付	箇所	2.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 塗装工事						
SOP塗	鋼製建具面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	4.2			
SOP塗替	鋼製建具面 工程B種 下地調整RB種共	m2	10.9			
SOP塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	48.3			
SOP塗替	鉄鋼面 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	266.0			
CL塗替	木部 工程B種 下地調整RB種共	m2	5.1			
CL塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	155.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 内装工事						
掲示板	シート, 合板, 押縁共	m2	10.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 雑工事						
階段手摺	半硬質樹脂40φ38φ 2段 ブラケット共	m	62.8			
作品展示パネル仮撤去・復旧	1200×1000	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 撤去工事						
掲示板撤去	合板共 集積共	m2	10.1			
吹付材撤去	上裏 集積共	m2	105.0			
鋼製建具撤去	SD3 800×1800 扉のみ 集積共	箇所	1.0			
階段手摺撤去	壁付式 1段 集積共	m	47.4			
壁面展示パネル撤去	集積共	m2	3.2			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
IV 特別教室建具改修工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 木工事		式	1.0			
3 金属工事		式	1.0			
4 左官工事		式	1.0			
5 建具工事		式	1.0			
6 塗装工事		式	1.0			
7 内装工事		式	1.0			
8 雑工事		式	1.0			
9 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 木工事						
巾木		m	8.2			
木製カーテンボックス	t=20	m	6.0			
掲示板木枠	65×30	m	7.8			
木額縁	25×110	m	56.3			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 金属工事						
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	15.7			
E X P. Jカバー一時撤去再取付	床-床	m	8.6			
E X P. Jカバー一時撤去再取付	内壁-内壁	m	20.6			
E X P. Jカバー一時撤去再取付	天井-天井	m	20.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 左官工事						
床モルタル金ゴテ	張物下地	m2	8.6			
床モルタル金ゴテ	フローリングブロック下地	m2	7.1			
建具周囲モルタル充填		m	68.7			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 建具工事						
S P - 2 鋼製パーティション	900×2820	箇所	3.0			
S P - 3 鋼製パーティション	3390×2820	箇所	2.0			
S P - 4 鋼製パーティション	1800×2820	箇所	1.0			
L S D - 1 軽量鋼製建具	1800×1900	箇所	2.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
学校用強化ガラス	t=4.0 シーリング [※] 清掃共	m ²	15.3			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 塗装工事						
SOP塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	0.9			
SOP塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	64.1			
EP-G塗	ポ ^レ ト ^ン 面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	14.8			
EP-G塗替	モ ^ル タル ^面 工程B種 下地調整RB種共	m2	11.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 内装工事						
フローリングブロック	塗装品 t=15	m2	7.1			
床ビニル床シート	t=2	m2	4.3			
床ビニル床タイル	t=2	m2	4.3			
一時間耐火間仕切壁	鋼製壁下地共	m2	30.5			
耐火間仕切壁 取合シーリング		m	143.0			
天井化粧せっこうボード	t=9.5	m2	15.7			
壁掲示版	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	2.6			
天井廻縁	塩ビ製	m	66.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 雑工事						
掃除道具入	W500×D470×H1900	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 撤去工事						
モルタルカッター		m	48.3			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	15.7			
床モルタル下地撤去	集積共	m2	15.6			
天井化粧せっこうボード撤去	t=9 アスベスト含有建材 集積共	m2	15.7			
ビニル床シート撤去	t=2 集積共	m2	4.3			
ビニル床タイル撤去	t=2 アスベスト含有建材 集積共	m2	4.3			
フローリングブロック撤去	t=21 集積共	m2	7.1			
木製巾木撤去	H=100 集積共	m	8.2			
木製間仕切撤去	集積共	m2	30.5			
木製建具撤去	WD4 1800×2825 集積共	箇所	1.0			
アルミ製建具撤去	AP1 900×2825 集積共	箇所	3.0			
アルミ製建具撤去	AP2 3390×2825 集積共	箇所	2.0			
アルミ製建具撤去	AP4 1800×1900 集積共	箇所	2.0			
木製掃除道具入撤去	W500×D400×H1900 集積共	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
カーテンボックス撤去	集積共	m	9.8			
掲示板撤去	合板・木下地・木枠共 集積共	m2	1.8			
室名札撤去	集積共	箇所	8.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
V 家庭科室改修工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 コンクリート工事		式	1.0			
3 木工事		式	1.0			
4 金属工事		式	1.0			
5 左官工事		式	1.0			
6 建具工事		式	1.0			
7 塗装工事		式	1.0			
8 内装工事		式	1.0			
9 雑工事		式	1.0			
10 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 コンクリート工事						
配管ピット穴埋め	軽量コンクリート	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 木工事						
スクリーンボックス	t=20	m	2.1			
木製カーテンボックス	t=20	m	27.7			
掲示板木枠	65×30	m	23.1			
木額縁	25×110	m	19.3			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 金属工事						
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りあり @360	m2	13.5			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	122.0			
天井開口補強	ボード等切込み共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 左官工事						
床下地調整	張物下地	m2	146.0			
床モルタル金ゴテ	張物下地	m2	8.1			
ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
浮き補修	アンカーボルトノンゲートエポキシ樹脂注入	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 建具工事						
LSD-1 軽量鋼製建具	1800×1900	箇所	1.0			
LSD-2 軽量鋼製建具	900×1900	箇所	1.0			
SP-3 鋼製パーティション	3390×2820	箇所	1.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
学校用強化ガラス	t=4.0 シーリング [※] 清掃共	m ²	5.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 塗装工事						
SOP塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	0.7			
SOP塗替	木部 工程B種 下地調整RB種共	m2	7.3			
SOP塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	60.1			
SOP塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	85.1			
EP-G塗	ボード面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	54.4			
EP-G塗替	モルタル面 工程B種 下地調整RB種共	m2	48.9			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 内装工事						
床ビニル床シート	t=2	m2	146.0			
床ビニル床タイル	t=2	m2	2.8			
ビニル巾木	H=100	m	15.9			
壁せっこうボード	t=12.5 継目処理	m2	26.6			
壁断熱材充填	t=50 24kg/m3	m2	26.6			
一時間耐火間仕切壁(遮音)	鋼製壁下地共	m2	27.8			
一時間耐火間仕切壁	鋼製壁下地共	m2	4.9			
耐火間仕切壁 取合シーリング		m	69.7			
天井ロックウール化粧吸音板張り	t=12 GB-Rt=9.5下地共	m2	13.5			
天井化粧せっこうボード	t=9.5	m2	122.0			
天井点検口	600角	箇所	1.0			
壁掲示版	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	11.3			
天井廻縁	塩ビ製	m	44.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 雑工事						
ホワイトボード	W3600×H1800	箇所	1.0			
収納棚①	W1860×D700×H1125	箇所	1.0			
収納棚②	W7080×D700×H1125	箇所	1.0			
収納棚③	W5310×D550×H700	箇所	1.0			
背面収納棚	W7500×D600×H3000	箇所	1.0			
アルミ梯子	背面収納用 W381×L2491	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 撤去工事						
モルタルカッター		m	89.1			
床モルタル下地撤去	集積共	m2	91.2			
ビニル床シート撤去	t=2 集積共	m2	222.0			
壁モルタル撤去	集積共	m2	19.6			
壁タイル撤去	集積共	m2	3.8			
木製巾木撤去	H=100 集積共	m	65.4			
木製梁型撤去	集積共	m	23.6			
カーテンボックス撤去	集積共	m	40.5			
掲示板撤去	合板・木下地・木枠共 集積共	m2	17.5			
流し台撤去	W2180×D525×H840 集積共	箇所	1.0			
洗濯パン撤去	W900×D600×H100 集積共	箇所	1.0			
ライニングCB壁撤去	集積共	m2	3.0			
床見切撤去	W=40 集積共	m	4.5			
木製収納棚撤去	W3660×D500×H710 集積共	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
木製掃除道具入撤去	W500×D400×H1900 集積共	箇所	2.0			
木製食器棚撤去	W5115×D600×H1900 集積共	箇所	1.0			
木製壁付棚撤去	W1585×D600×H1065 集積共	箇所	1.0			
木製食器棚撤去	W1250×D400×H2000 集積共	箇所	1.0			
調理台撤去	W1800×D900×H710 集積共	箇所	1.0			
ホワイトボード撤去	W3600×H1800 集積共	箇所	1.0			
姿見鏡撤去	木枠共 集積共	m2	1.6			
木製建具撤去	WD2 1800×2800 集積共	箇所	1.0			
袖壁撤去	RC+珪藻土塗 集積共	m3	0.2			
天井化粧せっこうボード撤去	t=9 アスベスト含有建材 集積共	m2	144.0			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	156.0			
室名札撤去	集積共	箇所	3.0			
軽量コンクリート撤去	t=150 集積共	m3	2.2			
木製框撤去	集積共	m	17.2			
壁合板撤去	1重張り 集積共	m2	7.3			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
黒板撤去	集積共	m2	4.7			
木板撤去	H=100 集積共	m	3.7			
木製間仕切撤去	集積共	m2	29.4			
木製建具撤去	WD5 900×1800 集積共	箇所	1.0			
木製建具撤去	WW1 2700×750 集積共	箇所	1.0			
アルミ製建具撤去	AP4 1800×1900 集積共	箇所	1.0			
配線ピット撤去	蓋・枠共 集積共	m	35.3			
天井せっこうボード撤去	二重張り アスベスト含有建材 集積共	m2	13.5			
ビニル床タイル撤去	t=2 アスベスト含有建材 集積共	m2	2.8			
木製床組撤去	集積共	m2	8.1			
アルミ製建具撤去	AP3 1800×2825 集積共	箇所	1.0			
SUS製手摺撤去	34Φ 集積共	m	21.8			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
VI 配膳室改修工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 雑工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 雑工事						
小荷物専用昇降機改修	扉共/撤去・新設	式	1.0			
既設シャッター改修	ピンス止め	箇所	1.0			
アルミ製建具	AD1 3493.5×2260	箇所	1.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
学校用強化ガラス	t=4.0 シーリング 清掃共	m2	1.8			
SOP塗替	鋼製建具面 工程B種 下地調整RB種共	m2	1.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
VII その他工事						
VII-1 その他工事①	室内天井ほか他改修	式	1.0			
VII-2 その他工事②	屋外室外機置場	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
VII-1 その他工事①	室内天井ほか他改修					
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 金属工事		式	1.0			
3 塗装工事		式	1.0			
4 内装工事		式	1.0			
5 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 金属工事						
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りあり @360	m2	49.8			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	31.0			
天井開口補強	ボード等切込み共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 塗装工事						
E P - G 塗	ケイカル面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	41.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 内装工事						
天井ロックウール化粧吸音板張り	t=15 GB-Rt=9.5下地共	m2	31.0			
天井化粧せっこうボード張り	t=9.5	m2	8.9			
天井ケイカル板張り	t=6 目透かし	m2	37.7			
天井ケイカル板張り	t=6 突付け	m2	4.1			
天井点検口	600角	箇所	1.0			
天井廻縁	塩ビ製	m	26.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 撤去工事						
天井ロックウール化粧吸音板撤去	集積共 t=15+9.5 アスベスト含有	m2	31.0			
天井化粧せっこうボード撤去	集積共 t=9.0 アスベスト含有	m2	8.0			
天井ケイカル板撤去	集積共 t=6 アスベスト含有	m2	41.8			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	80.8			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
VII-2 その他工事②	屋外室外機置場					
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 雑工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 雑工事						
室外機基礎	1500×2000×200	箇所	1.0			
メッシュフェンス	H=2400 基礎共	m	9.0			
計						