

桜林小学校校舎改修第1期主体工事設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第1条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。
 - (1) 公共建築工事積算基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
 - (2) 建築数量積算基準・同解説 建築工事建築数量積算研究会制定
 - (3) 建築設備数量積算基準・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、A1サイズの原本を縮小したものです。

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
桜林小学校校舎改修第1期主体工事						
共通仮設費計		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等	建築確認申請手数料、完了手数料共	式	1.0			
工事価格						
消費税相当額						
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I 教室ほか改修工事	特別支援教室含む	式	1.0			
II 廊下ほか改修工事		式	1.0			
III 階段ほか改修工事		式	1.0			
IV 特別教室改修工事	音楽室 図書室	式	1.0			
V ダムウェーター更新工事		式	1.0			
VI 外構工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I 教室ほか改修工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 防水工事		式	1.0			
3 木工事		式	1.0			
4 金属工事		式	1.0			
5 左官工事		式	1.0			
6 建具工事		式	1.0			
7 ガラス工事		式	1.0			
8 塗装工事		式	1.0			
9 内外装工事		式	1.0			
10 雑工事		式	1.0			
11 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 木工事						
巾木		m	12.0			
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	326.0			
腰壁杉羽目板張り	杉(間伐材)t=12 間伐材	m ²	279.0			
腰壁見切縁	杉(間伐材)	m	326.0			
腰壁出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	55.0			
腰壁端部見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	103.0			
掲示板木枠	65×30	m	660.0			
横胴縁組	コンクリート面 米榑 9×45 @450 ビス止め	m ²	279.0			
フック取付下地板	H60×t20	m	217.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 左官工事						
床モルタル塗り	フローリング下地	m2	51.7			
床モルタル塗り	直仕上	m2	0.5			
壁モルタル塗り	塗装下地	m2	0.6			
建具下端モルタル塗り		m	2.0			
建具周囲防水モルタル充填		m	3.4			
外装薄塗材	モルタル面 下地調整費共	m2	0.3			
ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
ひび割れ補修	Uカットシーリング材充填工法	式	1.0			
浮き補修	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入	式	1.0			
欠損補修	はつり鉄筋補修共 エポキシ樹脂モルタル充填	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 建具工事						
AW3(カバー工法) 引違い戸	W1860×H1900	箇所	1.0			
水切り		式	1.0			
額縁	アングルビース共	式	1.0			
取付調整運搬手間		式	1.0			
建具撤去処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 塗装工事						
木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	279.0			
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1,687.0			
SOP塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	5.9			
SOP塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	12.0			
SOP塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	742.0			
EP-G塗	モルタル面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	0.2			
EP-G塗替	モルタル面 工程B種 下地調整RB種共	m2	662.0			
上裏 EP-G塗替	既設吹付面(コンクリート下地) 工程B種 下地調整RB種共	m2	237.0			
EP-G塗	ポर्ट面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	32.7			
EP-G塗替	ポर्ट面 工程B種 下地調整RB種共	m2	5.8			
OSCL塗替	木部 工程B種 下地調整RB種共	m2	3.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 内外装工事						
フローリングブロック	塗装品 ブナ t=15	m2	51.7			
ビニール床シート	t2.0	m2	3.0			
壁せっこうボード張り	t=12.5 下地貼り	m2	124.0			
壁せっこうボード張り	t=9.5+12.5 継目処理共	m2	32.7			
壁せっこうボード張り	t=9.5+12.5 突付け	m2	15.5			
プリント合板張り	胴縁共	m2	16.5			
壁掲示板	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	415.0			
壁断熱材充填	t=50 32kg/m3	m2	76.5			
天井化粧せっこうボード張り	t=9.5	m2	34.4			
天井ロックウール化粧吸音板張り	t=12.0 GB-Rt=9.5下地共 LGS面	m2	3.2			
天井廻縁	塩ビ製	m	94.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 雑工事						
上下スライド式曲面黑板取付	ホーロー 暗線入 W3600×H1200	箇所	22.0			
平面黑板	W2700×H900	箇所	20.0			
教師用戸棚	W1600×D700×H1450	箇所	20.0			
児童用ロッカー	W5830×D470×H1135	箇所	18.0			
児童用ロッカー	W6025×D470×H1135	箇所	1.0			
児童用ロッカー	W6180×D470×H1135	箇所	1.0			
掃除道具入れ	W500×D470×H2100	箇所	20.0			
フック（可動式）	SUS製 50箇所	室	21.0			
ピクチャーレール	軽量用ハンガー ランナー、ハンガー共	m	15.7			
家具移設養生再取付	時計、テレビ、カーテン含む	式	1.0			
設備用配線ボックス	木製	箇所	22.0			
レジスター撤去後開口補修	スタイロ 発砲ウレタン	式	1.0			
レジスター撤去後開口補修	CB モルタル シール リン吹付	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
11 撤去工事						
モルタルカッター		m	70.5			
コンクリートカッター		m	3.0			
コンクリート撤去	集積共	m3	0.2			
床モルタル撤去	集積共	m2	52.2			
床フローリング撤去	集積共	m2	51.7			
床ビニル床シート撤去	集積共	m2	3.0			
壁モルタル撤去	集積共	m2	2.5			
木製巾木撤去	集積共	m	12.5			
プリント合板撤去	胴縁共 集積共	m2	36.7			
有孔合板撤去	胴縁共 集積共	m2	12.4			
付鴨居撤去	集積共	m	123.0			
掲示板撤去	合板・木下地・木枠共 集積共	m2	223.0			
天井化粧せっこうボード撤去	集積共 t=9.0 アスベスト含有	m2	34.4			
天井ロックウール化粧吸音板撤去	集積共 t=12+9.5 アスベスト含有	m2	3.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m ²	12.4			
シーリング撤去	集積共	m	3.4			
AW3 建具下枠撤去	集積共	箇所	1.0			
曲面黒板撤去	集積共 W3600×H1200	箇所	19.0			
曲面黒板撤去	集積共 W2400×H900	箇所	2.0			
平面黒板撤去	集積共 W2700×H900	箇所	19.0			
教師用戸棚撤去	集積共 W1700×D650×H1100	箇所	19.0			
児童用ロッカー	集積共 W5940×D300×H850	箇所	18.0			
児童用ロッカー	集積共 W6280×D300×H850	箇所	1.0			
掃除道具入撤去	集積共 W400×D300×H1810	箇所	20.0			
スクリーンボックス撤去	集積共 180×120	m	2.7			
カーテンボックス撤去	集積共 150×120	m	6.3			
換気レジスター撤去	集積共 一部撤去	箇所	5.0			
換気レジスター撤去	集積共 400×200	箇所	45.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 廊下ほか改修工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 防水工事		式	1.0			
3 木工事		式	1.0			
4 金属工事		式	1.0			
5 左官工事		式	1.0			
6 建具工事		式	1.0			
7 塗装工事		式	1.0			
8 内装工事		式	1.0			
9 雑工事		式	1.0			
10 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	483.0			
腰壁杉羽目板張り	杉(間伐材)t=12 間伐材	m ²	547.0			
腰壁見切縁	杉(間伐材)	m	483.0			
腰壁出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	199.0			
腰壁端部見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	248.0			
横胴縁組	コンクリート面 米母 9×45 @450 ビス止め	m ²	547.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 左官工事						
複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	449.0			
複層塗材E	既設ポーチ面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	2.9			
上裏 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	1.6			
ひび割れ補修	自動式低圧ポーチ樹脂注入工法	式	1.0			
ひび割れ補修	Uカットシーリング材充填工法	式	1.0			
浮き補修	アンカーボルトコンクリート樹脂注入	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 塗装工事						
木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	547.0			
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1,413.0			
SOP塗替	木部 工程B種 下地調整RB種共	m2	5.9			
SOP塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	1,059.0			
SOP塗替	木製建具面 工程B種 下地調整RB種共	m2	7.2			
SOP塗替	鋼製建具面 工程B種 下地調整RB種共	m2	187.0			
OSCL塗替	木部 工程B種 下地調整RB種共	m2	3.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 雑工事						
ピクチャーレール	軽量用ハンガー フック、ハンガー共	m	152.0			
室名札	平付型 収納式 W275×H80	箇所	22.0			
室名札	持出型 収納式 W275×H80	箇所	28.0			
消火器サイン	平付型 W80×H240 アクリル樹脂 t=5 ビス止め	箇所	13.0			
消火器転倒防止金物		箇所	13.0			
屋内消火栓サイン	カッティングシート	箇所	10.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 撤去工事						
天井化粧せっこうボード撤去	集積共 t=9.0 アスベスト含有	m2	4.3			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	4.3			
ビニルクロス撤去	集積共	m2	1.6			
室名札撤去	集積共	箇所	50.0			
消火器サイン撤去	集積共	箇所	13.0			
消火栓サイン撤去	集積共	箇所	10.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 階段ほか改修工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 左官工事		式	1.0			
3 塗装工事		式	1.0			
4 雑工事		式	1.0			
5 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	階段足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 左官工事						
複層塗材Si	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	544.0			
上裏 複層塗材Si	コンクリート面 小粒仕上 吹付 下地調整材C-1共	m2	150.0			
ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
ひび割れ補修	Uカットシーリング材充填工法	式	1.0			
浮き補修	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入	式	1.0			
欠損補修	はつり鉄筋補修共 エポキシ樹脂モルタル充填	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 塗装工事						
C L 塗替	木部 工程B種 下地調整RB種共	m	61.9			
S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	37.1			
S O P 塗替	鉄部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	339.0			
E P - G 塗替	珪外面 工程B種 下地調整RB種共	m ²	36.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 撤去工事						
吹付材撤去	上裏 集積共	m2	150.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 音楽室改修工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 防水工事		式	1.0			
(3) 木工事		式	1.0			
(4) 金属工事		式	1.0			
(5) 左官工事		式	1.0			
(6) 建具工事		式	1.0			
(7) ガラス工事		式	1.0			
(8) 塗装工事		式	1.0			
(9) 内外装工事		式	1.0			
(10) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 木工事						
巾木		m	0.4			
有孔合板	t 6.0 寒冷紗共	m ²	1.5			
胴縁組	コンクリート面 米榑 9×45 @450 ビス止め	m ²	1.5			
天井木見切り	60×40	m	74.0			
天井廻り縁	60×40	m	196.0			
額縁	t25	m	14.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(4) 金属工事						
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @300	m2	1.0			
斜め天井 軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りあり @360	m2	99.0			
軽量鉄骨天井開口補強		式	1.0			
天井点検口	450角 アルミ額縁枠	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(5) 左官工事						
床モルタル塗り	フローリング下地	m2	0.5			
床モルタル塗り	張物下地	m2	0.5			
壁モルタル塗り	塗装下地	m2	1.4			
建具周囲モルタル充填		m2	8.5			
複層塗材E	モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整費共	m2	0.7			
ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
浮き補修	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(9) 内外装工事						
フローリングブロック	塗装品 ブナ t=15	m2	0.5			
ビニール床タイル	t2.0	m2	0.5			
ビニルクロス貼り	既設タイル面	m2	82.6			
壁断熱材充填	t=25 24kg/m3	m2	1.5			
天井化粧せっこうボード張り	t=9.5	m2	1.0			
天井ロックウール化粧吸音板張り	t=12.0 GB-Rt=9.5下地共 LGS面	m2	99.0			
天井廻縁	塩ビ製	m	3.0			
マップ掛け一時撤去再取付		箇所	1.0			
スクリーン掛け一時撤去再取付		箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(10) 撤去工事						
モルタルカッター		m	19.0			
床モルタル撤去	集積共	m2	1.0			
床フローリング撤去	集積共	m2	0.5			
床ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共	m2	0.5			
壁モルタル撤去	集積共	m2	1.4			
木製巾木撤去	集積共	m	0.4			
壁有孔合板撤去	グラスウール、寒冷紗共 集積共	m2	1.5			
ビニルクロス撤去	集積共	m2	82.6			
天井化粧せっこうボード撤去	集積共 t=9.0 アスベスト含有	m2	1.0			
天井ロックウール化粧吸音板撤去	集積共 t=12+9.5 アスベスト含有	m2	99.0			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	100.0			
WD-7 木製建具撤去	W1765×H2465 集積共	箇所	1.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 図書室改修工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 防水工事		式	1.0			
(3) 木工事		式	1.0			
(4) 金属工事		式	1.0			
(5) 左官工事		式	1.0			
(6) 建具工事		式	1.0			
(7) 塗装工事		式	1.0			
(8) 内外装工事		式	1.0			
(9) 雑工事		式	1.0			
(10) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(4) 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m3	25.1			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りあり @360	m2	8.4			
軽鉄壁下地開口補強		式	1.0			
軽量鉄骨天井開口補強		式	1.0			
天井点検口	450角 アルミ額縁枠	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(5) 左官工事						
床モルタル塗り	フローリング下地	m2	4.2			
建具周囲モルタル充填		m2	0.9			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(7) 塗装工事						
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	16.4			
SOP塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	14.0			
SOP塗	鋼製建具面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	5.0			
EP塗	ポ ^レ ト ^ン 面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	30.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(8) 内外装工事						
フローリングブロック	塗装品 ブナ t=15	m2	4.2			
耐火壁	耐火壁 両面 LGS65 GB-Ft12.5+t12.5 継目処理	m2	25.1			
耐火壁シール処理	両面	m	21.2			
壁掲示板	合板・木下地共 押縁共	m2	5.5			
壁断熱材充填	t=50 24kg/m3	m2	25.1			
天井ロックウール化粧吸音板張り	t=12.0 GB-Rt=9.5下地共 LGS面	m2	8.4			
天井廻縁	塩ビ製	m	16.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(10) 撤去工事						
モルタルカッター		m	15.2			
床モルタル撤去	集積共	m ²	4.2			
床フローリング撤去	集積共	m ²	4.2			
木製巾木撤去	集積共	m	14.0			
壁木下地撤去	集積共	m ²	21.4			
壁シナ合板撤去	集積共	m ²	29.9			
掲示板撤去	合板・木下地・木枠共 集積共	m ²	6.3			
天井ロックウール化粧吸音板撤去	集積共 t=12+9.5 アスベスト含有	m ²	8.4			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m ²	8.4			
天井点検口撤去	集積共	箇所	2.0			
W-4 木製建具撤去	W900×H1900 集積共	箇所	1.0			
教師用戸棚撤去	集積共 W1700×D650×H1100	箇所	1.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 改修工事						
巾木		m	0.5			
床モルタル塗り	張物下地	m ²	1.0			
壁モルタル塗り	塗装下地	m ²	0.9			
建具周囲モルタル充填		m ²	3.4			
SOP塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	0.5			
EP-G塗	モルタル面 工程B種 素地ごしらえ共	m ²	0.9			
小荷物専用昇降機	停止階1F～3F 積載質量300kg SUS製三方枠共 速度:45m/min 既存昇降機設備撤去・処分共	基	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 撤去工事						
モルタルカッター		m	17.7			
床モルタル撤去	集積共	m2	1.0			
床ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共	m2	1.0			
壁モルタル撤去	集積共	m2	0.9			
木製巾木撤去	集積共	m	0.5			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
VI 外構工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
敷きならし	締め固め共	m2	441.0			
アスファルトカッター		m	2.6			
植栽撤去	低木 伐根共 集積共	本	4.0			
植栽撤去	中木 伐根共 集積共	本	4.0			
植栽撤去	大木 伐根共 集積共	本	7.0			
タイヤ遊具撤去	φ980 集積共	本	23.0			
埋込丸太撤去	φ150 集積共	本	15.0			
遊具撤去	W400×D300×H1810 基礎共 集積共	箇所	1.0			
アスファルト舗装撤去	集積共	m3	2.9			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			

