

安祥中学校校舎改修第 2 期主体工事 設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。

（１）公共建築工事積算基準	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
（２）建築数量積算基準・同解説	建築工事建築数量積算研究会制定
（３）建築設備数量積算基準・同解説	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、原本を A 3 サイズに縮小したものです。

設計書

部長	次長	課長	係長	設計者	検算者

[illegible]

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
安祥中学校校舎改修第2期主体工事						
共通仮設費計		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等	確認申請、完了検査 手数料含む	式	1.0			
工事価格						
消費税相当額						
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
共通仮設費		式	1.0			
仮囲い	パ°ネルフェンスH1800	式	1.0			
夏休み中 仮囲い	パ°ネルフェンスH1800	式	1.0			
夏休み後（ELV棟） 仮囲い	パ°ネルフェンスH1800	式	1.0			
夏休み後（転用教室・格技棟） 仮囲い	パ°ネルフェンスH1800	式	1.0			
キャスターゲート		式	1.0			
夏休み中 キャスターゲート		式	1.0			
夏休み後（ELV棟） キャスターゲート		式	1.0			
夏休み後（格技棟） キャスターゲート		式	1.0			
室内環境測定	パ°ッシブ°型採取機器測定 分析共 10箇所	式	1.0			
仮設資材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I E V増築工事		式	1.0			
II 中規模改修工事		式	1.0			
III 転用教室改修工事	南棟2F（視聴覚室⇒図書室） 北棟3F（図書室⇒普通教室）	式	1.0			
IV 屋上防水等改修工事	保全工事 北棟・渡り廊下	式	1.0			
V 格技棟改修工事	保全工事	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I EV増築工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 土工事		式	1.0			
3 地業工事		式	1.0			
4 鉄筋工事		式	1.0			
5 コンクリート工事		式	1.0			
6 鉄骨工事		式	1.0			
7 既製コンクリート工事		式	1.0			
8 防水工事		式	1.0			
9 タイル工事		式	1.0			
10 木工事		式	1.0			
11 金属工事		式	1.0			
12 左官工事		式	1.0			
13 建具工事		式	1.0			
14 ガラス工事		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 5 塗装工事		式	1.0			
1 6 内装工事		式	1.0			
1 7 その他工事		式	1.0			
1 8 エレベーター工事		式	1.0			
1 9 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
遣り方		式	1.0			
墨出し		式	1.0			
足場損料	内外部足場	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 墜落防止用器具(フルハーネス)共	式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
南棟1～4階 仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ° 撤去共 扉1箇所 鍵付(学校側)	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 土工事						
根切り		m3	91.9			
盛土	発生土	m3	1.8			
埋戻し	発生土	m3	54.9			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 地業工事						
先端羽根付き鋼管杭	上杭:STKT590 φ267.4 中杭・下杭:STK490 φ267.4 先端翼部 Dw750 ts28(SM490A) L14.0	本	4.0			
杭施工費	機械損料、副資材共	式	1.0			
杭頭補強	10-D25 40d定着	箇所	4.0			
碎石地業	再生碎石	m3	4.6			
砂敷き		m2	26.3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	26.3			
廊下・職員玄関 床下断熱材	押出発泡ポリスチレンt25 土間下	m2	26.7			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 鉄筋工事	※分は単価に含む					
異形鉄筋	SD295A D10	t	0.8			
異形鉄筋	SD295A D13	t	1.9			
異形鉄筋	SD295A D16	t	0.5			
異形鉄筋	SD345 D22	t	0.3			
異形鉄筋	SD345 D25	t	1.1			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
鉄筋ガス圧接		式	1.0			
溶接金網	φ 6*150	m2	116.0			
梁貫通孔補強		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	捨て Fc18N/mm2 S15	m3	2.6			
普通コンクリート	基礎 Fc24N/mm2+S S18	m3	28.0			
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2 S15	m3	3.9			
普通コンクリート	デッキコン Fc24N/mm2+S S18	m3	12.1			
普通コンクリート	躯体 Fc24N/mm2+S S18	m3	5.6			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
普通型枠	基礎部	m2	135.0			
普通型枠	地上部	m2	56.5			
打放型枠	地上部 下足入巾木共	m2	28.6			
型枠運搬		式	1.0			
止水板	非加硫ブチルゴム系 W100	m	21.9			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 鉄骨工事	※分は単価に含む					
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	t	0.3			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	t	0.2			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	t	1.3			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	t	0.9			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	t	1.0			
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	t	1.3			
H形鋼	SS400 H-450×200×9×14	t	1.5			
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	t	1.8			
コラム	BCR295 □-300×300×12	t	3.1			
コラム	BCR295 □-300×300×16	t	4.3			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	t	0.2			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.4			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	t	0.4			
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×7	t	0.1			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
鋼板（切板）	SS400 PL-6	式				
鋼板（切板）	SS400 PL-9	t	0.3			
鋼板（切板）	SS400 PL-12	t	0.3			
鋼板（切板）	SS400 PL-16	t	0.1			
鋼板（切板）	SS400 PL-19	t	0.1			
鋼板（S P L）	SS400 PL-6	t	0.1			
鋼板（S P L）	SS400 PL-9	t	0.5			
鋼板（S P L）	SS400 PL-12	t	0.5			
鋼板（B P L）	SN490B PL-40	t	0.3			
鋼板（D F P L）	SN490C PL-16	t	0.1			
鋼板（D F P L）	SN490C PL-19	t	0.2			
鋼板（D F P L）	SN490C PL-22	t	0.5			
トルシア形高力ボルト	S10T M20、M16	式	1.0			
中ボルト	M12×L45	式	1.0			
アンカーボルト	ABR490, SS400	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
鉄骨加工組立手間	工場製作費 副資材、錆止塗装、溶接、超音波探傷試験共	式	1.0			
鉄骨加工組立手間	現場工事費 輸送費、建て方共、溶接、超音波探傷試験共	式	1.0			
ベース下均しモルタル	t50 150×150	箇所	3.0			
ベース下均しモルタル	t50 500×500	箇所	4.0			
無収縮モルタル注入		式	1.0			
ロックウール吹付	柱 t=25	m2	45.1			
ロックウール吹付	梁 t=25	m2	176.0			
デッキプレート	QL-99-50-12	t	1.5			
デッキプレート敷込	QL-99-50-12	m2	116.0			
デッキコンクリート流れ止め枠	H130	m	102.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 既製コンクリート工事						
(外部)						
外壁 A L C板	副資材,シーリング 共 t100 ロッキング工法 下地共	m2	307.0			
コーナーパネル	副資材,シーリング 共 300×300 直角 ロッキング工法 下地共	m	46.6			
外壁 A L C定規金物		式	1.0			
外壁 開口補強金物	t100用	式	1.0			
配管取出口立上り コンクリートブロック	片面化粧 t120	m2	0.4			
内部間仕切 A L C板	t100 釘貼 素地	m2	75.0			
内部間仕切 A L C定規金物		式	1.0			
内部間仕切 開口補強金物	t100用	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 防水工事						
(1) 外部防水工事		式	1.0			
(2) 内部防水工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 外部防水工事						
平場 ウレタン塗膜防水	X-1 緩衝工法 高反射シリコントップコート	m2	33.8			
立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	13.2			
配管取出口天端 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	2.8			
配管取出口立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m	3.5			
埋設部 無機質浸透性塗布防水	立上り ケイ酸質系塗布防水	m2	23.9			
脱気筒	SUS製	箇所	1.0			
シーリング	誘発目地 ポリウレタン系 (PU-2)	m	2.8			
シーリング	打継目地 ポリウレタン系 (PU-2)	m	25.6			
シーリング	金物取合 変成シリコン系 (MS-2)	m	118.0			
シーリング	サッシ取合 変成シリコン系 (MS-2)	m	126.0			
シーリング	小庇取合 変成シリコン系 (MS-2)	m	29.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 内部防水工事						
E Vピット 無機質浸透性塗布防水	平場 ケイ酸質系塗布防水	m2	5.4			
E Vピット 無機質浸透性塗布防水	立上り ケイ酸質系塗布防水	m2	12.5			
シーリング	面台取合 シリコン系(SR-1)	m	24.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 タイル工事						
床磁器質タイル	100角	m2	2.2			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 0 木工事						
(内部)						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	46.7			
腰壁 杉羽目板張り	杉(間伐材)t12	m2	56.0			
腰壁 腰板見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	46.7			
腰壁 腰板出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	15.6			
ライニング [°] 耐水合板張り	t=12.5	m2	7.9			
額縁	米母 150×25	m	126.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 金属工事						
(1) 外部金属工事		式	1.0			
(2) 内部金属工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 外部金属工事						
ルーフドレイン	φ100 鋳鉄製 横引 塗膜防水用	箇所	3.0			
縦樋	カラーVP エルボ 共 φ100 SUS掴金物共	m	35.0			
集水器	φ120 塩ビ SUS掴金物共	箇所	3.0			
パラペット アルミ笠木	シーリング共 W300	m	23.8			
1 屋根—屋根 E X P. J カバー	W815×H115 アルミ クリアランス200 止水シート・耐火帯	m	2.8			
2・5 外壁—外壁 E X P. J カバー	W398 アルミ クリアランス200 止水シート・耐火帯	m	2.2			
3・6 外壁—外壁 E X P. J カバー	W398 アルミ クリアランス200 止水シート・耐火帯	m	2.0			
4・7 外壁—外壁 E X P. J カバー	W390 アルミ クリアランス200 止水シート・耐火帯	m	28.6			
外壁 取り合い見切り	SUS製 t 2.0	m	9.6			
玄関庇	L2600×D1950 アルミ既製品 樋・排水管・取付金物共	箇所	1.0			
玄関庇 縦樋	カラーVP エルボ 共 45角 SUS掴金物共	m	2.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 内部金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m2	256.0			
軽量鉄骨壁 開口部補強		式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	143.0			
軽量鉄骨天井 開口部補強		式	1.0			
床下点検口	600角	箇所	1.0			
天井点検口	450角	箇所	5.0			
床一床 E X P. J カバー	W470 ステンレス クリアランス200 耐火帯	m	7.0			
内壁一内壁 E X P. J カバー	W400 アルミ クリアランス200	m	20.2			
天井一天井 E X P. J カバー	W400 アルミ クリアランス200	m	9.4			
1階床 床ステンレス見切り	W=40 モルタル込め共	m	2.3			
1階床 ステンレスくつずり	W=40 モルタル込め共	m	3.4			
ライニング [°] 面台	ステンレス製 W280	m	10.0			
職員玄関 コーナーガード	ステンレス t3 H1800	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 2 左官工事						
(1) 外部左官工事		式	1.0			
(2) 内部左官工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 外部左官工事						
屋根平場 コンクリート直均し	防水下地	m2	33.8			
配管取出口 コンクリート直均し	防水下地	m2	2.8			
配管取出口立上り モルタル塗	CB面 防水下地	m2	0.4			
A L C 板足元 ベースモルタル	t100用	m	32.5			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	m	126.0			
巾木 コンクリート打放し補修	素地	m2	22.7			
埋設部 コンクリート打放し補修	塗布防水面	m2	23.9			
屋上立上り コンクリート打放し補修	塗膜防水面	m2	13.2			
屋上配管取り出し口 コンクリート打放し補修	塗膜防水面	m2	2.5			
配管取出口立上り コンクリート打放し補修	塗装面	m2	3.5			
屋上配管取り出し口 複層塗材E	シリコン系トップコート コンクリート・CB面 下地調整材共	m2	1.0			
外壁 複層塗材E	シリコン系トップコート ALC面 下地調整材共	m2	354.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 内部左官工事						
床 コンクリート直均し	金ごて フローリング下地	m2	19.4			
床 コンクリート直均し	金ごて 薄張物下地	m2	79.3			
E Vピット床 コンクリート直均し	金ごて 塗膜防水下地	m2	5.4			
コンクリート打放し補修	塗布防水面	m2	17.9			
下足入巾木 コンクリート打放し補修	塗装面	m2	0.9			
床モルタル塗り	フローリング下地	m2	41.0			
床モルタル塗り	タイル下地	m2	2.2			
内壁 複層塗材E	小粒仕上 吹付 ボード面 素地ごしらえ共	m2	200.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 3 建具工事						
(1) アルミ製建具工事		式	1.0			
(2) 軽量鋼製建具工事		式	1.0			
(3) 鋼製建具工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) アルミ製建具工事						
AD-1 片引き吊り戸	1980×2100 見込:36 アルミ押出型材	箇所	1.0			
AW-1 引違い窓	1700×1200 アルミ押出型材	箇所	4.0			
AW-2 (1階) 引違い窓	1500×800 アルミ押出型材	箇所	1.0			
AW-2 (2～4階) 引違い窓	1500×1200 アルミ押出型材	箇所	3.0			
AW-3 引違い窓	1990×1200 アルミ押出型材	箇所	4.0			
AW-4 (3階) 引違い窓	1900×1200 アルミ押出型材	箇所	1.0			
AW-5 (南棟) 2連引違い窓	4090×1300 アルミ押出型材	箇所	4.0			
アングルピース		式	1.0			
二重水切り		式	1.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 軽量鋼製建具工事						
LSD-1 片引き吊り戸	900×2100 見込枠:240 扉:40 ガラ付	箇所	4.0			
LSD-2 片開き戸	800×2100 見込枠:100 扉:40 ステンレス沓摺	箇所	1.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 鋼製建具工事						
SD-1 片開き戸	450×600 見込枠:80 扉:30	箇所	4.0			
SD-2 片開き戸	200×200 見込枠:80 扉:30	箇所	1.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 5 塗装工事						
下足入れ巾木 E P - G 塗	コンクリート面 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	8.9			
鋼製建具 S O P 塗	鉄部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	2.2			
額縁 S O P 塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	126.0			
腰壁巾木 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	46.7			
腰壁見切 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	46.7			
腰板出隅見切縁 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	15.6			
腰壁 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	56.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 6 内装工事						
床 フローリングブロック	塗装品 t=15	m2	21.6			
1階廊下 複合フローリングボード	塗装品 t15	m2	19.4			
床 ビニル床シート	t=2.0	m2	48.4			
トイレ床 防汚防滑性ビニル床シート	NSトリル同等品 t=2.0	m2	30.9			
ビニル巾木	H100	m	95.2			
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	t=9.5 GB-Rt=12.5下地共	m2	94.3			
壁 メラミン化粧板張り	アイカ:セラル同等 t3.0 (モルタル・ボード面) 副資材・シーリング共	m2	94.3			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	t=9.5 継目処理 GB-Rt=12.5下地共	m2	200.0			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	t=12.5 突き付け	m2	56.0			
天井 化粧せっこうボード張り	t=9.5 準不燃	m2	143.0			
天井廻縁	塩ビ製	m	180.0			
多目的便所ピット天井 押出法ポリスチレン	t25	m2	8.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
17 その他工事						
遮水シート	t=1.5(26.3㎡程度) 軟質塩化ビニル	式	1.0			
南棟 縦樋	カラーVP エルボ共 φ100 SUS掴金物共	m	29.2			
南棟 ドレン管縦樋再接続	VU φ50	箇所	4.0			
下足入	W1830×400×H1530	箇所	2.0			
傘立て	W855×D345×H490	箇所	1.0			
掃除道具入	W600×D370×H2100	箇所	1.0			
1階 ピクトサインA	W300×H700	箇所	1.0			
2～4階 ピクトサインB	W300×H600	箇所	3.0			
倉庫 ピクトサインC	W275×H80 平付型	箇所	1.0			
3階 救助袋新設	斜降式 取付・消防申請共	箇所	1.0			
4階 救助袋新設	垂直式 取付・消防申請共	箇所	1.0			
壁モルタル塗り	塗装仕上げ下地	m2	15.2			
外壁 防水型複層塗材E	モルタル面、下地調整C-1共 シリコトップコート共	m2	15.2			
内壁 複層塗材E	小粒仕上 吹付 モルタル面 素地ごしらえ共	m2	15.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
18 エレベーター工事						
機械室レスエレベーター	乗用 車いす用 W1,400×D1,350×H2,250	基	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
19 撤去工事						
カッター入れ	コンクリート	m	85.7			
コンクリート撤去	人力 鉄筋切断共 集積共	m3	3.4			
南棟 壁樋撤去	集積共 ステンレス製掴み金物共	m	29.0			
AW-1 既存アルミ製建具撤去	集積共	式	1.0			
ガラス撤去	集積共	m2	41.1			
モルタル撤去	建具周囲 集積共	m2	15.2			
内壁 腰板撤去	集積共	m2	36.0			
床 カッター入れ	フローリング+モルタル面 集積共	m	9.6			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	21.6			
床 フローリングブロック撤去	集積共	m2	21.6			
床 ビニル床シート撤去	アスベスト含有建材 集積共	m2	24.0			
軽鉄天井下地撤去	集積共	m2	42.3			
天井 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 集積共	m2	42.3			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 中規模改修工事						
Ⅱ－１ 教室床ほか改修工事		式	1.0			
Ⅱ－２ 廊下床ほか改修工事		式	1.0			
Ⅱ－３ 階段ほか改修工事		式	1.0			
Ⅱ－４ 保健室改修工事		式	1.0			
Ⅱ－５ 昇降口ほか改修工事		式	1.0			
Ⅱ－６ 廊下手洗い改修工事		式	1.0			
Ⅱ－７ 外構工事		式	1.0			
Ⅱ－８ 屋上高架水槽基礎改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	内部足場	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 内装工事						
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	1,126.0			
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング面 工程B種 下地調整RB種共 3回(最終2液)塗り	m2	1,126.0			
床 フローリングブロック部分張替え	サンダー掛け面積の3% 塗装品 t15 発生材処分費共	式	1.0			
南棟1F 床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	187.0			
南棟1F フローリングブロック張替え	塗装品 ブナ t=15	m2	187.0			
コンピューター室 救助袋撤去跡補修 ビニル床シート	木下地共 t=2.0 下地処理共	m2	2.0			
天井（空調改修用） 軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	16.8			
天井（空調改修用） 化粧石膏ボード	t=9.5	m2	16.8			
天井（空調改修用） 廻り縁	塩ビ製	m	12.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 撤去工事						
カッター入れ	フローリング+モルタル面 集積共	m	97.2			
南棟1F 床フローリングブロック撤去	集積共 t=15	m2	187.0			
南棟1F 床モルタル撤去	集積共	m2	187.0			
天井（空調改修用） 化粧石膏ボード撤去	t9 アスベスト含有建材 集積共	m2	16.8			
天井（空調改修用） 軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	16.8			
コンピューター室 救助袋撤去	集積共	箇所	1.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－２ 廊下床ほか改修工事						
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 防水工事		式	1.0			
３ 木工事		式	1.0			
４ 金属工事		式	1.0			
５ 塗装工事		式	1.0			
６ 内装工事		式	1.0			
７ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	内部足場	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 防水工事						
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系 (MS-2)	m	4.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 木工事	妻側建具更新取り合い部					
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	4.8			
腰壁 杉羽目板張り	杉(間伐材)t12	m2	7.1			
腰壁 腰板見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	6.0			
腰壁 横胴縁組	既設モルタル面 米母 9×45 @450内	m2	7.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 金属工事						
南棟 妻側 (1階) 床見切り	ステンレス製 W=40 モルタル込め共	m	2.3			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	120.0			
軽量鉄骨天井 開口部補強		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 塗装工事						
腰壁巾木 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	4.8			
腰壁 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	7.1			
腰壁端部見切 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	6.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 内装工事						
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	213.0			
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング面 工程B種 下地調整RB種共 3回(最終2液)塗り	m2	213.0			
床 フローリングブロック部分張替え	サンダー掛け面積の3% 塗装品 t15 発生材処分費共	式	1.0			
南棟1F 床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	121.0			
南棟1F フローリングブロック張替え	塗装品 ブナ t=15	m2	121.0			
床 (2～4階) ビニル床シート	t=2.0 下地処理共	m2	847.0			
床(1階) 床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m2	8.4			
床(1階) 防滑性ビニル床シート	NSフッ素同等品 t=2.5	m2	8.4			
床(1階) 防滑性ビニル床シート	NSフッ素同等品 t=2.5 下地処理共	m2	40.6			
天井 化粧石膏ボード	t=9.5	m2	120.0			
天井 廻り縁	塩ビ製	m	98.0			
消火器壁掛用フック移設	ステンレス	箇所	17.0			
消火器壁掛用フック	ステンレス	箇所	16.0			
消火器サイン	W80×H240	箇所	33.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ガラスケース一時移設	W1150×D500×H800	箇所	2.0			
ガラスケース一時移設	W2300×D500×H800	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 撤去工事						
カッター入れ	フローリング+モルタル面 集積共	m	116.0			
床 フローリングブロック撤去	集積共 t=15	m2	136.0			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	136.0			
床 ビニル床タイル撤去	集積共 アスベスト含有建材 t=2.5	m2	888.0			
天井 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 一重貼り 集積共	m2	120.0			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	120.0			
消火器サイン撤去	W80×H240 撤去跡クリーニング共 集積共	箇所	17.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－３ 階段ほか改修工事						
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 金属工事		式	1.0			
３ 左官工事		式	1.0			
４ 内装工事		式	1.0			
５ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 金属工事						
段鼻ステンレス金物	W=40	m	454.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 左官工事						
モルタル補修	段鼻部	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 内装工事						
踏面及び蹴上 ビニル床シート	t=2.0 下地処理共	m2	184.0			
踊場 ビニル床シート	t=2.0 下地処理共	m2	188.0			
視覚障害者用ビニル床タイル	ビニル製 300角 下地処理共	m2	9.9			
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	22.8			
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング面 工程B種 下地調整RB種共 3回(最終2液)塗り	m2	22.8			
床 フローリングブロック部分張替え	サンダー掛け面積の3% 塗装品 t15 発生材処分費共	式	1.0			
階段3 床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	8.0			
階段3 フローリングブロック張替え	塗装品 ブナ t=15	m2	8.0			
壁付手摺	ブラケット・ケース付 樹脂被膜 φ40、34 (2段)	m	180.0			
手摺撤去部 壁補修	撤去跡補修 塗装タッチアップ 共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 撤去工事						
カッター入れ	フローリング+モルタル面 集積共	m	14.0			
階段3 フローリングブロック撤去	集積共 t=15	m2	8.0			
階段3 モルタル下地撤去	集積共	m2	8.0			
ビニル床シート撤去	t2.5 アスベスト含有建材 集積共	m2	382.0			
段鼻真鍮金物撤去	集積共	m	454.0			
壁付手摺撤去	集積共	m	49.3			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－４ 保健室改修工事						
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 地業工事		式	1.0			
３ 鉄筋工事		式	1.0			
４ コンクリート工事		式	1.0			
５ 木工事		式	1.0			
６ 金属工事		式	1.0			
７ 左官工事		式	1.0			
８ 建具工事		式	1.0			
９ 塗装工事		式	1.0			
１０ 内装工事		式	1.0			
１１ 雑工事		式	1.0			
１２ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	内部足場	式	1.0			
仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ 撤去共	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 地業工事						
すきとり	積み込み共	m3	1.4			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
砕石地業	再生砕石	m3	1.4			
砂敷き	t=30	m2	14.1			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	14.1			
床下断熱材	ポリスチレンフォームt25 2種bA 土間下	m2	14.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事						
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D10	t	0.2			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	金属拡張アンカー D10 横向き	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 コンクリート工事						
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2 S15	m3	1.4			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m2	31.5			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	6.3			
床見切り	ステンレス製 W=40 モルタル込め共	m	4.2			
ステンレス上り框	W50×H100 取付金物共	m	3.6			
アルミコーナーガード	t 2.0×40×40	m	5.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 左官工事						
床 コンクリート金ゴテ	直均し仕上げ ユニットシャワー下地共	m2	13.2			
床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	3.6			
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m2	5.7			
床モルタル塗り	塗床下地	m2	2.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 建具工事	仕上:焼付塗装 見込:100					
LSD-1 片開き戸	850×1900 ガラリ付	箇所	1.0			
SD-1 片開き戸	450×450	箇所	1.0			
AW-2 アルミパネル	シーリング 清掃共 825×650 既設アルミ 初撤去処分共	式	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
学校用強化型板ガラス	シーリング 清掃共 t=4 150角	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 塗装工事						
壁 E P－G 塗	ボート面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	30.0			
壁 E P－G 塗替	モルタル面 工程B種 下地調整RB種共	m2	3.7			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 内装工事						
床 フローリングブロック	塗装品 ブナ t15	m2	4.7			
床 防汚防滑性ビニル床シート	NSトリ同等品 t=2.0	m2	5.7			
床 塗床	ウレタン系 t 2.0 防滑仕上げ	m2	2.6			
ビニル巾木	H=100	m2	8.2			
流し台廻りふかし壁 メラミン化粧板張り	アサヒセラル同等 t3.0 (モルタル・ボード面) 副資材・シーリング 共	m2	21.0			
流し台廻りふかし壁 シージングせっこうボード張り (GB-S)	t=12.5 下地張り	m2	21.0			
壁 シージングせっこうボード張り (GB-S)	継目処理 t=12.5+12.5	m2	30.0			
天井 化粧せっこうボード(GB-D)	t=9.5 突付け	m	6.3			
天井廻縁	塩ビ製	m	15.9			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法	m	10.6			
モルタル浮き補修	アンカービシニングエポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m2	20.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 雑工事						
シャワーユニット	LIXIL：SPB-0812LBEL同等品 換気扇共（ダクト以降別途工事）	箇所	1.0			
シャワー扉 四方枠	アルミ製	式	1.0			
脱衣室 ポストフォーム棚	W1200×D350×t25 1段 固定金物共	箇所	1.0			
洗濯パン用置場	RC W700×D700×H150	箇所	1.0			
カーテンレール取外・再取付		式	1.0			
冷蔵庫移設・再取付	W510×D620×H1550	箇所	1.0			
掃除用具入れ移設・再取付	W450×D510×H1750	箇所	1.0			
洗濯機移設・再取付	W450×D510×H1750	箇所	1.0			
シーリング	框取合 変成シリコン系（MS-2）	m	3.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 2 撤去工事						
カッター入れ	コンクリート面	m	19.3			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	10.4			
床 フローリングブロック撤去	t15 集積共	m2	10.4			
碎石撤去	集積共	m3	1.4			
土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	1.4			
人研上り框撤去	W50×H100 集積共	m	3.6			
床真鍮目地撤去	集積共	m	5.6			
床 人研撤去	集積共	m2	5.5			
壁 磁器質タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m2	4.1			
付長押撤去	W100 集積共	m	7.7			
木製巾木撤去	H100 集積共	m	4.1			
木梁包み撤去	W100×H100 集積共	m	6.3			
巾木 人研撤去	H100 集積共	m2	1.8			
天井 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 集積共	m2	8.6			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	8.6			
発生材積込	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 昇降口A改修工事	南棟西側					
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 地業工事		式	1.0			
3 鉄筋工事		式	1.0			
4 型枠工事		式	1.0			
5 コンクリート工事		式	1.0			
6 防水工事		式	1.0			
7 タイル工事		式	1.0			
8 木工事		式	1.0			
9 金属工事		式	1.0			
10 左官工事		式	1.0			
11 建具工事		式	1.0			
12 ガラス工事		式	1.0			
13 塗装工事		式	1.0			
14 内装工事		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 5 雑工事		式	1.0			
1 6 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	内部足場	式	1.0			
仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ° 撤去共 扉1箇所 鍵付(学校側)	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 地業工事						
碎石地業	再生碎石	m3	3.7			
砂敷き	t=30	m2	37.1			
床下防湿層敷き	ホ°ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	37.1			
床下断熱材	ホ°ポリスチレンフォームt25 2種bA 土間下	m2	37.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事						
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D10	t	0.2			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 型枠工事						
下足入巾木 打放型枠	地上部 B種	m2	3.2			
型枠運搬		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2 S15	m3	7.9			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 タイル工事						
床 磁器質タイル張り	100角 ノンスリップ ^o	m2	21.5			
巾木 磁器質タイル張り	H100 役物	m	5.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	0.6			
腰壁 杉羽目板張り	杉(間伐材)t12	m2	0.7			
腰壁 腰板見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	1.2			
腰壁 腰板出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	1.2			
腰壁 横胴縁組	既設モルタル面 米母 9×45 @450内	m2	0.7			
掲示板木枠	65×30	m	31.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 左官工事						
壁 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整共	m2	21.8			
床モルタル塗り	タイル下地 巾木共	m2	22.0			
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m	37.1			
床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	2.6			
建具下部（外部） 床モルタル塗り	金ごて仕上げ	m2	2.6			
下足入巾木 打放補修		m2	3.2			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法	m	1.9			
モルタル浮き補修	アンカービッディングエポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m2	10.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 3 塗装工事						
巾木 E P - G 塗	コンクリート面 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	20.7			
腰壁巾木 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	0.6			
腰壁 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	0.7			
腰壁見切 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1.2			
腰板出隅見切縁 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1.2			
掲示板枠 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	31.0			
額縁 S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	13.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 4 内装工事						
床 防滑性ビニル床シート	NSフタィ同等品 t=2.5	m2	37.1			
床 フローリングブロック	塗装品 ブナ t15	m2	2.6			
ビニル巾木	H100	m	6.6			
壁 掲示板	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	16.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 5 雑工事						
下足入	W2110×340×H1620	箇所	9.0			
傘立て	TERAMOTO UB281-148-0同等品 W855×D345×H490	箇所	9.0			
掃除道具入	W600×D370×H2100	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
16 撤去工事						
床 人工芝マット撤去	集積共	m2	12.0			
カッター入れ	コンクリート面	m	35.4			
床 人研ぎ撤去	集積共	m2	40.9			
土間コンクリート撤去	集積共	m3	4.2			
床 床フローリングブロック撤去	t 15 集積共	m2	2.6			
床目地撤去	集積共	m	13.2			
人研上框撤去	W50×H50 集積共	m	32.9			
人研上框撤去	W50×H150 集積共	m	4.2			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	17.1			
カッター入れ	モルタル面	m	8.6			
人研ぎ巾木撤去	集積共	m	5.7			
木製下足箱撤去	W1870×D600×H1750 集積共	箇所	4.0			
木製下足箱撤去	W1870×D300×H1750 集積共	箇所	1.0			
鋼製傘立撤去	W1500×D600×H600 集積共	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
鋼製傘立撤去	W750×D300×H600 集積共	箇所	1.0			
建具下部 カッター入れ	モルタル面	m	8.6			
モルタル撤去	建具下部 集積共	m2	15.2			
ガラス撤去	集積共	m2	20.9			
AD-1 アルミ製両引き戸撤去	敷居共 集積共	m2	20.9			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 昇降口B改修工事	南棟中央					
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 地業工事		式	1.0			
3 鉄筋工事		式	1.0			
4 型枠工事		式	1.0			
5 コンクリート工事		式	1.0			
6 防水工事		式	1.0			
7 タイル工事		式	1.0			
8 木工事		式	1.0			
9 金属工事		式	1.0			
10 左官工事		式	1.0			
11 建具工事		式	1.0			
12 ガラス工事		式	1.0			
13 塗装工事		式	1.0			
14 内装工事		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 5 雑工事		式	1.0			
1 6 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	内部足場	式	1.0			
仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ° 撤去共 扉1箇所 鍵付(学校側)	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 地業工事						
碎石地業	再生碎石	m3	3.7			
砂敷き	t=30	m2	37.1			
床下防湿層敷き	ホ°ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	37.1			
床下断熱材	ホ°ポリスチレンフォームt25 2種bA 土間下	m2	37.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事						
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D10	t	0.2			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 型枠工事						
下足入巾木 打放型枠	地上部 B種	m2	3.5			
型枠運搬		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2 S15	m3	8.0			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 タイル工事						
床 磁器質タイル張り	100角 ノンスリップ ^o	m2	21.5			
巾木 磁器質タイル張り	H100 役物	m	5.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	0.6			
腰壁 杉羽目板張り	杉(間伐材)t12	m2	0.7			
腰壁 腰板見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	1.2			
腰壁 腰板出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	1.2			
腰壁 横胴縁組	既設モルタル面 米母 9×45 @450内	m2	0.7			
掲示板木枠	65×30	m	31.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 左官工事						
壁 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整共	m2	20.1			
床モルタル塗り	タイル下地 巾木共	m2	25.5			
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m	37.4			
床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	2.5			
建具下部（外部） 床モルタル塗り	金ごて仕上げ	m2	2.6			
下足入巾木 打放補修		m2	3.5			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法	m	1.9			
モルタル浮き補修	アンカービッディングエポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m2	1.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 建具工事						
AD-1 (カバー工法) FIXランマ付両2連両引きハンガー戸	8180×2650 ガラリ付 防虫網ステンレス	箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 3 塗装工事						
巾木 E P - G 塗	コンクリート面 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	22.8			
腰壁巾木 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	0.6			
腰壁 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	0.7			
腰壁見切 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1.2			
腰板出隅見切縁 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1.2			
掲示板枠 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	31.0			
額縁 S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	13.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 4 内装工事						
床 防滑性ビニル床シート	NSフタィ同等品 t=2.5	m2	37.4			
床 フローリングブロック	塗装品 ブナ t15	m2	2.5			
壁 掲示板	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	12.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
16 撤去工事						
床 人工芝マット撤去	集積共	m2	13.0			
カッター入れ	コンクリート面	m	35.4			
床 人研ぎ撤去	集積共	m2	41.1			
土間コンクリート撤去	集積共	m3	4.2			
床 床フローリングブロック撤去	t 15 集積共	m2	2.5			
床目地撤去	集積共	m	13.2			
人研上框撤去	W50×H50 集積共	m	32.9			
人研上框撤去	W50×H150 集積共	m	4.2			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	17.1			
カッター入れ	モルタル面	m	8.6			
人研ぎ巾木撤去	集積共	m	5.7			
木製下足箱撤去	W1870×D600×H1750 集積共	箇所	4.0			
木製下足箱撤去	W1870×D300×H1750 集積共	箇所	4.0			
鋼製傘立撤去	W1500×D600×H600 集積共	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
鋼製傘立撤去	W1500×D300×H600 集積共	箇所	2.0			
建具下部 カッター入れ	モルタル面	m	8.6			
モルタル撤去	建具下部 集積共	m2	15.2			
ガラス撤去	集積共	m2	20.9			
AD-1 アルミ製両引き戸撤去	敷居共 集積共	m2	20.9			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－６ 廊下手洗い改修工事						
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 地業工事		式	1.0			
３ 鉄筋工事		式	1.0			
４ コンクリート工事		式	1.0			
５ 防水工事		式	1.0			
６ 金属工事		式	1.0			
７ 左官工事		式	1.0			
８ 塗装工事		式	1.0			
９ 内装工事		式	1.0			
１０ 雑工事		式	1.0			
１１ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	内部足場	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 地業工事						
すきとり	積み込み共	m3	0.7			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
砕石地業	再生砕石	m3	0.6			
砂敷き	t=30	m2	6.0			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	6.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事						
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D10	t	0.2			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	差し筋アンカー D10 横向き	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 コンクリート工事						
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2 S15	m3	0.6			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450下地張あり	m2	55.3			
廊下・1F配膳室・職員更衣室 軽量鉄骨天井下地	19形 直貼り @225	m2	48.7			
軽量鉄骨天井 開口部補強		式	1.0			
床ステンレス見切材	W=40 モルタル込め共	m	47.4			
壁ステンレス製見切材	SUS製 30×25(角面取)	m	61.9			
面台ステンレス製	SUS製 HLt=1.0 W160	m	46.5			
天井点検口	アルミ額縁枠 450×450	箇所	7.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 左官工事						
床コンクリート金ゴテ		m2	22.8			
床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	2.3			
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m2	41.8			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁	m2	51.6			
壁 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	51.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 塗装工事						
額縁 S O P 塗替	木部 細幅 下地調整RB種共	m	101.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 内装工事						
床 フローリングブロック	塗装品 ブナ t=15	m2	2.3			
床 防汚防滑性ビニル床シート	NSトリ同等品 t=2.0	m2	41.8			
ライニング壁 けい酸カルシウム板	t=8 下地張り	m2	55.3			
ライニング壁 メラミン化粧板張り	アパ：セラル同等 t3.0 (モルタル・ボード面) 副資材・シーリング 共	m2	92.2			
天井 (廊下・1F配膳室・職員更衣室) 化粧石膏ボード	t=9.5	m2	48.7			
天井 廻り縁	塩ビ製	m	64.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 雑工事						
南棟西側 ステンレス流し	W2865×D500×H750	箇所	4.0			
南棟中央 ステンレス流し	W1870×D500×H750	箇所	3.0			
南棟東側 ステンレス流し	W2870×D500×H750	箇所	3.0			
北棟 ステンレス流し	W3210×D500×H750	箇所	3.0			
ステンレス掃除流し	W800×D500×H400	箇所	13.0			
隔て板	W550×H850	箇所	13.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 撤去工事						
床、壁 カッター入れ	コンクリート面	m	18.2			
土間 コンクリート撤去	捨てコン共 鉄筋切断共 集積共	m3	0.6			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	2.3			
床 フローリングブロック撤去	集積共	m2	2.3			
床 北棟 ビニールマット敷撤去	集積共	m2	12.6			
床 人研ぎ撤去	集積共	m2	41.6			
床見切り材撤去	W20 集積共	m	8.1			
床見切り材撤去	W40 集積共	m	41.6			
床 ビニル床タイル撤去	集積共 アスベスト含有建材 t=2.5	m2	15.5			
ライニング壁 CB撤去	人力 集積共	m2	5.5			
ライニング面台 テラゾー撤去	集積共	m	49.2			
ライニング壁 磁器質タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m2	27.7			
天井（廊下・1F配膳室・職員更衣室） 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 一重貼り 集積共	m2	48.7			
天井（廊下・1F配膳室・職員更衣室） 軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	48.7			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
天井点検口撤去	集積共	箇所	7.0			
人研手洗流し撤去	W1900×D500×H700 集積共	箇所	3.0			
人研手洗流し撤去	W3000×D500×H700 集積共	箇所	10.0			
人研掃除流し撤去	W750×D500×H200 集積共	箇所	7.0			
人研掃除流し撤去	W850×D500×H200 集積共	箇所	3.0			
人研掃除流し撤去	W1050×D500×H200 集積共	箇所	3.0			
ハイタンク撤去	W450×H300 集積共	箇所	13.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－７ 外構工事						
１ 昇降口Ａ外構改修		式	１．０			
２ 昇降口Ａ外部スロープ新設		式	１．０			
３ 昇降口Ａ外部手足洗い場		式	１．０			
４ 昇降口Ｂ外構改修		式	１．０			
５ 開放渡り廊下（１）段差解消	南棟 西側妻面	式	１．０			
６ 開放渡り廊下（２）段差解消	北棟 東側妻面	式	１．０			
７ 渡り廊下段差解消		式	１．０			
８ ＥＶ棟増築部		式	１．０			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 昇降口A外構改修						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
異形鉄筋	ボス分は単価に含む SD295A D10	t	0.1			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	金属拡張アンカー D10 横向き	式	1.0			
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2 S15	m3	1.2			
コンクリート打設手間	人力打設	式	1.0			
打放型枠	地上部	m2	5.9			
型枠運搬		式	1.0			
踏面・蹴上 コンクリート直均し仕上げ	目地切共	m2	9.9			
打放し補修		m2	5.9			
段鼻 ノンスリップタイル		m	9.6			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
モルタル金ゴテ	タイル下地	m	9.6			
集水桝	300×300×H610 PC蓋・土工・地業共	箇所	1.0			
カッター入れ	モルタル	m	9.6			
目荒し	床面	m2	3.3			
目荒し	壁面	m2	2.7			
アスファルト舗装撤去	t50 集積共	m2	3.7			
カッター入れ	アスファルト面	m	9.8			
集水桝撤去	300×300×H610	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 昇降口A外部スロープ新設						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
根切り		m3	4.8			
すきとり	積み込み共	m3	0.7			
盛土	発生土	式	1.0			
埋戻し	発生土	m3	0.7			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
砕石地業	再生砕石	m3	1.7			
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D10	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー	金属拡張アンカー D10	式	1.0			
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2 S15	m3	2.4			
普通コンクリート	躯体 Fc24N/mm2 S18	m3	0.2			
コンクリート打設手間	土間コンクリート	式	1.0			
コンクリート打設手間	躯体コンクリート	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
普通型枠	基礎部	m2	0.5			
打放型枠	基礎部	m2	4.7			
打放型枠	地上部	m2	3.2			
型枠運搬		式	1.0			
目荒し	壁面	m2	0.7			
床 コンクリート刷毛引き	仕上	m2	8.9			
天端 コンクリート金ゴテ	W150	m	10.8			
立上 打放補修		m2	7.9			
排水溝 防水モルタル塗り		m	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
U字溝新設	U-240 PC蓋・土工・地業共	m	2.0			
U字溝蓋	ステンレス製 W240 歩行用 ノンスリップ 細目	m	2.0			
集水桝 防水モルタル金ゴテ		箇所	1.0			
集水桝	360角 土工・地業共	箇所	1.0			
集水桝 グレーチング蓋	ステンレス製 360角 T6 細目	箇所	1.0			
ステンレス 2 段手摺	φ 34・40	m	11.2			
築山立上り 石垣	W400	m	12.1			
築山土復旧	H500 発生土	m ²	8.9			
アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-15（再生材）	m ²	43.2			
カッター入れ	アスファルト面	m	35.7			
アスファルト舗装撤去	t50 集積共	m ²	34.9			
砂利敷撤去	集積共	m ²	3.3			
抱きコンクリート撤去	集積共	m	2.1			
U字側溝撤去	U-240 集積共	m	2.0			
U字側溝蓋撤去	PC製 W240 集積共	m	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
排水柵撤去	360角 集積共	箇所	1.0			
排水柵蓋撤去	スチール製 360角 集積共	箇所	1.0			
カッター入れ	コンクリート面	m	2.9			
築山立上撤去	W400 簡易土留め共 集積共	m	13.6			
築山土撤去	H500 集積共	m2	23.2			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 昇降口A外部手足洗い場						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
根切り		m3	2.3			
すきとり	積み込み共	m3	0.2			
埋戻し	発生土	m3	1.5			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
床付		m2	4.0			
砕石地業		m3	0.4			
異形鉄筋	ロス分は単価に含む SD295A D10	t	0.2			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	基礎 Fc24N/mm2 S15	m3	1.4			
コンクリート打設手間	人力打設	式	1.0			
普通型枠	基礎部	m2	12.4			
打放型枠	地上部	m2	0.3			
型枠運搬		式	1.0			
床 防滑タイル	20角	m2	0.9			
立上り 防滑タイル	20角	m2	7.1			
天端 防滑タイル	20角 W50	m	0.7			
天端 防滑タイル	20角 W150	m	2.6			
天端 防滑タイル	20角 W230	m	2.6			
床 丸モザイクタイル	φ19	m2	1.5			
立上り 丸モザイクタイル	φ19	m2	1.3			
天端 丸モザイクタイル	φ19 W100	m	1.2			
天端 丸モザイクタイル	φ19 W150	m	2.6			
床 モルタル木ゴテ	タイル下地	m2	2.4			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
床 モルタル木ゴテ	タイル下地	m2	8.4			
天端 モルタル木ゴテ	タイル下地 W50	m	0.7			
天端 モルタル木ゴテ	タイル下地 W100	m	1.2			
天端 モルタル木ゴテ	タイル下地 W150	m	2.6			
天端 モルタル木ゴテ	タイル下地 W230	m	2.6			
立上り モルタル金ゴテ		m2	1.4			
排水溝 防水モルタル塗り		m	3.6			
集水桝 防水モルタル金ゴテ	300×300×H300	箇所	1.0			
上裏 打放補修		m2	0.3			
U字溝新設	U-300 土工・地業共	m	3.6			
集水桝	300角 土工・地業共	箇所	1.0			
集水桝 グレーチング蓋	ステンレス製 300角 歩行用	箇所	1.0			
カッター入れ	アスファルト面	m	3.9			
アスファルト舗装撤去	t50 集積共	m2	0.4			
外部手洗い流し撤去	W2600×D1500×H1200 集積共	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
U字溝撤去	U-300 集積共	m	3.6			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 昇降口B外構改修						
墨出		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
アスファルトすりつけ	車道用	m2	32.0			
カッター入れ	アスファルト面	m	14.0			
アスファルト撤去	t50 集積共	m2	32.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 開放渡り廊下（１）段差解消						
（１） 直接仮設工事		式	1.0			
（２） 改修工事		式	1.0			
（３） 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	内外部足場	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
盛土	発生土	m3	1.2			
碎石地業	再生碎石	m3	0.8			
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295A D10	t	0.2			
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295A D13	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	金属拡張アンカー D10 下向き	式	1.0			
あと施工アンカー	金属拡張アンカー D10 横向き	式	1.0			
スロープ・壁凸部 普通コンクリート	躯体 Fc24N/mm2 S18	m3	4.3			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
打放型枠	地上部	m2	16.5			
立上 打放補修		m2	16.5			
型枠運搬費		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
スロープ床 コンクリート刷毛引き	仕上	m2	10.2			
床 コンクリート刷毛引き	仕上	m2	12.4			
天端 コンクリート金ゴテ	W150	m	19.1			
建具凸壁 防水型複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共 シリコントップコート共	m2	0.9			
目荒し	床面	m2	3.0			
目荒し	壁面	m2	0.2			
AD-2 ランマ付引込み戸	付属金物一式共 1860×1900 見込:70 額縁受けアングル	箇所	1.0			
アングルピース		式	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
建具周囲防水モルタル充填		m	7.5			
シーリング	建具周囲 変成シリコン系(MS-2)	m	7.5			
木額縁	200×25程度	m	7.5			
額縁 SOP塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	7.5			
学校用強化ガラス	透明 t4.0 ガラス押えシーリング及び清掃共	m2	4.6			
ステンレス2段手摺	φ34・40	m	19.1			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
カッター入れ	コンクリート面	m	19.0			
土間コン・壁凸部 コンクリート撤去	人力 集積共	m3	0.8			
ノンスリップタイル撤去	下地モルタル共 集積共	m	10.2			
モルタル撤去	建具周囲 集積共	m2	1.5			
ガラス撤去	集積共	m2	4.6			
AD-2						
アルミ製引込み戸撤去	集積共	式	1.0			
既設渡り廊下腰壁部 大平版撤去	t8 アスベスト含有建材 集積共	m2	21.3			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 開放渡り廊下（２）段差解消						
（１） 直接仮設工事		式	1.0			
（２） 改修工事		式	1.0			
（３） 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	内外部足場	式	1.0			
仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ 撤去共 扉1箇所 鍵付(学校側)	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
盛土	発生土	m3	0.1			
砕石地業	再生砕石	m3	0.2			
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295A D10	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
壁凸部 あと施工アンカー	金属拡張アンカー D10 横向き	式	1.0			
溶接金網	φ6*150	m2	12.9			
スロープ・壁凸部 普通コンクリート	躯体 Fc24N/mm2 S18	m3	1.9			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
打放し型枠	地上	m2	3.3			
型枠運搬費		式	1.0			
立上 打放補修		m2	3.3			
目荒し	床面	m2	5.5			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
目荒し	壁面	m2	0.2			
AD-3 ランマ付引込み戸	1890×1900 見込:70 額縁受けアングル	箇所	1.0			
アングルピース		式	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
建具周囲防水モルタル充填		m	8.7			
シーリング	建具周囲 変成シリコン系 (MS-2)	m	8.7			
木額縁	200×25程度	m	8.7			
額縁 SOP塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	8.7			
学校用強化ガラス	透明 t4.0 ガラス押えシーリング及び清掃共	m2	3.6			
スロープ床 コンクリート刷毛引き	仕上	m2	4.5			
天端 コンクリート金ゴテ	W150	m	5.6			
建具凸壁 防水型複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共 シリコントップ コート共	m2	0.9			
側溝PC蓋	W350	m	4.5			
U字溝グレーチング蓋	ステンレス製 W350 歩行用 ノンスリップ 細目 枠及びかさ上げ加工共	m	2.7			
ステンレス 2段手摺	φ34・40	m	5.6			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
カッター入れ	コンクリート面	m	15.4			
土間コン・壁凸部 コンクリート撤去	人力 集積共	m3	0.5			
モルタル撤去	建具周囲 集積共	m2	1.7			
ガラス撤去	集積共	m2	3.6			
AD-3	集積共	式	1.0			
アルミ製引込み戸撤去						
既設渡り廊下腰壁部 フレキシブルボード撤去	t8 アスベスト含有建材 集積共	m2	8.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 渡り廊下段差解消						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
溶接金網	φ 6*150	m2	8.0			
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2 S15	m3	1.2			
コンクリート打設手間	人力打設	式	1.0			
目荒し	床面	m2	8.0			
スロープ床 コンクリート刷毛引き	仕上	m2	8.0			
カッター入れ	コンクリート面	m	16.0			
土間コン コンクリート撤去	人力 集積共	m3	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 EV棟増築部						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 外構工事		式	1.0			
(3) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 外構工事						
すきとり	積み込み共	m3	20.1			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-15（再生材）	m2	132.0			
コンクリート舗装	Fc18N/mm2 C-10-10（新材）	m2	9.4			
砕石地業	t 150 再生砕石	m3	20.1			
縁石	150×150×600 土工・地業共	m	41.6			
NU1 集水桝	300×300×H520 土工・地業共	箇所	1.0			
NU2 集水桝	450×450×H965 土工・地業共	箇所	1.0			
NU3 集水桝	450×450×H1000 土工・地業共	箇所	1.0			
NU4 集水桝	600×600×H1055 土工・地業共	箇所	1.0			
NU5 集水桝	450×450×H690 土工・地業共	箇所	1.0			
NU7 集水桝	300×300×H450 土工・地業共	箇所	1.0			
NU8 集水桝	300×300×H590 土工・地業共	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
集水桝（NU1, 7） グレーチング蓋	ステンレス製 300角 歩行用 ノンスリップ細目	箇所	2.0			
集水桝（NU2, 3） グレーチング蓋	ステンレス製 450角 歩行用 ノンスリップ細目	箇所	2.0			
集水桝（NU4） グレーチング蓋	ステンレス製 600角 T2 細目	箇所	1.0			
集水桝（NU5） グレーチング蓋	ステンレス製 450角 T6 細目	箇所	1.0			
集水桝（NU8） グレーチング蓋	ステンレス製 300角 T6 細目	箇所	1.0			
U字溝新設	PU240 土工・地業共	m	54.3			
U字溝グレーチング蓋	ステンレス製 W240 T-6 細目	m	25.5			
集水桝 防水モルタル金ゴテ		箇所	9.0			
排水溝 防水モルタル塗り		m	54.3			
埋設VP管	φ50 土工共	m	1.6			
埋設VP管	φ100 土工共	m	10.5			
救助袋降下位置白線引き	溶融式 2箇所	式	1.0			
（スロープ新設）						
根切り		m3	11.8			
すきとり	積み込み共	m3	0.1			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
盛土	発生土	m3	1.2			
埋戻し	発生土	m3	7.0			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
床付		m2	9.7			
砕石地業	再生砕石	m3	2.3			
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295A D10	t	0.8			
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295A D13	t	0.3			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
普通コンクリート	捨て Fc18N/mm2 S15	m3	1.9			
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2 S15	m3	5.2			
普通コンクリート	基礎 Fc24N/mm2 S15	m3	3.6			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	土間コンクリート	式	1.0			
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
普通型枠	基礎部	m2	24.9			
打放型枠	地上部	m2	8.2			
型枠運搬		式	1.0			
オーバーフロー管 V P 管半割	φ 50	箇所	2.0			
段鼻 ノンスリップタイル		m	11.7			
モルタル金ゴテ	タイル下地	m	11.7			
ステンレス製 2 段手摺	HL H850 手摺: φ 42.7 手子摺: φ 34 @1000 埋込式	m	12.2			
ステンレス製 4 段手摺	HL H850 手摺: φ 42.7 手子摺: φ 34 @1000 埋込式	m	4.1			
グレーチング蓋	ステンレス製 W200 歩行用 ノンスリップ 細目 枠共	m	1.3			
床 コンクリート刷毛引き		m2	24.1			
天端 コンクリート金ゴテ	W180	m	16.3			
立上 打放補修		m2	8.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
踏面蹴上 モルタル刷毛引き		m2	3.9			
排水溝 防水モルタル塗り		m	1.3			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
カッター入れ	アスファルト面	m	143.0			
アスファルト舗装撤去	t50 集積共	m2	108.0			
コンクリート舗装撤去	t100 集積共	m2	7.9			
砕石敷撤去	集積共	m2	1.8			
縁石撤去	100×240 集積共	m	30.7			
U字側溝撤去	UU24 集積共	m	38.1			
集水桝撤去	300×300×H590 集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－８ 屋上高架水槽基礎改修工事						
(１) 直接仮設工事		式	1.0			
(２) 改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事	外部足場は転用教室改修の足場に含む					
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D10	式	1.0			
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D13	式	1.0			
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D16	t	0.1			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	接着系アンカー D16 45d 下向き	式	1.0			
あと施工アンカー	接着系アンカー D13 51d 横向き	式	1.0			
普通コンクリート	躯体 Fc21N/mm2 S18	m3	1.6			
コンクリート打設手間	基礎	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
打放し型枠	地上	m2	10.5			
型枠運搬費		式	1.0			
目荒し	床面	m2	0.6			
目荒し	壁面	m2	2.1			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
打放し面補修		m2	10.5			
高圧水洗浄	15Mpa	m2	12.9			
基礎天端 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	6.4			
立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	6.4			
平場（既設防水取り合い） ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	5.5			
平場（脱気筒新設部） ウレタン塗膜防水	X-1 絶縁工法 高反射シリコントップコート	式	1.0			
脱気筒	ステンレス	箇所	1.0			
下地調整	エポキシ樹脂モルタル	m2	12.9			
設備基礎天端 コンクリート直均し	防水下地	m2	3.6			
防水端部押さえ金物 アルミ目地処理材		m	18.8			
笠木・防水端部 シーリング	MS-2	m	18.8			
カッター入れ	アスファルト防水	m	16.8			
アスファルト防水撤去	集積共	m2	2.7			
アルミ目地処理材撤去	集積共	m	1.9			
笠木・防水端部 シーリング撤去	MS-2 集積共	m	1.9			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
脱気筒撤去	ステンレス 集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ－１ 図書室転用改修工事	南棟2F 視聴覚室→図書室					
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 防水工事		式	1.0			
３ 木工事		式	1.0			
４ 金属工事		式	1.0			
５ 左官工事		式	1.0			
６ 建具工事		式	1.0			
７ ガラス工事		式	1.0			
８ 塗装工事		式	1.0			
９ 内装工事		式	1.0			
１０ 雑工事		式	1.0			
１１ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	Ⅱ-8屋上高架水槽基礎改修工事用足場共 内外足場	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 防災1類 墜落制止用器具(フルハーネス型) 共	式	1.0			
仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ° 撤去共 扉1箇所 鍵付(学校側)	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 木工事						
巾木	H100 補修部共	m	25.0			
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	2.7			
腰壁 腰板見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	2.7			
腰壁 杉羽目板張り	杉(間伐材)t12	m2	3.2			
腰壁 横胴縁組	ホ-ト-面 米母 9×45 @450内	m2	3.2			
額縁	30×60程度	m	23.0			
図書室 掲示板木枠	65×30	m	9.6			
図書室 幕板	ﾌﾗﾝt15 H245	m	18.0			
暗幕カーテンボックス	H150×W100 下地補強金物共	m	3.6			
間仕切壁取り合い部補修 カーテンボックス	H345×W275 下地補強金物共	m	0.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m2	45.4			
軽量鉄骨壁 壁下地開口補強		式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	25.5			
既設壁取り合い部 壁見切縁	アルミ製 W30	m2	6.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 左官工事						
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m2	141.0			
ピット跡 床モルタル塗り	t50 溶接金網 φ6*150共 ビニル系床材下地	m2	21.0			
廊下 壁 複層塗材E	ボート面 小粒仕上 吹付 素地ごしらえ共	m2	6.0			
視聴覚準備室 ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法	m	0.7			
視聴覚準備室 モルタル浮き補修	アンカービッディングエポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m2	2.9			
視聴覚室 ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法	m	1.2			
視聴覚室 モルタル浮き補修	アンカービッディングエポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m2	3.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 建具工事						
S P－1 鋼製学校間仕切	1815×2485 仕上:焼付塗装 付属金物一式共	箇所	1.0			
S P－2 鋼製学校間仕切	1815×2485 仕上:焼付塗装 付属金物一式共	箇所	1.0			
L S D－2 額入片開き戸	800×2100 仕上:焼付塗装 付属金物一式共	箇所	1.0			
取付調整運搬手間		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 ガラス工事						
学校用強化ガラス	シーリング 清掃共 t=4	m2	3.7			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 塗装工事						
巾木 S O P 塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	25.0			
額縁 S O P 塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	23.0			
幕板 S O P 塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	18.0			
カーテンボックス S O P 塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	3.6			
カーテンボックス S O P 塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	0.6			
幕板 S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	27.0			
巾木 S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	37.8			
額縁 S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	69.5			
カーテンボックス S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	28.9			
カーテンボックス S O P 塗替	木部 工程B種 下地調整RB種共	m2	7.5			
壁 E P - G 塗	ポर्ट面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	63.5			
壁 E P - G 塗替	モルタル面 工程B種 下地調整RB種共	m2	53.5			
壁 E P - G 塗替	ケイカル板面 工程B種 下地調整RB種共	m2	16.4			
腰壁巾木 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	2.7			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
腰壁端部見切 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	2.7			
腰壁 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	3.2			
掲示板枠 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	9.6			
黒板枠 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	9.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 内装工事						
図書室 ビニル床シート	木目調 t=2.0	m2	128.0			
準備室・廊下 ビニル床シート	t=2.0	m2	34.0			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	t9.5 継目処理 GB-Rt12.5下地共	m2	61.1			
背面壁 せっこうボード張り (GB-R)	t9.5 継目処理 GB-Rt12.5下地共	m2	24.8			
背面壁 グラスウール充填	t50 32kg/m3	m2	24.8			
天井 化粧せっこうボード(GB-D)	t=9.5 突付け	m2	25.5			
天井廻縁	塩ビ製	m	26.7			
壁掲示版	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	2.9			
一時間耐火間仕切壁	1 時間耐火 両面 LGS65 GB-Ft12.5+t12.5 継目処理	m2	13.5			
耐火壁シール処理		m	34.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 雑工事						
室名札	W275×H80 平付型	箇所	2.0			
固定式曲面黒板取付	W3600×H1200	箇所	1.0			
間仕切壁改修部 カーテンレール一時撤去復旧	レール2本	式	1.0			
視聴覚準備室 スチールラック一時移設	W1500×D500×H1800	箇所	2.0			
換気レジスター部（準備室） 塞ぎパネル	470×270 アルミ複合板 t3.0	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 撤去工事						
室名札撤去	W275×H80 集積共	箇所	2.0			
木製巾木撤去	H100 集積共	m	24.7			
換気レジスター撤去	470×270 集積共	箇所	1.0			
段鼻ノンスリップ撤去	集積共	m	4.4			
配線ピット撤去	W200 集積共	m	31.6			
配線ピット撤去	W300 集積共	m	5.0			
床点検口撤去	450角 集積共	箇所	1.0			
床組撤去	H600 集積共	m ²	7.1			
床 ベニヤ撤去	t15 集積共	m ²	7.1			
床 ビニル床タイル撤去	集積共 アスベスト含有建材 t=2.5	m ²	123.0			
床 モルタル下地撤去	集積共	m ²	141.0			
教壇下 シンダーコン撤去	集積共	m ³	3.0			
床 カッター入れ	フローリング [※] +モルタル面 集積共	m	10.6			
木製間仕切撤去	集積共	m ²	30.9			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
壁 ベニヤ撤去	t6 集積共	m2	11.0			
壁 ベニヤ撤去	t15 集積共	m2	46.6			
幕板撤去	H250×t15 集積共	m	9.4			
天井 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 集積共	m2	23.8			
カッター入れ	ボート面	m	32.9			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	23.8			
カーテンボックス撤去	W100×H100 集積共	m	8.0			
暗幕カーテンレール撤去	集積共	m	8.0			
ステンレス手摺撤去	φ34 集積共	m	4.0			
スクリーンボックス撤去	W180×H150 集積共	m	2.7			
ＯＨＰ取付枠撤去	W180×H150 集積共	m	1.8			
教壇撤去	W5800×D2100×H150 集積共	箇所	1.0			
引分黒板撤去	W4800×H1200 集積共	箇所	1.0			
掲示板撤去	合板・木下地共 集積共	m2	7.6			
テレビ台吊具撤去	集積共	箇所	4.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
地図掛金物撤去	集積共	箇所	1.0			
カーテン撤去	W1800×H2490×2, W3700×H2800×3 W8300×H2800×2 集積共	式	1.0			
ガラス撤去	集積共	m2	4.0			
AP-1, 2 アルミ製引違い戸撤去	集積共	m2	7.9			
WD-1 木製片開き戸撤去	集積共	m2	1.5			
WW-1 木製窓撤去	集積共	m2	2.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ－２ 普通教室転用改修工事	北棟3F 図書室→普通教室					
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 防水工事		式	1.0			
3 木工事		式	1.0			
4 金属工事		式	1.0			
5 左官工事		式	1.0			
6 建具工事		式	1.0			
7 ガラス工事		式	1.0			
8 塗装工事		式	1.0			
9 内装工事		式	1.0			
10 雑工事		式	1.0			
11 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	内外足場	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 防災1類 墜落制止用器具(フルハーネス型) 共	式	1.0			
仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ° 撤去共 扉1箇所 鍵付(学校側)	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 防水工事						
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系 (MS-2)	m	44.3			
シーリング	建具周囲 シリコン系 (SR-1)	m	8.3			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	37.2			
腰壁 腰板見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	44.3			
腰壁 腰板出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	6.3			
腰壁 杉羽目板張り	杉(間伐材)t12	m2	34.0			
腰壁 横胴縁組	既設モルタル面 米母 9×45 @450内	m2	23.3			
腰壁 横胴縁組	ボート面 米母 9×45 @450内	m2	10.7			
フック取付下地板	H60×t20	m	3.4			
掲示板木枠	65×30	m	75.6			
額縁	30×60程度	m	23.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m2	43.7			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	37.2			
耐火間仕切壁共 壁下地開口補強		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 左官工事						
床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	15.3			
壁 複層塗材E	ボード面 小粒仕上 吹付 素地ごしらえ共	m2	9.0			
壁 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整共	m2	21.8			
外壁（換気レジスター部） 防水型複層塗材E	モルタル面 下地調整C-1共 シリコントップコート共	箇所	1.0			
換気レジスター部 防水モルタル詰め	200×200 溶接金網φ6*150共	箇所	1.0			
防水モルタル詰め	建具廻り	m	6.8			
図書準備室 ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法	m	2.9			
図書準備室 モルタル浮き補修	アンカービソニングエポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m2	0.8			
図書室 ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法	m	6.2			
図書室 モルタル浮き補修	アンカービソニングエポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m2	3.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 建具工事						
AW－1（カバー工法） 2連2段引違い窓	2020×2800 付属金物一式共	箇所	1.0			
アングルピース		式	1.0			
二重水切り		式	1.0			
SP－3 鋼製学校間仕切	8180×2465 仕上:焼付塗装 付属金物一式共	箇所	1.0			
SP－4 鋼製学校間仕切	1890×1900 仕上:焼付塗装 付属金物一式共	箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 ガラス工事						
学校用強化ガラス	シーリング [※] 清掃共 t=4	m2	12.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 塗装工事						
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング面 工程B種 下地調整RB種共 3回(最終2液)塗り	m2	135.0			
フック取付下地板 S O P 塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	3.4			
幕板 S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	15.3			
額縁 S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	66.2			
カーテンボックス S O P 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	24.7			
壁 E P - G 塗	ボード面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	11.3			
壁 E P - G 塗替	モルタル面 工程B種 下地調整RB種共	m2	9.5			
梁型 E P - G 塗替	モルタル面 工程B種 下地調整RB種共	m2	8.1			
腰壁巾木 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	37.2			
腰壁 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	34.0			
腰壁端部見切 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	44.3			
腰壁出隅見切 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	6.3			
掲示板枠 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	75.6			
黒板枠 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	33.6			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
額縁 S O P 塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	23.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 内装工事						
床 フローリングブロック	塗装品 ブナ t15	m2	15.3			
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	135.0			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	t9.5 継目処理 GB-Rt12.5下地共	m2	16.2			
背面壁 せっこうボード張り (GB-R)	t9.5 継目処理 GB-Rt12.5下地共	m2	27.6			
背面壁 グラスウール充填	t50 32kg/m3	m2	27.6			
天井 化粧せっこうボード(GB-D)	t=9.5 突付け	m2	37.2			
天井廻縁	塩ビ製	m	23.0			
壁掲示版	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	32.0			
一時間耐火間仕切壁	1 時間耐火 両面 LGS65 GB-Ft12.5+t12.5 継目処理	m2	29.7			
耐火壁シール処理		m	70.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 0 雑工事						
室名札	W275×H80 平付型	箇所	2.0			
固定式曲面黑板取付	ホーロー 暗線入 W3600×H1200	箇所	2.0			
平面黑板（背面）	ホーロー 週間予定表入 W2700×H900	箇所	2.0			
教師用戸棚	W1290×D540×H1200	箇所	2.0			
生徒用ロッカー	W6195×D470×H1135 塞ぎ板共	箇所	1.0			
生徒用ロッカー	W6195×D470×H1135	箇所	1.0			
掃除道具入	W500×D470×H1900	箇所	2.0			
ピクチャーレール	軽量用ハンガー ランナー・ハンガー共	m	14.7			
フック	ステンレス製 10箇所	室	2.0			
既設図書室⇒新設図書室 書架移設	転倒防止金物一時取外し・再設置共 書架A 23箇所（W1800×D270×H1050）	式	1.0			
	書架B 6箇所（W1800×D270×H1800） 書架C 5箇所（W1820×D270×H1620）					
既設準備室⇒新設準備室 書架移設	その他書架 4箇所（W1800×D270×H1800） その他書架 4箇所（W1800×D270×H1050）	式	1.0			
救助袋移設	一時撤去・再取付・動作確認共	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 撤去工事						
室名札撤去	W275×H80 集積共	箇所	2.0			
コンクリート撤去	集積共	m3	0.2			
カッター入れ	コンクリート面	m	1.5			
木製巾木撤去	H100 集積共	m	13.6			
内部 換気レジスター撤去	470×270 集積共	箇所	7.0			
外部 換気レジスター撤去	470×270 集積共	箇所	1.0			
床 フローリングブロック撤去	t15 集積共	m2	25.6			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	25.6			
床 カッター入れ	フローリング+モルタル面 集積共	m	34.9			
木製間仕切撤去	集積共	m2	44.9			
壁 ベニヤ撤去	t6 集積共	m2	3.8			
壁 ベニヤ撤去	t15 集積共	m2	37.5			
天井 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 集積共	m2	37.7			
梁型 パーライト撤去	集積共	m2	7.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	ボード面	m	23.0			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	37.7			
正面黒板撤去	W3600×H1200 集積共	箇所	1.0			
掲示板撤去	合板・木下地共 集積共	m2	2.7			
掃除用具入撤去	W550×D600×H1900 集積共	箇所	1.0			
建具周囲はつり	集積共	m	6.8			
建具一周围 シーリング撤去	集積共	m	6.8			
カーテン撤去	W3700×H2800×3 W8300×H2800×2 集積共	式	1.0			
ガラス撤去	集積共	m2	5.9			
AW-1 アルミサッシ一部撤去	集積共	m2	5.7			
AP-3 アルミ製パティション撤去	集積共	m2	8.3			
AP-4 アルミ製引違い戸撤去	集積共	m2	4.0			
WD-1 木製片開き戸撤去	集積共	m2	1.5			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
IV 屋上防水等改修工事						
IV－1 北棟屋上防水改修工事		式	1.0			
IV－2 渡り廊下屋上防水改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	設備撤去跡外壁補修用足場共 外部足場	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 防災1類 墜落制止用器具(フルハネス型) 共	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 防水改修工事						
平場 高圧水洗	15Mpa	m2	288.0			
溝 高圧水洗	15Mpa	m2	39.8			
立上り 高圧水洗	15Mpa	m2	34.4			
笠木・見付（空調設備配管撤去部） 高圧水洗	15Mpa	m2	3.6			
平場 ウレタン塗膜防水	X-1 絶縁工法 高反射シリコントップコート	m2	288.0			
溝 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	39.8			
立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	34.4			
笠木・見付（空調設備配管撤去部） ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	3.6			
溝 下地調整	エポキシ樹脂モルタル	m2	39.8			
立上り 下地調整	エポキシ樹脂モルタル	m2	34.4			
笠木・見付（空調設備配管撤去部） 下地調整	エポキシ樹脂モルタル	m2	3.6			
下地活性剤塗布		m2	288.0			
防水端部押さえ金物 アルミ目地処理材		m	93.2			
笠木・防水端部 シーリング	MS-2	m	93.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
脱気筒	ステンレス	箇所	5.0			
改修用ドレイン	縦型 φ100	箇所	4.0			
改修用ドレイン	ドレンキャップ 共 100横引用	箇所	1.0			
カッター入れ	アスファルト防水	m	88.4			
アスファルト防水撤去	集積共	m2	77.0			
アルミ目地処理材撤去	集積共	m	93.2			
笠木・防水端部 シーリング撤去	MS-2	m	93.2			
ドレイン撤去	φ100 集積共	箇所	5.0			
(外壁面設備撤去部補修)						
外壁・庇 高圧水洗浄	既設吹付面 30MPa	m2	20.6			
梁天端 高圧水洗浄	既設モルタル面 15MPa	m2	1.3			
梁天端 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	1.3			
梁天端 下地調整	防水モルタル面 エポキシ樹脂モルタル	m2	1.3			
外壁・庇 防水型複層塗材 E	モルタル, コンクリート面 下地調整C-1共 シリコントップコート共 2色塗分け共	m2	20.6			
軒天 トップコート	コンクリート面 下地調整C-1共 シリコン系	m2	0.8			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 防水改修工事						
高圧水洗浄	15Mpa	m2	39.2			
溝 高圧水洗	15Mpa	m2	11.6			
立上り 高圧水洗	15Mpa	m2	8.6			
笠木・見付（EXP. Jカバー部） 高圧水洗	15Mpa	m2	11.5			
平場 ウレタン塗膜防水	X-1 絶縁工法 高反射シリコントップコート	m2	39.2			
溝 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	11.6			
立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	8.6			
笠木・見付（EXP. Jカバー部） ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	11.5			
溝 下地調整	エポキシ樹脂モルタル	m2	11.6			
立上り 下地調整	エポキシ樹脂モルタル	m2	8.6			
笠木・見付（EXP. Jカバー部） 下地調整	エポキシ樹脂モルタル	m2	39.2			
下地活性剤塗布		m2	39.2			
防水端部押さえ金物 アルミ目地処理材		m	36.0			
笠木・防水端部 シーリング	MS-2	m	36.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
EXP. Jカバー シーリング	MS-2	m	10.0			
脱気筒	ステンレス	箇所	1.0			
改修用ドレイン	縦型 φ100	箇所	1.0			
E X P . J カバー取外・再取付	W650	m	5.0			
カッター入れ	アスファルト防水	m	7.6			
アスファルト防水撤去	集積共	m2	20.2			
アルミ目地処理材撤去	集積共	m	36.0			
笠木・防水端部 シーリング撤去	MS-2	m	46.0			
ドレイン撤去	φ100 集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 屋根改修工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 屋根改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 屋根改修工事						
水洗い		m2	74.2			
ガルバリウム鋼板重ね葺き	t0.5	m2	698.0			
硬質ウレタンフォーム	t=25	m2	698.0			
改質アスファルトルーフィング		m2	698.0			
軒先納め	唐草、棧鼻キャップ、面戸共	m	106.0			
棟包み		m	10.0			
止面戸	エブロン面戸共	m	20.0			
棟包み（下り棟）		m	60.9			
止面戸（下り棟）	エブロン面戸共	m	122.0			
屋根 塩ビ製角型軒樋	W150 取付金物共	m	106.0			
渡り廊下 折版用塩ビ製角型軒樋	W150 取付金物共	m	23.0			
軒先鋼板 D P 塗替	1級 下地調整RB種・錆止め共	m2	74.2			
塩ビ製角型軒樋撤去	取付金物共 集積共	m	106.0			
折版用塩ビ製角型軒樋撤去	取付金物共 集積共	m	23.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
養生	外壁改修	式	1.0			
整理清掃後片付け	外壁改修	式	1.0			
足場損料	W900 くさび緊結式 手摺先行	式	1.0			
足場損料	移動足場	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 防災1類 墜落制止用器具(フルハーネス型) 共	式	1.0			
床養生	合板＋床シート	式	1.0			
整理清掃後片付け	アリーナ床	式	1.0			
仮設材運搬		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 外壁改修工事						
水洗い	巾木	m2	66.2			
水洗い	CON サイディング	m2	341.0			
建具周りシーリング	MS-2	m	286.0			
水切りシーリング	MS-2	m	116.0			
ガラスシーリング	SR-1	m	971.0			
外壁金物取合シーリング	MS-2	m	194.0			
アルミ廻縁		m	90.4			
ビニル製廻縁		m	90.4			
塩ビ製縦樋	カラーVP φ100 掴み金物共	m	60.3			
ケイ酸カルシウム板	t=6目透かし	m2	35.9			
コンクリート面 可とう形改修塗材E	シリコントップコート共	m2	5.0			
サイディング面 可とう形改修塗材E	シリコントップコート共	m2	336.0			
ケイカル面 E P - G 塗	B種（見上げ）, 素地ごしらえ共	m2	35.9			
床下換気口 D P 塗替	1級 下地調整RB種・錆止め共	m2	7.1			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
コンクリート巾木、サイディング クラック補修	自動低圧式エポキシ樹脂注入工法	m	8.3			
既設外壁材補修	サイディング クラック・欠損部・固定不良補修	式	1.0			
既設鋼製下足入れ仮撤去復旧		式	1.0			
既設アルミ面格子仮撤去復旧		式	1.0			
上裏 大平板撤去	アスベスト含有材 t=5 集積共	m2	35.9			
アルミ廻縁撤去	集積共	m	90.4			
ビニル製廻縁撤去	集積共	m	90.4			
塩ビ製縦樋撤去	集積共	m	60.3			
シーリング撤去	集積共	m	1567.0			
発生材積込	アスベスト含有材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
水洗い		m2	232.0			
渡り廊下 折版屋根D P 塗替	1級 下地調整RB種・錆止め共	m2	116.0			
渡り廊下 (上裏) 折版屋根D P 塗替	1級 下地調RB種整・錆止め共	m2	116.0			
渡り廊下 鉄骨部D P 塗替	1級 下地調整RB種・錆止め共	m2	51.8			
既設配管類 D P 塗替	1級 下地調整RB種共	式	1.0			
木部 O S C L 塗替	下地調整RB種共	m2	5.0			
計						