

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1 工区 作野保育園	式	1			1号明細書 4頁
2 工区 安城北部こども園	式	1			2号明細書 6頁
3 工区 二本木保育園	式	1			3号明細書 7頁
4 工区 南部保育園	式	1			4号明細書 9頁
5 工区 高棚こども園	式	1			5号明細書 11頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率分）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
諸経費対象外	式	1			1号内訳書 3頁
工事価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業土工	式	1			費目行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m ³	16			1号代価表 13頁	
床掘り 土砂 小規模	m ³	34			2号代価表 14頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	28			3号代価表 15頁	
土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	8			4号代価表 16頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m ³	8			5号代価表 17頁	
遊戯施設設置工	式	1			費目行	
複合遊具①設置 9,569×4,686×H3,830	基	1			6号代価表 18頁	
低年齢児用遊具①設置 2,830×476×1,015	基	1			16号代価表 28頁	
低年齢児用遊具②設置 1,800×420×1,000	基	1			18号代価表 30頁	
3連鉄棒塗装【作野保育園】 3種ケレン+下塗り1回+上塗り2回	基	1				
鉄棒安全マット設置 2,000×1,000×50	枚	3			19号代価表 31頁	
表層処理工 クレイ舗装(B)	m ²	192			20号代価表 32頁	
仕上げ工 クレイ舗装(B)	m ²	192			21号代価表 33頁	

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
築山工	式	1			22号代価表 34頁	
遊戯施設移設工	式	1			費目行	
3連鉄棒移設【作野保育園】 ※基礎ごと移設	基	1				
一輪用手摺移設【作野保育園】 ※基礎ごと移設	基	1				
動物型置物遊具移設【作野保育園】 ※基礎ごと移設	基	3				
遊戯施設撤去工	式	1			費目行	
すべり台撤去【作野保育園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				
複合遊具（飛行機型）撤去【作野保育園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				
4連ブランコ・安全柵撤去【作野保育園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業土工	式	1			費目行	
床掘り 土砂 小規模	m ³	4			2号代価表 14頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	3			3号代価表 15頁	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	0.1			25号代価表 37頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m ³	0.1			5号代価表 17頁	
遊戯施設設置工	式	1			費目行	
雲梯設置 W600×L2,610×H1,400	基	1			26号代価表 38頁	
既設3連鉄棒握り棒改修(材工共)	式	1				
表層処理工 クレイ舗装(B)	m ²	25			20号代価表 32頁	
仕上げ工 クレイ舗装(B)	m ²	25			21号代価表 33頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業土工	式	1			費目行	
床掘り 土砂 小規模	m3	5			2号代価表 14頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	3			3号代価表 15頁	
土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			27号代価表 39頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	1			5号代価表 17頁	
遊戯施設設置工	式	1			費目行	
3連鉄棒塗装【作野保育園】 3種ケレン+下塗り1回+上塗り2回	基	1				
鉄棒安全マット設置 2,000×1,000×50	枚	3			19号代価表 31頁	
表層処理工 クレイ舗装(B)	m ²	59			20号代価表 32頁	
仕上げ工 クレイ舗装(B)	m ²	59			21号代価表 33頁	
遊戯施設移設工	式	1			費目行	
3連鉄棒移設【作野保育園】 ※基礎ごと移設	基	1				
一輪車用手摺移設【作野保育園】 ※基礎ごと移設	基	1				
遊戯施設撤去工	式	1			費目行	

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業土工	式	1			費目行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	22			1号代価表 13頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	38			2号代価表 14頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	31			3号代価表 15頁	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25			28号代価表 40頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	25			5号代価表 17頁	
遊戯施設設置工	式	1			費目行	
複合遊具②設置 8, 280×3, 528×H2, 780	基	1			29号代価表 41頁	
低年齢児用複合遊具設置 3, 600×3, 600×3, 960	基	1			31号代価表 43頁	
3連鉄棒塗装【南部保育園】 3種ケレン+下塗り1回+上塗り2回	基	1				
鉄棒安全マット設置 2, 000×1, 000×50	枚	3			19号代価表 31頁	
表層処理工 クレイ舗装(B)	m ²	114			20号代価表 32頁	
仕上げ工 クレイ舗装(B)	m ²	114			21号代価表 33頁	
遊戯施設移設工	式	1			費目行	

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3連鉄棒移設【南部保育園】 ※基礎ごと移設	基	1				
遊戯施設撤去工	式	1			費目行	
複合遊具（飛行機型）撤去【南部保育園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				
複合遊具（家型）撤去【南部保育園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				
4連ブランコ・安全柵撤去【南部保育園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				
登り棒撤去【南部保育園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				
計						

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業土工	式	1			費目行	
床掘り 土砂 小規模	m ³	24			2号代価表 14頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	20			3号代価表 15頁	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	2			32号代価表 44頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m ³	2			33号代価表 45頁	
遊戯施設設置工	式	1			費目行	
複合遊具②設置 8,280×3,528×H2,780	基	1			29号代価表 41頁	
恐竜型ジャングルジム設置 4,521×1,234×2,000	基	1			34号代価表 46頁	
一輪車用手摺 L=2000, H=700	基	1			35号代価表 47頁	
表層処理工 クレイ舗装(B)	m ²	109			20号代価表 32頁	
仕上げ工 クレイ舗装(B)	m ²	109			21号代価表 33頁	
遊戯施設撤去工	式	1			費目行	
スペースジム撤去【高棚こども園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				
ダイナソー撤去【高棚こども園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
すべり台撤去【高棚こども園】 ※基礎撤去処分含む	基	1				
ブランコ・安全柵撤去【高棚こども園】 ※基礎撤去含む	基	1				
一輪車練習用手摺撤去 ※基礎撤去処分含む	基	1				
計						

床掘り

土砂 小規模

代価表

14 頁

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	20.81				
R		71.39				
R1	運転手(特殊)	38.71				
R2	普通作業員	32.68				
Z		7.80				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.80				

埋戻し

小規模 土砂

代価表

15 頁

(第 3 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.91				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30				
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61				
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83				
R2	特殊作業員	19.54				
R3	運転手(特殊)	17.30				
Z		4.42				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.49				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.93				

複合遊具①設置

9,569×4,686×H3,830

代価表

(第 6 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	6.3			7号代価表 19頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	4.1			8号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2.8			9号代価表 21頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1]生コンクリート小型車割	m3	0.3			10号代価表 22頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	22.9			12号代価表 24頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]生コンクリ	m3	2.3			13号代価表 25頁	
複合遊具①材工共 9,569×4,686×H3,830	基	1			15号代価表 27頁	
安全マット (材工共) 2,000×1,000×50	枚	2				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

基礎碎石

12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(第 7 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.53				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 (長期割引)	5.50				
R		71.60				
R1	普通作業員	34.31				
R2	特殊作業員	14.98				
R3	運転手 (特殊)	13.40				
R4	土木一般世話役	8.42				
Z		22.87				
Z1	再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	17.73				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	5.11				

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(第 8 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.88				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 (長期割引)	5.84				
R		76.10				
R1	普通作業員	36.47				
R2	特殊作業員	15.92				
R3	運転手 (特殊)	14.24				
R4	土木一般世話役	8.95				
Z		18.02				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	12.56				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	5.43				

低年齢児用遊具①設置

2,830×476×1,015

代価表

(第 16 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシュ40~0	m2	1.4			17号代価表 29頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	m2	0.6			8号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.2			9号代価表 21頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1]生コンクリート小型車割	m3	0.03			10号代価表 22頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			12号代価表 24頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]生コンクリ	m3	0.2			13号代価表 25頁	
低年齢児用遊具① (材工共) (安全マット含む) 2,830×476×1,015	基	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

基礎砕石

7.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(第 17 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.27				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 (長期割引)	6.23				
R		81.19				
R1	普通作業員	38.90				
R2	特殊作業員	16.99				
R3	運転手 (特殊)	15.19				
R4	土木一般世話役	9.55				
Z		12.54				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	6.70				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	5.80				

低年齢児用遊具②設置

1,800×420×1,000

代価表

30 頁

(第 18 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	0.6			8号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.2			9号代価表 21頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1]生コンクリート小型車割	m3	0.03			10号代価表 22頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.1			12号代価表 24頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]生コンクリ	m3	0.1			13号代価表 25頁	
低年齢児用遊具② (材工共) 1,800×420×1,000	基	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

鉄棒安全マット設置

2,000×1,000×50

代価表

(第 19 号)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	2			8号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.6			12号代価表 24頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]生コンクリ	m3	0.2			13号代価表 25頁	
安全マット (材工共) 2,000×1,000×50	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

代価表

(第 20 号)

100 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
洗い砂 粒径5~0mm 細目	m ³	0.3				
塩化カルシウム 防塵・融雪用 25kg袋	t	0.12				
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m ² 当り						

仕上げ工

クレイ舗装(B)

代価表

(第 21 号)

100 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
土木一般世話役	人					
計						
1 m ² 当り						

代価表

(第 22 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	10.4			23号代価表 35頁	
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	24			24号代価表 36頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

路体(築堤)盛土

2.5m以上4.0m未満

代価表

(第 23 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		16.95				
K1	後方超小旋回バックホウ・ローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	8.87				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t 超低騒音型(長期割	8.08				
R		73.89				
R1	運転手(特殊)	65.25				
R2	普通作業員	8.64				
Z		9.16				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	9.16				

法面整形

盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土

代価表

36 頁

(第 24 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.38				
K1	ヲマ 質量60~80kg	0.38				
R		99.09				
R1	普通作業員	69.03				
R2	土木一般世話役	15.26				
R3	特殊作業員	14.80				
Z		0.53				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.53				

土砂等運搬

小規模 トラック山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好

代価表

(第 25 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.13				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	25.13				
R		61.92				
R1	運転手 (一般)	61.92				
Z		12.95				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	12.95				

雲梯設置

W600×L2, 610×H1, 400

代価表

38 頁

(第 26 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	1.1			8号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.3			9号代価表 21頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1]生コンクリート小型車割	m3	0.1			10号代価表 22頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.2			12号代価表 24頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]生コンクリ	m3	0.3			13号代価表 25頁	
雲梯 (材工共) W600×L2, 610×H1, 400	基	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

土砂等運搬

小規模 トラック山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好

代価表

(第 27 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.13				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	25.13				
R		61.92				
R1	運転手 (一般)	61.92				
Z		12.95				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	12.95				

土砂等運搬

小規模 トラック山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好

代価表

40 頁

(第 28 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.13				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	25.13				
R		61.92				
R1	運転手 (一般)	61.92				
Z		12.95				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	12.95				

複合遊具②設置

8, 280×3, 528×H2, 780

代価表

(第 29 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	4.9			7号代価表 19頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	4.1			8号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2.2			9号代価表 21頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1]生コンクリート小型車割	m3	0.2			10号代価表 22頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	18.1			12号代価表 24頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]生コンクリ	m3	1.9			13号代価表 25頁	
複合遊具設置 (材工共) 8, 280×3, 528×H2, 780	基	1			30号代価表 42頁	
安全マット (材工共) 2, 000×1, 000×50	枚	2				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

複合遊具設置 (材工共)

8,280×3,528×H2,780

代価表

(第 30 号)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
複合遊具② 材料費※ 8,280×3,528×H2,780	基	10				
運搬費※	基	10				
複合遊具② 設置費	基	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

低年齢児用複合遊具設置

3,600×3,600×3,960

代価表

(第 31 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン40~0	m2	4.4			8号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1.6			9号代価表 21頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1]生コンクリート小型車割	m3	0.2			10号代価表 22頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9.9			12号代価表 24頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]生コンクリ	m3	1.2			13号代価表 25頁	
低年齢児用複合遊具 材料費※ 3,600×3,600×3,960	基	1				
運搬費※	基	1				
複合遊具 施工費	基	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

土砂等運搬

小規模 トラック山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好

代価表

(第 32 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.13				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	25.13				
R		61.92				
R1	運転手 (一般)	61.92				
Z		12.95				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	12.95				

代価表

(第 33 号)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建設発生土処理費【柴田興業】 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

恐竜型ジャングルジム設置

4,521×1,234×2,000

代価表

46 頁

(第 34 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン40~0	m2	1.2			8号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4			9号代価表 21頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1]生コンクリート小型車割	m3	0.1			10号代価表 22頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.5			12号代価表 24頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]生コンクリ	m3	0.2			13号代価表 25頁	
ダイナソー (材工共) 4,521×1,234×2,000	基	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

一輪車用手摺

L=2000, H=700

代価表

(第 35 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	0.7			8号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.3			9号代価表 21頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1]生コンクリート小型車割	m3	0.03			10号代価表 22頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.3			12号代価表 24頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]生コンクリ	m3	0.1			13号代価表 25頁	
一輪車用手摺 (材工共) L=2000, H=700	基	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

点在経費条件一覧

安城市役所公園緑地課
令和6年度保育園等遊具更新工事(作野保育園ほか)

補正項目	合計金額	施工箇所1	施工箇所2	施工箇所3	施工箇所4	施工箇所5	
	補正内容	補正内容	補正内容	補正内容	補正内容	補正内容	
工種区分	公園工事	公園工事	公園工事	公園工事	公園工事	公園工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	補正無し	補正無し	補正無し	補正無し	補正無し	補正無し	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	
工期延長等時点の純工事費	0	0	0	0	0	0	
工期延長等日数(日)	0	0	0	0	0	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	0	0	0	0	0	
前払金支出割合区分	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	
契約保証に係る補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
技術者間接費率(電気通信)	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	
工事価格丸め	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	
消費税率	10	10	10	10	10	10	
週休2日補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
更生工の補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
更生工の補正の計算方法	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	
設計変更時の契約保証の算出	当初設計を維持	当初設計を維持	当初設計を維持	当初設計を維持	当初設計を維持	当初設計を維持	