

普通教室テレビ更新仕様書

1 入札金額

- (1) テレビ及び映像・音声4入力切替器更新において、既設機器の撤去処分（リサイクル料含む）、新設機器の納入、搬入・設置、設定、配線費用、改造が必要な場合はその費用等を含め、本仕様書に要する一切の費用を入札金額に含むものとする。
- (2) 機器の耐震対策（転倒転落防止等）に要する一切の費用を入札金額に含むものとする。

2 納入期限

- (1) 装置の搬入作業及び設定の完了期限は次のとおりとする。

平成26年12月26日（金）

- (2) 予定表

契約締結後、速やかに次のアからイまでの予定表を作成し、発注者に提出すること。

ア 搬入据付（耐震対策含む）

イ 機器撤去処分

3 条件

- (1) 別紙仕様書に基づき、テレビ及び映像・音声4入力切替器（映像分配器内蔵型）を別紙指定の場所へ納入すること。
- (2) テレビ及び映像・音声4入力切替器（映像分配器内蔵型）の据付配線をし、各学校の普通教室・特別支援教室において、テレビ放送及び校内放送が視聴できる状態にすること。
- (3) 耐震対策（地震に備えて、転倒転落防止のためスチール製のベルト等で棚に固定する。）をすること。
- (4) 機器の据付及び配線終了後は、動作・機能・性能に係る試験を行い、正常に作動することを確認すること。
- (5) 納入後1年間は、受注者の責任において無償で保守を行うものとする。また、保守サポートは迅速に行うものとする。
- (6) 機器の搬入及び据付配線調整等は、児童への影響が少ない夏休み期間を中心に行うこと。ただし、校舎改修工事等で教室等への搬入及び据付配線調整等の作業ができないなど相当な理由がある場合は、納入期限内の各学校が指定する日に行うことができるものとする。
- (7) 撤去処分

各小学校から搬出した機器は再資源化を優先とするが、止むを得ない場合は、県知事等が許可する産業廃棄物処分場へ搬入すること。また、搬出及び処理については、マニフェストシステムを実施するものとする。

4 注意事項

- (1) 設定内容については、発注者の指示にて行うこと。
- (2) 機器の設置については、指定する場所に設置し各機器及び電源等の接続を行うものとする。
- (3) 機器の搬入、設置及び設定等の際には、児童等の安全管理を十分学校と協議し、事故のないよう注意すること。
- (4) 設置・調整作業の際生ずるゴミについては、責任をもって受注者が片付け、持ち帰ること。

5 本契約の成立

当該物品等の購入の契約については、安城市議会の議決を要するため、議決を得た場合に締結する。議会の議決をするまでの間は仮契約とし、議決を経たときに契約が成立するものとする。

担 当 教育委員会総務課庶務係
電 話 0 5 6 6 - 7 1 - 2 2 5 3
F A X 0 5 6 6 - 7 7 - 0 0 0 1

機器仕様及び納入場所

機器仕様

テレビ・・・別紙（液晶テレビ仕様書）のとおり

映像音声4入力切替器（映像分配器内蔵型）・・・別紙（映像音声4入力切替器）のとおり

納入場所（市内21小学校の普通教室・特別支援教室）

項	納入学校名	所在地	電話番号	テレビ	切替器
1	安城中部小学校	安城市大東町12番8号	0566-75-2721	2 3	2 3
2	安城南部小学校	安城市安城町城堀48番地	0566-76-2332	2 2	2 2
3	安城西部小学校	安城市福釜町猿町128番地	0566-76-2303	1 8	1 8
4	安城東部小学校	安城市大岡町前畑72番地1	0566-76-2334	1 6	1 6
5	安城北部小学校	安城市今本町8丁目9番9	0566-98-0825	2 7	2 7
6	錦町小学校	安城市錦町9番39号	0566-75-2725	2 1	2 1
7	高棚小学校	安城市高棚町蛭田44番地	0566-92-0593	1 2	1 2
8	明和小学校	安城市東端町明和66番地	0566-41-1244	1 3	1 3
9	志貴小学校	安城市柿碕町御用地45番地	0566-97-8202	6	6
10	桜井小学校	安城市小川町清水道6番地1	0566-99-2201	2 4	0
11	作野小学校	安城市篠目町4丁目22番地1	0566-76-6056	2 4	2 4
12	祥南小学校	安城市安城町庚申11番地	0566-76-8773	1 4	1 4
13	文山小学校	安城市和泉町南本郷1番地	0566-92-0024	2 0	2 0
14	二本木小学校	安城市緑町1丁目23番地1	0566-76-4449	2 5	2 5
15	里町小学校	安城市里町足取1番地5	0566-98-5900	1 6	1 6
16	桜町小学校	安城市桜町15番地5号	0566-75-3003	2 4	0
17	桜林小学校	安城市桜井町中狭間35番地1	0566-99-3777	1 1	1 1
18	新田小学校	安城市新田町新栄100番地	0566-76-1488	1 5	1 5
19	今池小学校	安城市今池町2丁目1番52号	0566-98-3033	1 6	1 6
20	三河安城小学校	安城市箕輪町昭和47番地	0566-71-3250	2 4	0
21	梨の里小学校	安城市篠目町溝川38番地	0566-71-3345	1 8	0
小学校合計				3 8 9	2 9 9

液晶テレビ仕様書

- 画面サイズ 50インチ 1920×1080以上、フルハイビジョン対応
- チューナー 地上デジタル、BS デジタル、CS デジタル、CATV を内蔵すること。
ただし、桜井小学校・桜町小学校・三河安城小学校・梨の里小学校においては、上記の他にアナログチューナー（内蔵もしくは外付け）を有すること。
- 外部入力 ビデオ入力、HDMI 入力、D 端子入力、LAN 端子入力、パソコン入力に対応すること
- フィルター アクリル製の液晶保護フィルターを取り付けること、~~ホワイトマーカ~~
~~ー対応で書き消しが可能であること、~~固定ベルト等で外れないようにしっかりと固定すること
- 製造メーカー 国内のメーカーから機器を選定するものとする
- その他 転倒落下防止のため、スチール製のバンド等で棚に固定すること（学校の指示に従い設置すること）
本体設定ボタンのロック機能を有すること
B-CAS カード、SD カード等の抜き取り防止対策を施すこと
3元自主放送に接続のため、ビデオ入力端子に改造の必要が生じる場合があります
HDMI ケーブル（10m）を附属すること(テレビ1台につき1本)

映像音声4入力切換器 (映像分配器内蔵型)

■ 機器概要

本器は4系統の映像・音声信号を選択する機器で、映像出力は75Ωで終端されたテレビの映像入力に接続出来ます。


■ 用途

親子式教育テレビ設備の学校において、現在の共聴式教育テレビで更新する時親子式のチャンネル方式に対応する本切換器を使用し親子式に対応させる。

■ 機器定格

電源 : AC100V 50/60Hz
 消費電力 : 約2W
 入力端子
 映像入力 : 4系統 RCAピンジャック
 音声入力 : 4系統 RCAピンジャック
 出力端子
 映像出力 : 1系統 RCAピンジャック (75Ωで終端されたビデオ入力に接続)
 音声出力 : 1系統 RCAピンジャック
 寸法 : 54(幅)×150(高)×170(奥行)
 仕上 : パネル ブラック アルミヘアライン仕上
 カバー ブラック ABS樹脂

■ 機器外観



単位	mm
縮尺	1/2

D0912S2