工 事 概 要 書

契約	番号	2014100547				
件	名	排水施設機器修繕(正福田調整池ほか)				
路線等の名称		正福田調整池ほか				
場	所	安城市三河安城南町地内ほか				
期	間	平成26年 9月30日まで				
概	要	(1)正福田調整池 排水用水中ポンプ取替 N=1箇所 (2)新田川樋門 ゲート開閉機部品交換 N=1式				
備	考					

排水施設機器修繕(正福田調整池ほか)仕様書

- 1. 修繕場所 安城市三河安城南町地内 正福田調整池 安城市新田町地内 新田川樋門
- 2. 修繕期間 契約締結日の翌日から平成26年9月30日まで
- 3. 修繕内容

(1) 正福田調整池

- ア. 取替作業において、周囲の安全を確保し作業を行うこと。また、必要に 応じて、安全施設を設置すること。
- イ. 既設ポンプの撤去及び新設ポンプの設置には4 t 吊ユニック車を使用し、 既設の排水施設等を破損しないように注意を払うこと。もし、破損した 場合は速やかに発注者に報告し、受注者の責任において復旧すること。
- ウ. 既設ポンプ等については、適切に処分すること。
- エ. 新設ポンプ設置後に、試運転を行い正常に作動することを確認すること。
- オ. 着手前、取替及び動作確認状況、使用材料、完了等の写真を撮影し、完 了後に報告書を提出すること。

	名称	仕様	単位	数量
取替品	排水用水中ポンプ	クボタ製	台	1
		KS-E ケーブル 10m 仕様		
		$\phi~250\! imes\!15\mathrm{kw}$		
		全陽程 9.5m		
		揚水量 6.0m3/min		
		重量 750kg		

(2)新田川樋門

- ア. 取替作業において、周囲の安全を確保し作業を行うこと。また、必要に 応じて、安全施設を設置すること。
- イ. 部品交換作業には2.9 t 吊ユニック車を使用し、既設の排水施設等を破損しないように注意を払うこと。もし、破損した場合は速やかに発注者に報告し、受注者の責任において復旧すること。
- ウ. 取替部品等については、適切に処分すること。
- 工. 部品交換完了後に、試運転を行い正常に作動することを確認すること。
- オ、着手前、取替及び動作確認状況、使用材料、完了等の写真を撮影し、完

了後に報告書を提出すること。

	名称	仕様	単位	数量
取替品	開閉機モータ	1.5kw-6P	基	1
	ギヤオイル	テラスオイル #32	L	34.5
	油面計	VB型	個	2
	油面計	VA 型	個	1
	給油栓	エアブリーザ付	個	3
	パッキン類		式	1
	液状パッキン	1206E	本	1
	塗料	硬化剤、シンナー等	式	1

4. その他

- (1)入札額には、取替作業等で必要な雑材料及び不要となった物の処分費、取替作業、結線及び試運転調整及び交通費等諸経費を含んだ総額(税抜き)とする。
- (2) 本工事において疑義を生じた場合は、発注者と協議をすること。
- 5. 問い合わせ先 建設部土木課河川係 0566-71-2239