設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契　約　番　号	２０１７１０８９６０
工　　事　　名 （業　　務　　名）	平成２９年度公園施設整備工事その１
路 線 等 の 名 称	横枕公園ほか
工 事（業 務）場 所	安城市　住吉町地内ほか
工 事（業 務）期 間	平成３０年２月１５日まで
工 事（業 務）仕 様	愛知県建設部発行土木工事標準仕様書
前　　払　　金	該当
合　　算	非該当
建設リサイクル法	該当
基準適用年月日	平成29年6月15日適用
単価適用年月日	平成29年8月15日適用

安城市役所

平成２９年度公園施設整備工事その１

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
施設整備	式	1			費目行
施設整備	式	1			工種行
施設整備	式	1			種別行
横枕公園	式	1			1号明細書 3頁
柿田公園	式	1			2号明細書 4頁
今東公園	式	1			3号明細書 5頁
東栄公園	式	1			4号明細書 6頁
総合運動公園	式	1			5号明細書 7頁
大池公園	式	1			6号明細書 8頁
養下公園	式	1			7号明細書 9頁
安城東公園	式	1			8号明細書 10頁
日の出公園	式	1			9号明細書 11頁
大山公園	式	1			10号明細書 12頁
堀内公園	式	1			11号明細書 13頁

安城市役所

平成２９年度公園施設整備工事その１

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
桜井駅西公園	式	1			12号明細書 14頁
小川天神川原緑地	式	1			13号明細書 15頁
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

横枕公園

明細書

（　　第 1 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
遊具組立設置工 複合遊具	式	1			14号明細書 16頁	
計						

安城市役所

柿田公園

明細書

（　第 2 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
遊具改修工 複合遊具	式	1			15号明細書 17頁	
計						

安城市役所

今東公園

明細書

（　第 3 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
車止め工 車止め	式	1			16号明細書 18頁	
計						

安城市役所

東栄公園

明細書

（　　第 4 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ柵工 防球ﾈｯﾄ	式	1			17号明細書 19頁	
計						

安城市役所

総合運動公園

明細書

（　　第 5 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
遊具改修工 複合遊具	式	1			18号明細書 20頁	
計						

安城市役所

大池公園

明細書

（　　第 6 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
車止め工	式	1			19号明細書 21頁	
計						

安城市役所

養下公園

明細書

（　　第 7 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
花壇改修工	式	1			20号明細書 22頁	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1			21号明細書 23頁	
計						

安城市役所

安城東公園

明細書

（　　第 8 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工 ﾍﾞﾝﾁ	式	1			22号明細書 24頁	
計						

安城市役所

日の出公園

明細書

（　　第 9 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
側溝工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	式	1			23号明細書 25頁	
計						

大山公園

明細書

（ 第 10 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 防球ﾈｯﾄ	式	1			24号明細書 27頁	
計						

明細書

（ 第 11 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 溶融式区画線	式	1			25号明細書 28頁	
車止め工	式	1			26号明細書 29頁	
計						

桜井駅西公園

明細書

（ 第 12 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 防球ﾈｯﾄ	式	1			27号明細書 30頁	
計						

小川天神川原緑地

明細書

（ 第 13 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 溶融式区画線	式	1			28号明細書 31頁	
計						

遊具組立設置工

複合遊具

明細書

（　第 14 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
複合遊具撤去処分工　マット含む 土工、仮設、整地等	式	1				
床掘り 土砂 小規模	m3	10			1号代価表 34頁	
基礎砕石 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	1.4			2号代価表 35頁	
基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	3.8			3号代価表 36頁	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.2			4号代価表 37頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	8.3			5号代価表 38頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8	m3	0.2			6号代価表 39頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場	m3	1.2			7号代価表 40頁	
複合遊具設置工　材工共 キラキラロケットコンビネーション同等品以上	式	1				
ゴムチップマット設置工　材工共 1000×1000 t=45mm	式	1				
埋戻し 小規模 土砂　流用土	m3	8			8号代価表 41頁	
計						

遊具改修工

複合遊具

明細書

（　第 15 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
複合遊具改修工 パイレーツブリッジネット、梁(床)交換（材工共、処分含む）	式	1			29号明細書 32頁	
複合遊具改修工 キャッスルスロープ、ロープ交換（材工共、処分含む）	式	1			30号明細書 33頁	
計						

安城市役所

車止め工

車止め

明細書

（　第 16 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
車止めﾎﾟｽﾄ 設置　既設品流用	本	1			9号代価表 42頁	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ 設置手間のみ（土工、基礎工等含む）	個	1			10号代価表 43頁	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ □450×200（均しＣｏ□450×50含む）	個	1			11号代価表 44頁	
計						

明細書

（　第 17 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
防球ネット改修工（H=3.0m、出入口共、PEネット(緑色) 37.5mm目） 既設撤去処分、足場含む	m2	549				
防球ネット改修工（H=6.0m、出入口共、PEネット(緑色) 37.5mm目） 既設撤去処分、足場含む	m2	90				
計						

遊具改修工

複合遊具

明細書

（　第 18 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
渡りネット張替工　既設品処分共 5000×900（床、側面）テトロンネット既設品同等以上、かがりロ-	箇所	1				
ハンモック張替工　既設品処分共 テトロンネット既設品同等以上、吊部材含む	箇所	1				
ゴムチップ布設工　既設品処分共 ｔ＝２０～５０ｍｍ	箇所	1				
ゆらゆらボール取付部撤去処分　既設品処分共 後処理（ケレン、錆止め、上塗り）含む	箇所	1				
計						

車止め工

明細書

（ 第 19 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
チェーンオートゲート撤去復旧	箇所	1			12号代価表 45頁	
計						

安城市役所

花壇改修工

明細書

（　第 20 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘り 土砂 小規模	m3	24			1号代価表 34頁	
下層路盤(歩道部) 175mm超200mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	37			13号代価表 46頁	
縁石工　ピンコロ９０　１段 白御影　ベース１７０×ｔ１００含む	m	94				
コンクリート路盤工　スタンプコンクリート ｔ１５０　φ６ワイヤーメッシュ	m2	24				
沓脱石設置　２段 白御影　大９００×４５０×ｔ３００　小４５０×３００×ｔ２０	箇所	2				
埋戻し 小規模 土砂　流用土	m3	12			8号代価表 41頁	
計						

明細書

（ 第 21 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 敷均･締固 1層 施工幅 1.8m以上 かき起し有 補足材無し	m2	131			14号代価表 47頁	
下層路盤(歩道部) 75mm超125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	131			15号代価表 48頁	
表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	131			16号代価表 49頁	
計						

明細書

（　第 22 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ベンチ撤去処分工（埋込型） 土工、解体、運搬、処分、整地	基	4				
ベンチ撤去処分工（据置型） 土工、解体、運搬、処分、整地	基	8				
ﾍﾞﾝﾁ据付工 40kg以上50kg未満 背なしﾍﾞﾝﾁ FL002A-CS-H2-RD同等品以上	基	12			17号代価表 50頁	
計						

明細書

（ 第 23 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	6			18号代価表 51頁	
濁水運搬費 舗装版切断用 As･Co舗装 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 10km以内	台･回	1				
濁水処理費(中間処理) 舗装版切断用(濁水)	m3	0.01				
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	9			19号代価表 52頁	
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 機械積込(小規模土工) DID有 10.5km以下	m3	0.3			20号代価表 53頁	
残土等処分 処理料 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊地山土量	m3	0.3			21号代価表 54頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	1			1号代価表 34頁	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.1			22号代価表 55頁	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有 6.0km以下	m3	0.1			23号代価表 56頁	
残土等処分 処理料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(二次製品)地山土量	m3	0.1			24号代価表 57頁	
砂基礎設置(人力施工) 最大粒径19mm	m3	0.7			25号代価表 58頁	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 管径200mm 20m未満	m	3.2			26号代価表 59頁	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 80kgを超え400kg以下 砕石有り	基	1			27号代価表 60頁	
PU桝 □250×400(550) PU3用 蓋込み (細目･T-25)	基	1				

側溝工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

明細書

（　第 23 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
下層路盤(歩道部) 75mm超125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	19			15号代価表 48頁	
不陸整正 敷均･締固 1層 施工幅 1.8m以上　かき起し有　補足材無し	m2	81			14号代価表 47頁	
表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	10			16号代価表 49頁	
計						

明細書

防球ﾈｯﾄ

（ 第 24 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防球ネット改修工 H=1.8m　PEネット(茶色) 37.5mm目　処分含む	m2	63			28号代価表 61頁	
防球ネット支柱修繕 溶接　足場共	式	1				
バックネット改修工 PEネット(茶色) 37.5mm目　処分含む	箇所	1			29号代価表 62頁	
計						

区画線工

溶融式区画線

明細書

（　第 25 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･15cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供	m	2,390			30号代価表 63頁	
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･30cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供	m	110			31号代価表 64頁	
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供	m	29			32号代価表 65頁	
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 夜間無 塗布無 排水	m	140			33号代価表 66頁	
計						

明細書

（ 第 26 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路付属物設置工（車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置） 固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ250･高さ80	本	4			34号代価表 67頁	
計						

明細書

防球ﾈｯﾄ

（ 第 27 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防球ネット改修工 H=2.4m　PEネット(緑色) 37.5mm目　処分含む	m2	277			35号代価表 68頁	
計						

区画線工

溶融式区画線

明細書

（　第 28 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･15cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供	m	140			30号代価表 63頁	
計						

複合遊具改修工

パイレーツブリッジネット、梁(床)交換（材工共、処分含む）

明細書

（　第 29 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
Ｍ８３０パイレーツブリッジネット Ｎ８３００２０１同等品以上	式	1				
パイレーツブリッジ梁(床) Ｂ８３０－０２同等品以上	枚	1				
部材交換 処分含む	式	1				
計						

複合遊具改修工

キャッスルスロープ、ロープ交換（材工共、処分含む）

明細書

（　第 30 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
キャッスルスロープ梁交換工 材工、処分共、周囲ゴムチップ含む	本	3				
ＭＱ用ロープ交換工 Ａ１６－０４９０－９同等品以上　材工共、処分含む	本	8				
ロープ交換工 Ａ１６－０５１１－３１０７同等品以上　材工共、処分含む	本	2				
キャッスル手摺ロープ交換工 Ａ１６－１１４４－１１０７同等品以上　材工共、処分含む	本	1				
ＦＲボルト１０×１２０交換工 ３１０１２０同等品以上　材工共、処分含む	本	4				
ＦＲボルト１０×１００交換工 ３１０１００同等品以上　材工共、処分含む	本	9				
ＦＲボルト１０×６０交換工 ３１００６０同等品以上　材工共、処分含む	本	4				
ＭＲボルト１０×２００交換工 ２１０２００同等品以上　材工共、処分含む	本	1				
ＭＲボルト１０×１８０交換工 ２１０１８０同等品以上　材工共、処分含む	本	2				
ＭＲボルト１０×７５交換工 ２１００７５同等品以上　材工共、処分含む	本	4				
ロックナット１０ｍｍ交換工 ４００２１０同等品以上　材工共、処分含む	個	7				
ドーナツキャップ赤交換工 Ａ１００－３３同等品以上　材工共、処分含む	個	24				
ドーナツキャップ１０ｍｍ白交換工 Ａ１００－０３同等品以上　材工共、処分含む	セット	24				
計						

代価表

（ 第 1 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.78				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.78				
R		68.86				
R1	運転手（特殊）	37.19				
R2	普通作業員	31.67				
Z		7.36				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	7.36				

基礎砕石

7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（ 第 2 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.39				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3(平積0.6m3)（長期割引）	5.36				
R		82.78				
R1	普通作業員	43.05				
R2	特殊作業員	18.70				
R3	土木一般世話役	10.79				
R4	運転手（特殊）	9.67				
Z		11.83				
Z1	再生砕石 ＲＣ ４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	8.76				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	3.05				

基礎砕石

7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（　　第 3 号　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		4.96				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3(平積0.6m3)（長期割引）	4.93				
R		76.11				
R1	普通作業員	39.59				
R2	特殊作業員	17.19				
R3	土木一般世話役	9.92				
R4	運転手（特殊）	8.89				
Z		18.93				
Z1	再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	16.11				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.81				

型枠

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

代価表

（ 第 4 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	59.44				
R2	普通作業員	19.42				
R3	土木一般世話役	5.89				

型枠

一般型枠 小型構造物

代価表

（　　第 5 号　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	45.10				
R2	普通作業員	30.28				
R3	土木一般世話役	11.58				

無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下
18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

（ 第 6 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		32.19				
R1	普通作業員	14.69				
R2	特殊作業員	8.58				
R3	土木一般世話役	6.55				
Z		67.81			69頁	
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)	67.81			36号代価表 69頁	

小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生
現場内小運搬無し

代価表

（ 第 7 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.79				
R1	普通作業員	25.29				
R2	特殊作業員	8.67				
R3	土木一般世話役	8.36				
Z		55.21			70頁	
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)	55.21			37号代価表 70頁	

埋戻し

小規模 土砂　流用土

代価表

（　　第 8 号　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		11.53				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.85				
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.68				
R		84.47				
R1	普通作業員	48.30				
R2	特殊作業員	19.21				
R3	運転手（特殊）	16.96				
Z		4.00				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	3.36				
Z2	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	0.64				

車止めﾎﾟｽﾄ

設置　既設品流用

代価表

（　　第 9 号　　）

1 本当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		20.60				
R1	普通作業員	20.60				
Z		79.40				
Z1	車止め 既設品流用	79.40				

基礎ﾌﾞﾛｯｸ

設置手間のみ（土工、基礎工等含む）

代価表

（　第 10 号　）

1 個当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		100.00				
R1	普通作業員	89.84				
R2	土木一般世話役	10.16				

基礎ﾌﾞﾛｯｸ

□450×200（均しＣｏ□450×50含む）

代価表

（　第 11 号　）

1 個当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.09			4号代価表 37頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.36			5号代価表 38頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8	m3	0.01			6号代価表 39頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場	m3	0.034			7号代価表 40頁	
計						
1 個 当り						

代価表

（　　第 12 号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
チェーンオートゲート TC-1100特注	組	1				
GPSタイマー 1100用	個	1				
基盤 1100用	枚	2				
音声付回転灯 防護カバー共	基	1				
既設機器撤去処分	式	1				
新設機器設置 結線、設定等技術費含む	式	1				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

下層路盤(歩道部)

175mm超200mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

代価表

（ 第 13 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.49				
K1	小型バックホウ賃料（排1、排2） 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	2.84				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3～4ｔ（長期割引）	2.49				
R		56.79				
R1	普通作業員	23.91				
R2	運転手（特殊）	20.02				
R3	特殊作業員	11.21				
Z		37.72				
Z1	再生砕石 ＲＣ ４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	36.10				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1.58				

不陸整正 敷均･締固 1層

施工幅 1.8m以上　かき起し有　補足材無し

代価表

（　第 14 号　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人					
振動ﾛｰﾗ(賃料) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t(長期割引)	日				1号単価表 72頁	
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				2号単価表 73頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

下層路盤(歩道部)

75mm超125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

代価表

（ 第 15 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.61				
K1	小型バックホウ賃料（排1、排2） 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.42				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3～4ｔ（長期割引）	3.00				
R		68.28				
R1	普通作業員	28.74				
R2	運転手（特殊）	24.08				
R3	特殊作業員	13.48				
Z		25.11				
Z1	再生砕石 ＲＣ ４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	23.16				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1.90				

表層(歩道部)

25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

代価表

（ 第 16 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.28				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛｰﾗ型･舗装幅1.4~ 3.0m	2.45				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3～4ｔ (長期割引)	0.48				
R		23.21				
R1	普通作業員	8.72				
R2	特殊作業員	5.99				
R3	運転手（特殊）	3.91				
R4	土木一般世話役	2.11				
Z		73.51			71頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	63.34			38号代価表 71頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	9.79				
Z3	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.34				

ﾍﾞﾝﾁ据付工 40kg以上50kg未満

背なしﾍﾞﾝﾁ FL002A-CS-H2-RD同等品以上

代価表

（ 第 17 号 ）

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
背なしﾍﾞﾝﾁ FL002A-CS-H2-RD同等品以上	基	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当り						

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

代価表

（ 第 18 号 ）

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.00				
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	4.49				
R		54.30				
R1	特殊作業員	18.61				
R2	普通作業員	16.21				
Z		38.70				
Z1	コンクリートカッターブレード 径５６cm	35.30				
Z2	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	2.18				

代価表

(　　第 19 号　　)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		25.11				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	25.11				
R		66.94				
R1	運転手（特殊）	66.94				
Z		7.95				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	7.95				

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 機械積込(小規模土工) DID有 10.5km以下

代価表

（ 第 20 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		26.14				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	26.14				
R		60.79				
R1	運転手（一般）	60.79				
Z		13.07				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	13.07				

残土等処分

処理料 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊地山土量

代価表

（ 第 21 号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし

無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無

代価表

（ 第 22 号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有 6.0km以下

代価表

（ 第 23 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		26.14				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	26.14				
R		60.79				
R1	運転手（一般）	60.79				
Z		13.07				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	13.07				

残土等処分

処理料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(二次製品)地山土量

代価表

（　第 24 号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処理料 コンクリート塊（二次製品）　地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

安城市役所

砂基礎設置(人力施工)

最大粒径19㎜

代価表

(第 25 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎設置工 人力施工 管基礎工(手間のみ) 基礎材投入･敷均し･締固め含む	m3	1				
細粒改良土 最大粒径19㎜	m3	1 11				
計						
1 m3 当り						

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工

管径200mm 20m未満

代価表

（　第 26 号　）

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径200mm 材工共	m	1				
計						
1 m 当り						

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

据付 80kgを超え400kg以下 砕石有り

代価表

（ 第 27 号 ）

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		26.23				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	21.86				
R		64.49				
R1	運転手（特殊）	27.21				
R2	土木一般世話役	14.09				
R3	特殊作業員	6.65				
R4	普通作業員	5.80				
Z		9.28				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	7.74				

防球ネット改修工

H=1.8m　PEネット(茶色) 37.5mm目　処分含む

代価表

（　第 28 号　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ネット PEネット(茶色) 37.5mm目	m2	1				
ネット取付	m2	1				
既設ネット撤去処分	m2	1				
計						
1 m2 当り						

バックネット改修工

PEネット(茶色) 37.5㎜目　処分含む

代価表

（　第 29 号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ネット 2.4m×14.5m　PEネット(茶色) 37.5㎜目	m2	35				
ネット（フェンス柱固定用） 0.4m×2.0m　PEネット(茶色) 37.5㎜目	枚	2				
ワイヤー φ９ｍｍ	m	25				
自在バンド	個	4				
副資材費 アンカー・クリップ・ポリロープ	式	1				
ネット取付	式	1				
既設フェンス撤去処分	m	14				
既設ネット撤去処分	式	1				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

区画線設置

溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･15cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無
未供有

代価表

（ 第 30 号 ）

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工　溶融式 実線・ゼブラW＝１５ｃｍ 材工共	m	1				
計						
１ｍ 当り						

区画線設置

溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･30cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無
未供有

代価表

（ 第 31 号 ）

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工　溶融式 実線・ゼブラW＝３０ｃｍ 材工共	m	1				
計						
１ｍ 当り						

区画線設置

溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無
未供有

代価表

（ 第 32 号 ）

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工　溶融式 実線・ゼブラW＝４５ｃｍ 材工共	m	1				
計						
１ｍ 当り						

区画線設置

溶融式手動 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 夜間無 塗布無
排水無 未供有

代価表

（ 第 33 号 ）

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 溶融式 矢印・文字・記号W＝１５cm換算 材工共 白・黄色	m	12				
計						
１ｍ 当り						

道路付属物設置工（車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置）

固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ250･高さ800mm 10本未満 夜間無 制約無

代価表

（ 第 34 号 ）

1本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車道分離標設置 ラバーポール 固定式 貼付式 材工共 径８０ 高８００	本	1				
計						
1 本 当り						

防球ネット改修工

H=2.4m　PEネット(緑色) 37.5mm目　処分含む

代価表

（　第 35 号　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ネット PEネット(緑色) 37.5mm目	m2	1				
ネット取付	m2	1				
既設ネット撤去処分	m2	1				
計						
1 m2 当り						

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(20)(高炉)

代価表

（　第 36 号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
生コンクリート（ＢＢ） １８－８－２５ 均し・捨コン［１］	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(20)(高炉)

代価表

（　第 37 号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
生コンクリート（ＢＢ） １８－８－２５　６０％以下 小型構造物［Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ］	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

（　第 38 号　）

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
再生密粒度アスコン（あいくる材） １３㎜ＴＯＰ	t	1				
計						
1 t 当り						

振動ﾛｰﾗ(賃料)

搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t(長期割引)

単価表

（　　第 1 号　　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手（特殊）	人					
軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	L	15				
振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型　3～4ｔ（長期割引）	台/日					
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 日 当り						

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

60~80kg(長期割引)

単価表

（　第 2 号　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー　スタンド渡し	L	4 5				
タンパ賃料 60～80ｋｇ（長期割引）	基/日					
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 日 当り						