設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契　約　番　号	2017109073
工　　事　　名 (業　　務　　名)	自転車ネットワーク整備工事（その３）
路 線 等 の 名 称	市道今池篠目３号線
工 事（業 務）場 所	安城市　篠目町地内ほか
工 事（業 務）期 間	平成３０年３月１３日まで
工 事（業 務）仕 様	愛知県建設部発行土木工事標準仕様書
前　　払　　金	該当
合　　算	非該当
建設リサイクル法	該当
基準適用年月日	平成29年6月15日適用
単価適用年月日	平成29年8月15日適用

安城市役所

自転車ネットワーク整備工事（その３）

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
道路維持	式	1			費目行
舗装工	式	1			工種行
舗装版取壊し	式	1			種別行
舗装切断	式	1			1号明細書 5頁
舗装版破砕	式	1			2号明細書 6頁
路面切削工	式	1			3号明細書 7頁
運搬処理工	式	1			4号明細書 8頁
舗装	式	1			種別行
舗装工	式	1			5号明細書 9頁
排水構造物工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り	式	1			6号明細書 10頁
埋戻し	式	1			7号明細書 11頁
残土処分	式	1			8号明細書 12頁

安城市役所

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物取壊し	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	式	1			9号明細書 13頁
運搬処理工	式	1			10号明細書 14頁
集水桝工	式	1			種別行
街渠桝上部改修工	式	1			11号明細書 15頁
区画線工	式	1			工種行
区画線工	式	1			種別行
区画線設置工	式	1			12号明細書 16頁
区画線消去工	式	1			13号明細書 17頁
道路付属物工	式	1			工種行
看板設置工	式	1			種別行
看板等設置工	式	1			14号明細書 18頁
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行

自転車ネットワーク整備工事（その３）

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導員	式	1			15号明細書 19頁
直接工事費					
運搬費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費(積上分計)					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

運搬費

内訳書

（　　第 1 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運搬費 29.00t 往復 建設機械類 片道3km 特大品	台	1			30号代価表 49頁	
計						

明細書

（　第 1 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	110			1号代価表 20頁	
濁水処理費 舗装版切断用(濁水)	m3	0.187				
濁水運搬費 舗装版切断用 As･Co舗装 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 10km以内	台･回	1				
計						

舗装版破砕

明細書

（　　第 2 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
舗装版破砕積込 バックホウ0.28m3	m2	43			2号代価表 21頁	
計						

路面切削工

明細書

（　　第 3 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路面切削 全面切削(4,000m2以下)･6cm以下 有り	m2	2,190			3号代価表 22頁	
計						

運搬処理工

明細書

（　第 4 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
殻運搬 DID有 6.0km以下　4ｔ	m3	7			4号代価表 23頁	
殻運搬(路面切削) DID有り 6.0km以下　10ｔ	m3	110			5号代価表 24頁	
残土等処分 処理料 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊地山土量	m3	117			6号代価表 25頁	
計						

舗装工

明細書

（　第 5 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
上層路盤(車道･路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 45mm以上55mm以下 1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-	m2	43			7号代価表 26頁	
基層(車道･路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4	m2	43			9号代価表 28頁	
表層(車道･路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 改質As密粒II型(20)DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄPK-	m2	690			11号代価表 30頁	
表層(車道･路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4	m2	1,500			13号代価表 32頁	
表層(車道･路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4	m2	43			15号代価表 34頁	
計						

明細書

（　　第 6 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
床掘り 土砂 小規模	m3	19			16号代価表 35頁	
計						

明細書

（　　第 7 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
埋戻し 小規模 土砂	m3	19			17号代価表 36頁	
土材料 RC40~0基礎･路盤材(あいくる材),裏込材	m3	19			18号代価表 37頁	
計						

明細書

（ 第 8 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	19			19号代価表 38頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	19			20号代価表 39頁	
計						

明細書

（　　第 9 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	2			21号代価表 40頁	
計						

運搬処理工

明細書

（ 第 10 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分 処理料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(二次製品)地山土量	m3	2			22号代価表 41頁	
殻運搬 DID有 6.0km以下 4 t	m3	2			4号代価表 23頁	
計						

明細書

（ 第 11 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
街渠桝改修工 t=15cm	基	72			23号代価表 42頁	
計						

区画線設置工

明細書

（ 第 12 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･15cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供	m	2,510			25号代価表 44頁	
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供	m	260			26号代価表 45頁	
区画線設置 溶融式手動 破線･15cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	130			27号代価表 46頁	
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 夜間無 塗布無 排水	m	47			28号代価表 47頁	
ピクトグラム ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ(材工共) 矢羽根 青 750*1600	箇所	470				
区画線設置 記号 矢印 450*2000	箇所	40				
区画線設置 記号 自転車マーク 640*1000	箇所	82				
計						

区画線消去工

明細書

（ 第 13 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 削り取り式 夜間無	m	2,480			29号代価表 48頁	
計						

安城市役所

明細書

（ 第 14 号 ）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
看板設置工　自転車通行案内 補助看板　高輝度反射275*1400ｽﾁｰﾙ製	箇所	33				
看板設置工　逆走防止 補助看板　高輝度反射275*1400ｽﾁｰﾙ製	箇所	37				
看板設置工　バス停注意 補助看板　高輝度反射275*1400ｽﾁｰﾙ製	箇所	6				
計						

交通誘導員

明細書

（　第 15 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通誘導警備員A	人	30				
交通誘導警備員B	人	11				
計						

安城市役所

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

代価表

（　　第 1 号　　）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		7.00				
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	4.49				
R		54.30				
R1	特殊作業員	18.61				
R2	普通作業員	16.21				
Z		38.70				
Z1	コンクリートカッターブレード 径５６cm	35.30				
Z2	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	2.18				

舗装版破砕積込

バックホウ0.28m3

代価表

（　　第 2 号　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		7.11				
K1	バックホウ賃料（排1、排2） 山積み0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）（長期割引）	7.11				
R		91.96				
R1	普通作業員	50.26				
R2	土木一般世話役	22.86				
R3	運転手（特殊）	18.84				
Z		0.93				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.93				

路面切削

全面切削(4,000m2以下)･6cm以下 有り

代価表

（ 第 3 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		53.20				
K1	路面切削機 ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･幅2.0m ･切削深23cm	32.03				
K2	路面清掃車 ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3 ･四輪式	6.82				
R		39.05				
R1	普通作業員	13.60				
R2	土木一般世話役	4.09				
R3	特殊作業員	3.87				
R4	運転手（特殊）	3.80				
Z		7.75				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	5.66				

殻運搬

DID有 6.0km以下　4ｔ

代価表

（　　第 4 号　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		26.14				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	26.14				
R		60.79				
R1	運転手（一般）	60.79				
Z		13.07				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	13.07				

殻運搬(路面切削)

DID有り 6.0km以下　10ｔ

代価表

（　　第 5 号　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		43.97				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	43.97				
R		41.98				
R1	運転手（一般）	41.98				
Z		14.05				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	14.05				

残土等処分

処理料 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊地山土量

代価表

（　第 6 号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

上層路盤(車道･路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 45mm以上55mm以下 1.4m未満
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

代価表

（　第 7 号　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		0.48				
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t	0.27				
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg	0.14				
R		39.74				
R1	特殊作業員	17.79				
R2	普通作業員	12.42				
R3	土木一般世話役	3.76				
Z		59.78			27頁	
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40)	54.99			8号代価表 27頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	4.63				
Z3	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	0.11				
Z4	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.03				

瀝青安定処理材

再生瀝青安定処理材(40)

代価表

（　　第 8 号　　）

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
再生歴青安定処理（あいくる材）	t	1				
計						
1 t 当り						

安城市役所

基層(車道･路肩部)

45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

代価表

（ 第 9 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.51				
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t	0.29				
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg	0.15				
R		42.80				
R1	特殊作業員	19.16				
R2	普通作業員	13.37				
R3	土木一般世話役	4.05				
Z		56.69			29頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	54.82			10号代価表 29頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	1.70				
Z3	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	0.12				
Z4	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.03				

代価表

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（　　第 10 号　　）

1 t 当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
再生粗粒度アスコン（あいくる材） ２０㎜ＴＯＰ	t	1				
計						
1 t 当り						

表層(車道･路肩部)

45mm以上55mm未満 1.4m以上 改質As密粒II型(20)DS3000
ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

代価表

（ 第 11 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.34				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m	1.81				
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型･質量8~20t	0.50				
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	0.50				
R		8.33				
R1	普通作業員	3.01				
R2	特殊作業員	1.72				
R3	運転手（特殊）	1.67				
R4	土木一般世話役	0.60				
Z		88.33			31頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As密粒II型(20)DS3000	85.57			12号代価表 31頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	2.35				
Z3	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.35				

安城市役所

代価表

改質As密粒II型(20)DS3000

（　第 12 号　）

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
耐流動対策用アスコン 密粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型	t	1				
計						
1 t 当り						

表層(車道･路肩部)

45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

代価表

（ 第 13 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.34				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m	1.81				
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型･質量8~20t	0.50				
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	0.50				
R		8.33				
R1	普通作業員	3.01				
R2	特殊作業員	1.72				
R3	運転手（特殊）	1.67				
R4	土木一般世話役	0.60				
Z		88.33			33頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	85.57			14号代価表 33頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	2.35				
Z3	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.35				

代価表

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

（　第 14 号　）

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
再生密粒度アスコン（あいくる材） ２０㎜ＴＯＰ	t	1				
計						
1 t 当り						

表層(車道･路肩部)

45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

代価表

（ 第 15 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.48				
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t	0.27				
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg	0.14				
R		39.95				
R1	特殊作業員	17.88				
R2	普通作業員	12.49				
R3	土木一般世話役	3.78				
Z		59.57			33頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	57.81			14号代価表 33頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	1.59				
Z3	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	0.12				
Z4	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.03				

代価表

（ 第 16 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.78				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.78				
R		68.86				
R1	運転手（特殊）	37.19				
R2	普通作業員	31.67				
Z		7.36				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	7.36				

埋戻し

小規模 土砂

代価表

（ 第 17 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.53				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.85				
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.68				
R		84.47				
R1	普通作業員	48.30				
R2	特殊作業員	19.21				
R3	運転手（特殊）	16.96				
Z		4.00				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	3.36				
Z2	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	0.64				

土材料

RC40~0基礎･路盤材(あいくる材),裏込材

代価表

（　第 18 号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	1.11				
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下

代価表

（ 第 19 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		26.50				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	26.50				
R		61.09				
R1	運転手（一般）	61.09				
Z		12.41				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	12.41				

残土等処分

建設発生土処理費 地山土量

代価表

（ 第 20 号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設発生土処理費 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし

無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無

代価表

（ 第 21 号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	m3	1				
計						
1 m3 当り						

残土等処分

処理料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(二次製品)地山土量

代価表

（　第 22 号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処理料 コンクリート塊（二次製品）　地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

安城市役所

街渠桝改修工

t=15cm

代価表

（　第 23 号　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
街渠桝上部 340×400×150　T-25(細目)	基	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 80kgを超え400kg以下 砕石無し	基	1			24号代価表 43頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 基 当り						

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

据付 80kgを超え400kg以下 砕石無し

代価表

（ 第 24 号 ）

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		26.22				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	25.71				
R		64.50				
R1	運転手（特殊）	32.01				
R2	土木一般世話役	16.58				
R3	特殊作業員	7.82				
R4	普通作業員	6.83				
Z		9.28				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	9.10				

区画線設置

溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･15cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無
未供無

代価表

（ 第 25 号 ）

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工　溶融式 実線・ゼブラW＝１５ｃｍ 材工共	m	1				
計						
１ｍ 当り						

区画線設置

溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無
未供無

代価表

（ 第 26 号 ）

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工　溶融式 実線・ゼブラW＝４５ｃｍ 材工共	m	1				
計						
１ｍ 当り						

区画線設置

溶融式手動 破線･15cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無

代価表

（ 第 27 号 ）

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工　溶融式 破線Ｗ＝１５ｃｍ 材工共	m	1				
計						
１ｍ 当り						

区画線設置

溶融式手動 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 夜間無 塗布無
排水無 未供無

代価表

（ 第 28 号 ）

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 溶融式 矢印・文字・記号W＝１５cm換算 材工共 白・黄色	m	12				
計						
１ｍ 当り						

区画線消去

削り取り式 夜間無

代価表

（　第 29 号　）

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
区画線消去　削取り式 １５cm換算	m	1				
計						
１ｍ 当り						

運搬費 29.00t 往復 建設機械類

片道3km 特大品

代価表

（ 第 30 号 ）

1台当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般距離制運賃 14t車 10km迄	台	2				
運搬費 ２トン増す車種までごと １０ｋｍまで	台	16				
特大品割増	式	1				
運搬費(調整金)	式	1				
計						
1 台 当り						