

## 安城市歴史博物館監視カメラ更新修繕仕様書

### 1 施工場所

安城市歴史博物館（安城市安城町城堀30番地）

### 2 修繕内容

歴史博物館内にある監視カメラを更新する修繕を行う。

### 3 機器・配線工事表

品名	規格	数量	単位
32型液晶モニター	TH-32E300	2	台
壁掛け金具	TY-WK3L2R	2	台
守衛室NWディスクレコーダ（2TB）	WJ-NV250/2	1	台
カメラ拡張キット	WJ-NVE20JW	3	枚
ラックマウント金具	YBSKG032	1	個
HDMIケーブル10M	HDP-HDP10M	1	本
事務室NWディスクレコーダ（500MB）	WJ-NV250/05	1	台
カメラ拡張キット	WJ-NVE20JW	3	枚
HDMIケーブル10M	HDP-HDP10M	1	本
同軸-LANコン（カメラ側）	WJ-PC200	8	台
同上収納箱	PVP-2010K	8	個
同軸-LANコン（レシーバー側）4ch	WJ-PR204	2	台
ラックマウント金具	YBSKG024	1	個
スイッチングHUB	PN26249K	1	台
フルHDNWカメラ A	WV-S1130V	8	台
フルHDドームNWカメラ B	WV-S2131L	5	台
モニターメクラパネル		2	枚
接続雑材費		1	式
機器取付調整費		1	式
IP設定費		1	式
14型テレビリサイクル		2	台
撤去処分費		1	式
UTPケーブル	EM-UTP-4P	290	m
32液晶モニター電源		2	式
配線工事費		1	式
区画貫通処理費		1	式

諸経費		1	式
-----	--	---	---

※機器については代替品でも可

#### 4 設置場所（13箇所）

1階	企画展示室	3箇所
	エントランスホール	2箇所
	文献資料室	1箇所
	事務室前廊下	1箇所
	職員通用口前廊下	1箇所
	荷解き室前廊下	1箇所
2階	常設展示室	4箇所

#### 5 工期

契約締結日の翌日から平成30年1月31日まで

#### 6 特記事項

- (1) この修繕は、公共建築工事標準仕様書を準用する。
- (2) 本修繕に関しては、安城市契約規則、安城市工事施工に関する事務取扱要領及びその他関係法令を遵守すること。
- (3) 安城市工事請負契約に規定する書類の提出は、文化振興課（監督員）が指示する。
- (4) 原則として、歴史博物館の休館日に施工する。
- (5) 日程及び作業内容は、文化振興課及び指定管理者と調整すること。
- (6) 歴史博物館の利用に重大な支障がないよう施工すること。
- (7) 修繕の際に発生したごみや不要となった旧製品等の廃棄物は、受注者にて責任を持って処分するものとする。
- (8) 機器更新後の取扱説明を施工日以外で担当者と調整し実施すること。
- (9) 機器更新後の試験調整も本修繕とする。
- (10) 上記に記載のない事項については、監督員との協議とする。

問い合わせ先 安城市教育委員会 生涯学習部文化振興課学芸係 担当 松下  
〒446-0026 安城市安城町城堀30番地  
安城市歴史博物館内

TEL 0566-77-6655

FAX 0566-77-6600