

数量計算書

名 称	細別	計 算 式			単 位	数 量
土工						
床 掘	機械	17.4	=	17.4	m ³	17
掘 削	機械	5.3(仮進入)	=	5.3	m ³	5
埋 戻	人力	17.4	=	17.4	m ³	17
埋 戻	タンパ		=		m ³	
盛 土	購入土・振動	5.3	=	5.3	m ³	5
盛 土	振動	2.3	=	2.3	m ³	2
不足土		(17.4+2.3)/0.9-17.4	=	4.4	m ³	4
残土処理	仮進入路土	5.3	=	5.3	m ²	5
法面整形	機械	4.5	=	4.5	m ²	5
水路工						
組立水路2型	400×400	57.9	=	57.9	m	57.9
排水呑口柵	H320×D180×H550	2	=	2	箇所	2
始点鏡工		1	=	1	箇所	1
付帯工						
耕地表土掘削埋戻	t=20cm	5.5 * 52.9	=	291.0	m ²	291
耕地復旧	耕起	7.5 * 57.9	=	434.3	m ²	434
仮設工						
敷鉄板設置撤去	22*1524*6096	3*54=162m ² 18枚賃借	=	162.0	m ²	162
シート布設撤去工		5×6	=	30.0	m ²	30

