設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契　約　番　号	2017109315
工　　事　　名 (業　　務　　名)	交差点改良工事(根崎町北交差点)
路 線 等 の 名 称	市道　東端城ヶ入線
工 事（業 務）場 所	安城市　根崎町地内
工 事（業 務）期 間	平成30年3月16日まで
工 事（業 務）仕 様	愛知県建設部発行土木工事標準仕様書
前　　払　　金	該当
合　　算	非該当
建設リサイクル法	該当
基準適用年月日	平成29年6月15日適用
単価適用年月日	平成29年8月15日適用

安城市役所

交差点改良工事(根崎町北交差点)

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
道路改良	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	式	1			1号明細書 9頁
路床盛土工	式	1			種別行
路床(発生土)	式	1			2号明細書 10頁
残土処理工	式	1			種別行
(残土処理)	式	1			3号明細書 11頁
地盤改良工	式	1			工種行
路床安定処理工	式	1			種別行
安定処理 【添加材料、処理深】	式	1			4号明細書 12頁
擁壁工	式	1			工種行
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1			種別行
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 【ﾌﾞﾛｯｸ規格、高さ】	式	1			5号明細書 13頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【ﾌﾞﾛｯｸ規格、内幅、内高】	式	1			6号明細書 15頁
側溝蓋 【蓋版種類】	式	1			7号明細書 16頁
4号可変側溝B700	式	1			8号明細書 17頁
管渠工	式	1			種別行
管渠 【管種類、管径、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	式	1			9号明細書 18頁
農業用水移設工	式	1			10号明細書 19頁
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			種別行
集水桝 【桝種類、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	式	1			11号明細書 21頁
組立人孔	式	1			12号明細書 22頁
舗装工	式	1			工種行
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1			種別行
下層路盤（車道舗装） 【路盤材種類、仕上り厚】	式	1			13号明細書 23頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道舗装） 【路盤材種類、仕上り厚】	式	1			14号明細書 24頁
基層（車道舗装、乗入舗装） 【材料種類、舗装厚】	式	1			15号明細書 25頁
透水性舗装工	式	1			種別行
ﾌｨﾙﾀｰ層	式	1			16号明細書 26頁
路盤	式	1			17号明細書 27頁
縁石工	式	1			工種行
縁石工	式	1			種別行
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	式	1			18号明細書 28頁
防護柵工	式	1			工種行
路側防護柵工	式	1			種別行
防護柵工	式	1			19号明細書 29頁
構造物撤去	式	1			工種行
構造物撤去	式	1			種別行
構造物撤去	式	1			20号明細書 30頁

交差点改良工事(根崎町北交差点)

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
雑工	式	1			工種行
雑工	式	1			種別行
移設工	式	1			21号明細書 31頁
浚渫工	式	1			22号明細書 32頁
仮設工	式	1			工種行
交通管理工	式	1			種別行
交通誘導警備員	式	1			23号明細書 33頁
仮設道路	式	1			24号明細書 34頁
直接工事費					
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
役務費	式	1			2号内訳書 7頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 8頁
共通仮設費(積上分計)					
共通仮設費(率分)	式	1			

交差点改良工事(根崎町北交差点)

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

内訳書

（　第 1 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道10km 往復	t	62.6			82号代価表 118頁	
運搬費 23.50t 往復 建設機械類 片道10km 特大品	台	1			83号代価表 119頁	
計						

役務費

内訳書

（　　第 2 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
借地料	式	1				
計						

安城市役所

技術管理費

内訳書

（　　第 3 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
セメント安定処理配合試験 セメント３種×３個＝９個	式	1				
六価クロム溶出試験 環境庁告示第４６号溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む	式	1				
地盤の平板載荷試験 50kN以内	箇所	3				
計						

明細書

（　第 1 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
掘削 土砂 片切掘削	m3	830			1号代価表 35頁	
掘削 土砂 片切掘削	m3	540			1号代価表 35頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	20			2号代価表 36頁	
計						

明細書

（　第 2 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路床盛土 2.5m未満	m3	90			3号代価表 37頁	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	60			4号代価表 38頁	
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	430			5号代価表 39頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	180			6号代価表 40頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	210			7号代価表 41頁	
押土(ﾙｰｽﾞ) 土砂	m3	130			8号代価表 42頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	20			6号代価表 40頁	
計						

(残土処理)

明細書

(　　第 3 号　　)

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130			9号代価表 43頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	130			10号代価表 44頁	
計						

安城市役所

安定処理

【添加材料、処理深】

明細書

（　第 4 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
安定処理 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 6.46t/100m2 1回	m2	959			11号代価表 45頁	
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 14.4t/100m2	m2	216			12号代価表 46頁	
計						

【ﾌﾞﾛｯｸ規格、高さ】

明細書

（　第 5 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
プレキャストＬ型擁壁　H=1300　B=1000　L=2000 アーバウォールＦ型同等品	個	1				
プレキャストＬ型擁壁　H=1300　B=1000　L=1115 アーバウォールＦ型同等品	個	2				
プレキャストＬ型擁壁　H=1400　B=1000　L=2000 アーバウォールＦ型同等品	個	2				
プレキャストＬ型擁壁　H=1600　B=1150　L=2000 アーバウォールＦ型同等品	個	3				
プレキャストＬ型擁壁　H=1800　B=1300　L=2000 アーバウォールＦ型同等品	個	10				
プレキャストＬ型擁壁　H=1800　B=1300　L=1029 アーバウォールＦ型同等品	個	1				
プレキャストＬ型擁壁　H=1900　B=1300　L=2000 アーバウォールＦ型同等品	個	5				
プレキャストＬ型擁壁　H=1900　B=1300　L=2000　開口175*70 アーバウォールＦ型同等品	個	1				
プレキャストＬ型擁壁　H=1900　B=1300　L=1990/1879 開口175*105　ベースカット　アーバウォールＦ型同等品	個	1				
プレキャストＬ型擁壁　H=1900　B=1300　L=1358 アーバウォールＦ型同等品	個	2				
プレキャストＬ型擁壁　H=1900　B=1300　L=1000 アーバウォールＦ型同等品	個	1				
プレキャストＬ型擁壁　H=2000　B=1300　L=2000 アーバウォールＦ型同等品	個	9				
プレキャストＬ型擁壁　H=2100　B=1500　L=2000 アーバウォールＦ型同等品	個	7				
プレキャストＬ型擁壁　H=2100　B=1500　L=2000　開口175*175 アーバウォールＦ型同等品	個	1				

【ﾌﾞﾛｯｸ規格、高さ】

明細書

（　第 5 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
プレキャストＬ型擁壁　H=2200　B=1500　L=2000 アーバウォールＦ型同等品	個	24				
プレキャストＬ型擁壁　H=2200　B=1500　L=1101 アーバウォールＦ型同等品	個	1				
プレキャストＬ型擁壁　H=2300　B=1650　L=2000 アーバウォールＦ型同等品	個	1				
プレキャストＬ型擁壁　H=2300　B=1650　L=2000　開口160*175 アーバウォールＦ型同等品	個	1				
プレキャストＬ型擁壁　H=3000　B=2000　L=2000　開口170*700 アーバウォールＦ型同等品	個	1				
プレキャストＬ型擁壁　H=3000　B=2000　L=2000　開口740*700 アーバウォールＦ型同等品	個	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置工 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石･均しｺﾝｸﾘｰﾄの両方を計上 一般養生	m	71			13号代価表 47頁	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置工 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石･均しｺﾝｸﾘｰﾄの両方を計上 一般養生	m	73			14号代価表 48頁	
フィルター層 W300、平均H=950	m	144			15号代価表 49頁	
吸出し防止ｼｰﾄ ﾔｼ繊維系不織布 T20mm	m2	13				
計						

【ﾌﾞﾛｯｸ規格、内幅、内高】

明細書

（　第 6 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝[市場単価] 据付け PU2-300×300　砕石有	m	89			16号代価表 50頁	
U型側溝[市場単価] 据付け PU2-300×500　砕石有	m	5			17号代価表 51頁	
U型側溝[市場単価] 据付け PU3-300×600　砕石有	m	4			18号代価表 52頁	
U型側溝[市場単価] 据付け PU3-300×700　砕石有	m	6			19号代価表 53頁	
U型側溝[市場単価] 据付け PU3-300×300　砕石有	m	14			20号代価表 54頁	
U型側溝[市場単価] 据付け PU3-300×400　砕石有	m	6			21号代価表 55頁	
敷調整工 Ｂ３００　ｔ＝8ｃｍ	m	25			22号代価表 56頁	
計						

側溝蓋

【蓋版種類】

明細書

（　第 7 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
蓋版[市場単価] 据付け PC3-B300	枚	187			23号代価表 57頁	
蓋版[市場単価] 据付け PC4-B300　騒音防止型	枚	36			24号代価表 58頁	
蓋版[市場単価] 据付け ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞPU2型300(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)　T-2(細目)	枚	21			25号代価表 59頁	
蓋版[市場単価] 据付け ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞPU3型300(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ・騒音防止型)	枚	4			26号代価表 60頁	
計						

4号可変側溝B700

明細書

（　　第 8 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝[市場単価] 据付け 自由勾配側溝700×600	m	1			27号代価表 61頁	
U型側溝[市場単価] 据付け 自由勾配側溝700×700	m	4			28号代価表 62頁	
U型側溝[市場単価] 据付け 自由勾配側溝700×800	m	6			29号代価表 63頁	
U型側溝[市場単価] 据付け 自由勾配側溝700×900	m	4			30号代価表 64頁	
U型側溝[市場単価] 据付け 自由勾配側溝700×1000	m	5			31号代価表 65頁	
敷調整工 Ｂ７００　ｔ＝11ｃｍ	m	20			32号代価表 66頁	
蓋版[市場単価] 据付け 自由勾配側溝B700用　コンクリート蓋　歩道用L=500	枚	16			33号代価表 67頁	
蓋版[市場単価] 据付け 自由勾配側溝B700用　グレーチング蓋　歩道用L=500	枚	4			34号代価表 68頁	
計						

管渠

【管種類、管径、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】

明細書

（　第 9 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
暗渠排水管　φ250 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	16			35号代価表 69頁	
暗渠排水管　φ300 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	3			36号代価表 70頁	
暗渠排水管　φ600 据付 波状管及び網状管 450~600mm 要	m	4			37号代価表 71頁	
計						

明細書

（　第 10 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200　(30mに1箇所ｺﾞﾑ輪受口片受直管を使用する	m	112			38号代価表 72頁	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ75　(30mに1箇所ｺﾞﾑ輪受口片受直管を使用する)	m	18			39号代価表 73頁	
（農地）埋設物標示ﾃｰﾌﾟ 150mm 50m/巻 ｸﾛｽ縦折たたみ	m	129				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPφ200　45°　ベンド	個	6				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPφ200　11°　1/4ベンド	個	2				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPφ200　5°　5/8ベンド	個	2				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPφ75　5°　5/8ベンド	個	1				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPφ75　22°　1/2ベンド	個	1				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 異径ソケット　VPφ200×150	個	1				
塩ビ管ソケット ＨＩ　耐衝撃性　Φ１５０×Φ１００	個	1				
塩ビ管ソケット ＨＩ　耐衝撃性　Φ１００×Φ７５	個	1				
管水路基礎 再生砂 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 締固区分Ｉ	m3	13			40号代価表 74頁	
空気弁工 急速空気弁	箇所	1			41号代価表 75頁	
制水弁工φ75	箇所	1			42号代価表 77頁	

明細書

（ 第 10 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給水工	箇所	4			43号代価表 79頁	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力撤去 200㎜	m	112			44号代価表 80頁	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力撤去 65~100㎜	m	87			45号代価表 81頁	
塩ビ管処分費 Φ２００	m	112				
塩ビ管処分費 Φ７５	m	87				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機） 削孔径90以上110㎜未満	孔	3			46号代価表 82頁	
計						

集水桝

【桝種類、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】

明細書

（　第 11 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 80kgを超え400kg以下 砕石有り	基	2			47号代価表 83頁	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り	基	1			48号代価表 84頁	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 1,200kgを超え1,600kg以下 砕石有り	基	1			49号代価表 85頁	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 1,200kgを超え1,600kg以下 砕石無し	基	1			50号代価表 86頁	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 1,600kgを超え2,200kg以下 砕石有り	基	1			51号代価表 87頁	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 600角用 4方枠BTﾋﾝｼﾞ T-25(細目) 2分割観音開き	枚	1				
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 1000角用 4方枠BTﾋﾝｼﾞ T-25(細目) 2分割観音開き	枚	2				
集水桝　□600×900(1050)	基	1				
集水桝　□1000×900(1050)	基	1				
集水桝　□1000×1200(1350) t=200	基	1				
集水桝ｽﾃｯﾌﾟ取付(材料費を含む) H=1200	基	1				
PU桝　□300×450(600) PU3用 蓋込み（普通目･T-25)	基	2				
計						

明細書

（　第 12 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
組立･小型組立ﾏﾝﾎｰﾙ用 鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ600 T-25 浮上防止 鍵付受枠込 市町章入り JSWAS G-4	組	1				
組立･小型組立ﾏﾝﾎｰﾙ用 転落防止装置 φ600用	個	1				
調整材　４５ Ｈ２０～４５　(無収縮モルタル)	組	1			52号代価表 88頁	
組立･小型組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ φ600 H=100 CMR60 JSWAS A-10･11	個	1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 円形1号斜壁 Ｉ種φ600-φ900 H=450 CM1T-Ｉ JSWAS A-11	個	1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 円形1号管取付け壁 Ｉ種φ900 H=1,500　　CM1B-Ｉ JSWAS A-11	個	1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 円形1号管取付け壁 Ｉ種φ900 H=1,800　　CM1B-Ｉ JSWAS A-11	個	1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 円形1号底版(穴無) Ｉ種　　CM1P-Ｉ JSWAS A-11	個	1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 円形0･1号 Ｉ種 HPφ300用	箇所	1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 円形0･1号 Ｉ種 HPφ500用	箇所	1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 円形0･1号 Ｉ種 HPφ600用	箇所	1				
底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC40~0基礎･路盤	箇所	1			53号代価表 89頁	
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満 3<ﾏﾝﾎｰﾙ深≦4m(手間のみ)基礎材･蓋･受枠の	箇所	1			54号代価表 90頁	
計						

下層路盤（車道舗装）

【路盤材種類、仕上り厚】

明細書

（　第 13 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
下層路盤(車道･路肩部) 175mm超200mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	959			55号代価表 91頁	
下層路盤(車道･路肩部) 225mm超275mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	53			56号代価表 92頁	
計						

上層路盤（車道舗装）

【路盤材種類、仕上り厚】

明細書

（　第 14 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
上層路盤(車道･路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 75mm超85mm以下 1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	915			57号代価表 93頁	
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石M-40 125mm超150mm以下	m2	915			58号代価表 94頁	
計						

基層（車道舗装、乗入舗装）

【材料種類、舗装厚】

明細書

（　第 15 号　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基層(車道･路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 ﾀｯｸｺｰ	m2	652			59号代価表 95頁	
基層(車道･路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4	m2	114			60号代価表 96頁	
基層(車道･路肩部) 55mm以上65mm未満 1.4m以上 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	53			61号代価表 97頁	
計						

明細書

（ 第 16 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾌｨﾙﾀｰ層 40mm以上60mm未満	m2	442			62号代価表 98頁	
計						

明細書

（ 第 17 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(歩道部) 75mm超125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	442			63号代価表 99頁	
計						

明細書

（ 第 18 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 B種(180/205*250*600) 砕石有り 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ有り 養生有	m	86			64号代価表 100頁	
計						

明細書

（ 第 19 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工) Gp-Bp-2E 20m以上50m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算額無し	m	24			65号代価表 101頁	
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工) Gp-Bp-2E 20m以上50m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算額無し	m	25			66号代価表 102頁	
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子型 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m	125			67号代価表 103頁	
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込 縦格子型 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m	13			68号代価表 104頁	
道路付属物設置工 (車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置) 固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ250･高さ800mm	本	30			69号代価表 105頁	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式) PF800 (アスファルトアンカー含む) 、オレンジ、	本	30				
計						

明細書

（ 第 20 号 ）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策不要	m3	13			74号代価表 110頁	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 6.0km以下	m3	13			75号代価表 111頁	
処理料 コンクリート塊（無筋） 地山土量	m3	11				
処理料 コンクリート塊（二次製品） 地山土量	m3	2				
板柵撤去工	m	34			76号代価表 112頁	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID無し 1.5km以下	m3	2			77号代価表 113頁	
計						

移設工

明細書

（　　第 21 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土地改良碑移設（撤去、運搬、設置） 土工、基礎工等含む	箇所	1				
石撤去運搬処分	m3	10				
計						

浚渫工

明細書

（ 第 22 号 ）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
管渠清掃工(機械清掃) 50%未満　φ400㎜以上φ800㎜未満　排水管清掃車持込　側溝清掃車持	m	13			78号代価表 114頁	
汚泥中間処理費	m3	1				
計						

明細書

（　　第 23 号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通誘導警備員A	人	3				
交通誘導警備員B	人	3				
計						

明細書

（ 第 24 号 ）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置･撤去	m2	720			79号代価表 115頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 78枚 供用69日	式	1			80号代価表 116頁	
土の敷均･締固(W≧4.0m)	m3	1,440			81号代価表 117頁	
計						

土砂 片切掘削

代価表

（ 第 1 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.94				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	10.94				
R		84.69				
R1	普通作業員	74.87				
R2	運転手（特殊）	9.82				
Z		4.37				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	4.37				

代価表

（ 第 2 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.78				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.78				
R		68.86				
R1	運転手（特殊）	37.19				
R2	普通作業員	31.67				
Z		7.36				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	7.36				

路床盛土

2.5m未満

代価表

（　　第 3 号　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		1.00				
K1	振動ローラ賃料 ハンドガイド式　0.8～1.1ｔ（長期割引）	1.00				
R		98.75				
R1	普通作業員	88.89				
R2	特殊作業員	9.86				
Z		0.25				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.25				

路床盛土

2.5m以上4.0m未満

代価表

（　　第 4 号　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		20.36				
K1	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型　3～4ｔ（長期割引）	10.67				
K2	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通 3t級(3~4t)	9.69				
R		73.60				
R1	運転手（特殊）	65.14				
R2	普通作業員	8.46				
Z		6.04				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	6.04				

路床盛土

4.0m以上 10,000m3未満 障害無し

代価表

（ 第 5 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		28.37				
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通15t級(13~16t)	22.65				
K2	タイヤローラ賃料(排1、排2) 8～20ｔ (長期割引)	5.72				
R		60.64				
R1	運転手 (特殊)	36.82				
R2	普通作業員	23.82				
Z		10.99				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.99				

埋戻し

最大埋戻幅1m未満

代価表

（　　第 6 号　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		7.05				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	6.26				
K2	タンパ賃料 60～80ｋｇ（長期割引）	0.79				
R		89.82				
R1	普通作業員	54.60				
R2	特殊作業員	26.80				
R3	運転手（特殊）	8.42				
Z		3.13				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.39				
Z2	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	0.74				

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

（　　第 7 号　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		13.57				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	11.60				
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式　0.8～1.1ｔ（長期割引）	1.86				
K3	タンパ賃料 60～80ｋｇ（長期割引）	0.11				
R		81.57				
R1	普通作業員	50.78				
R2	特殊作業員	22.30				
R3	運転手（特殊）	8.49				
Z		4.86				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	4.75				
Z2	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	0.11				

押土(ﾙｰｽﾞ)

土砂

代価表

（　　第 8 号　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		54.75				
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 湿地 20t級(19~21t)	54.75				
R		26.80				
R1	運転手（特殊）	26.80				
Z		18.45				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	18.45				

土砂等運搬

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下

代価表

（ 第 9 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.91				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	47.91				
R		36.88				
R1	運転手（一般）	36.88				
Z		15.21				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	15.21				

残土等処分

建設発生土処理費 地山土量

代価表

（ 第 10 号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設発生土処理費 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

安定処理

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 6.46t/100m2 1回

代価表

（ 第 11 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		38.50				
K1	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 路床改良用･処理幅2.0m･処理深1.2m	33.38				
K2	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	2.50				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型･質量8~20t	1.74				
R		14.49				
R1	運転手（特殊）	7.40				
R2	普通作業員	5.05				
R3	土木一般世話役	2.04				
Z		47.01				
Z1	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	44.75				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.26				

安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 14.4t/100m2

代価表

（ 第 12 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.49				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)(長期	6.47				
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8～1.1ｔ（長期割引）	1.02				
R		45.30				
R1	土木一般世話役	12.26				
R2	特殊作業員	11.58				
R3	運転手（特殊）	11.36				
R4	普通作業員	10.10				
Z		47.21				
Z1	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	43.23				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	3.98				

代価表

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石･均しｺﾝｸﾘｰﾄの両方を計上 一般養生 L=2000mm歩道用

（ 第 13 号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
ブロック工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料(排1、排2) 25ｔ吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	台/日					
雑工種(基礎砕石費)	%				諸雑費	
雑工種(均しコンクリート費)	%				諸雑費	
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石･均しｺﾝｸﾘｰﾄの両方を計上 一般養生 L=2000mm歩道用

（ 第 14 号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
ブロック工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料(排1、排2) 25ｔ吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	台/日					
雑工種(基礎砕石費)	%				諸雑費	
雑工種(均しコンクリート費)	%				諸雑費	
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

フィルター層

W300、平均H=950

代価表

（　第 15 号　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m3	28.5			84号代価表 120頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

PU2-300×300　砕石有

代価表

（　第 16 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 U型側溝L＝２０００　手間のみ　１０００ｋｇ／個以下	m	10				
ＰＵ２型側溝（１種）（あいくる材） ３００×３００×２０００㎜	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.55				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
１ｍ 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

PU2-300×500　砕石有

代価表

（　第 17 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 U型側溝L＝２０００　手間のみ　１０００ｋｇ／個以下	m	10				
ＰＵ２型側溝（１種）（あいくる材） ３００×５００×２０００㎜	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.55				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
１ｍ 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

PU3-300×600　砕石有

代価表

（　第 18 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 Ｕ型側溝Ｌ＝２０００　手間のみ　１０００ｋｇ／個以下	m	10				
Ｕ型側溝300×600(車道) PU3-300×600×2000	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.62				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
１ｍ 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

PU3-300×700　砕石有

代価表

（　第 19 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 Ｕ型側溝Ｌ＝２０００　手間のみ　１０００ｋｇ／個以下	m	10				
Ｕ型側溝300×700(車道) PU3-300×700×2000	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.62				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
１ｍ 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

PU3-300×300　砕石有

代価表

（　第 20 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 U型側溝L＝２０００　手間のみ　１０００ｋｇ／個以下	m	10				
ＰＵ３型側溝（３種）（あいくる材） ３００×３００×２０００㎜	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.55				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
１ｍ 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

PU3-300×400　砕石有

代価表

（　第 21 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 U型側溝L＝２０００　手間のみ　１０００ｋｇ／個以下	m	10				
ＰＵ３型側溝（３種）（あいくる材） ３００×４００×２０００㎜	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.52				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
１ｍ 当り						

敷調整工

Ｂ３００　ｔ＝8ｃｍ

代価表

（　第 22 号　）

10ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場	m3	0.24			85号代価表 121頁	
金ゴテ仕上げ	m2	3			86号代価表 122頁	
計						
1 m 当り						

蓋版[市場単価] 据付け

PC3-B300

代価表

（　第 23 号　）

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製　手間のみ　４０ｋｇ／枚以下	枚	100				
ＰＣ３型蓋（１種）（あいくる材） ４１２×９５×５００㎜ Ｂ３００	枚	100				
計						
1 枚 当り						

蓋版[市場単価] 据付け

PC4-B300　騒音防止型

代価表

（　第 24 号　）

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製　手間のみ　４０以上１７０ｋｇ／枚以下	枚	100				
Ｕ型側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋B300(車道) PC4-B300 騒音防止型	枚	100				
計						
1 枚 当り						

蓋版[市場単価] 据付け

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞPU2型300(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)　T-2(細目)

代価表

（　第 25 号　）

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製　手間のみ　４０ｋｇ／枚以下	枚	100				
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞPU2型300(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ) 412×500×95 T-2(細目)	枚	100				
計						
1 枚 当り						

蓋版[市場単価] 据付け

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞPU3型300(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ・騒音防止型)

代価表

（　第 26 号　）

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製　手間のみ　４０ｋｇ／枚以下	枚	100				
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞPU3型300(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ・騒音防止型) 412×500×95 T-25	枚	100				
計						
1 枚 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

自由勾配側溝700×600

代価表

（ 第 27 号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝L＝２０００　手間のみ １０００超え２０００ｋｇ／個以	m	10				
自由勾配側溝700×600 VS700×600×2000	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	2.11				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2			87号代価表 123頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8	m3	1.07			88号代価表 124頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
１ ｍ 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

自由勾配側溝700×700

代価表

（ 第 28 号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝L＝２０００　手間のみ １０００超え２０００ｋｇ／個以	m	10				
自由勾配側溝700×700 VS700×700×2000	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	2.11				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2			87号代価表 123頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8	m3	1.07			88号代価表 124頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
１ ｍ 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

自由勾配側溝700×800

代価表

（ 第 29 号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝L＝２０００　手間のみ １０００超え２０００ｋｇ／個以	m	10				
自由勾配側溝700×700 VS700×800×2000	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	2.11				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2			87号代価表 123頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8	m3	1.07			88号代価表 124頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
１ ｍ 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

自由勾配側溝700×900

代価表

（　第 30 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 U型側溝L＝２０００　手間のみ　１０００超え２０００ｋｇ／個以	m	10				
自由勾配側溝700×700 VS700×900×2000	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０　基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	2.11				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2			87号代価表 123頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8	m3	1.07			88号代価表 124頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
１ｍ 当り						

U型側溝[市場単価] 据付け

自由勾配側溝700×1000

代価表

（ 第 31 号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝L＝２０００　手間のみ １０００超え２０００ｋｇ／個以	m	10				
自由勾配側溝700×1000 VS700×1000×2000	個	5				
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	2.11				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2			87号代価表 123頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8	m3	1.07			88号代価表 124頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
１ ｍ 当り						

敷調整工

Ｂ７００　ｔ＝11ｃｍ

代価表

（　第 32 号　）

10ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場	m3	0.77			85号代価表 121頁	
金ゴテ仕上げ	m2	7			86号代価表 122頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

蓋版[市場単価] 据付け

自由勾配側溝B700用　コンクリート蓋　歩道用L=500

代価表

（　第 33 号　）

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製　手間のみ　４０以上１７０ｋｇ／枚以下	枚	100				
自由勾配側溝B700用　コンクリート蓋　歩道用 L=500	枚	100				
計						
1 枚 当り						

蓋版[市場単価] 据付け

自由勾配側溝B700用　グレーチング蓋　歩道用L=500

代価表

（　第 34 号　）

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製　手間のみ　４０ｋｇ／枚以下	枚	100				
自由勾配側溝B700用　グレーチング蓋　歩道用 L=500	枚	100				
計						
1 枚 当り						

暗渠排水管　φ250

据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

代価表

（　第 35 号　）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		6.21				
R1	普通作業員	4.27				
R2	土木一般世話役	1.94				
Z		93.79				
Z1	合成樹脂排水材(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) ｼﾝｸﾞﾙ管(内面波状) φ250mm	93.79				

暗渠排水管　φ300

据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

代価表

（　第 36 号　）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		6.21				
R1	普通作業員	4.27				
R2	土木一般世話役	1.94				
Z		93.79				
Z1	合成樹脂排水材(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) ｼﾝｸﾞﾙ管(内面波状) φ300mm	93.79				

暗渠排水管　φ600

据付 波状管及び網状管 450~600mm 要

代価表

（　第 37 号　）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		4.06				
R1	普通作業員	2.89				
R2	土木一般世話役	1.17				
Z		95.94				
Z1	合成樹脂排水材(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) ｼﾝｸﾞﾙ管(内面波状) φ600mm	95.94				

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200　(30mに1箇所ｺﾞﾑ輪受口片受直管を使用する)

代価表

(　第 38 号　)

30 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管(VP)呼び径200 216×10.3mm×4	m	25			89号代価表 125頁	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　呼び径200mm 216×11.5mm×5m	m	5			90号代価表 126頁	
計						
1 m 当り						

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ75　(30mに1箇所ｺﾞﾑ輪受口片受直管を使用する)

代価表

(　第 39 号　)

30 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管　水道管VP75　L=5m	m	25			91号代価表 127頁	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　呼び径75mm 89×5.9mm×5m	m	5			92号代価表 128頁	
計						
1 m 当り						

管水路基礎 再生砂

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 締固区分Ⅰ

代価表

（ 第 40 号 ）

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂（不洗） 敷・埋戻用	m3	13.2				
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%				諸雑費	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積み0.28m3(平積0.2m3)(長期割引)	日				1号単価表 146頁	
計						
1 m3 当り						

空気弁工

急速空気弁

代価表

（　第 41 号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
急速空気弁　フランジ型 ＦＣＤ　内外面エポキシ粉体塗装　RF7.5K　Φ２５	組	1				
TSﾌﾗﾝｼﾞ VPφ75(80) 7.5K	個	1				
TSｿｹｯﾄ VPφ75	個	1				
硬質塩化ビニール管 ＨＩ　耐衝撃性　Φ７５	m	1				
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 建築設備用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ式 径600角	組	1				
下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 斜壁 600C 上径600×下径900×高600mm	個	1				
空気弁据付(人力) 口径25mm	基	1			93号代価表 129頁	
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製　手間のみ　４０以上１７０ｋｇ／枚以下	枚	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 400kgを超え800kg以下 砕石有り	基	1			94号代価表 130頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 21-8	m3	0.24			95号代価表 131頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.86			96号代価表 132頁	
鉄筋工[市場単価] SD295A･D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太	t	0.01			97号代価表 133頁	
ｶﾗ松焼丸太 L1.2m 末口9.0cm	本	4				
諸　雑　費	式	1			調整金	

空気弁工

急速空気弁

代価表

（　　第 41 号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
計						
1 箇所 当り						

代価表

（ 第 42 号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 建築設備用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ式 径600角	組	1				
ソフトシール仕切弁 両フランジＦ型 内ねじ式 RF-RF 7.5K 内外面エポキシ粉体塗装 Φ７５	個	1				
TSﾌﾗﾝｼﾞ VPφ75(80) 7.5K	個	2				
TSｿｹｯﾄ VPφ75	個	2				
遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管) 外圧管 B形1種 径300×30×2000mm 165kg	本	1				
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製 手間のみ ４０以上１７０ｋｇ／枚以下	枚	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 80kgを超え400kg以下 砕石有り	基	1			47号代価表 83頁	
制水弁据付(人力) 仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 鋳鉄製 口径75mm	基	1			98号代価表 134頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 21-8	m3	0.06			95号代価表 131頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.67			96号代価表 132頁	
鉄筋工[市場単価] SD295A･D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太	t	0.004			97号代価表 133頁	
ｶﾗ松焼丸太 L1.2m 末口9.0cm	本	4				
諸 雑 費	式	1			調整金	

代価表

（　　第 42 号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
計						
1 箇所 当り						

代価表

（　第 43 号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管　水道管VP75　L=5m	m	2			91号代価表 127頁	
塩ビ管エルボ　９０° ＨＩ　耐衝撃性　Φ７５×Φ７５	個	1				
（農地）Ｔ字管（VP用） 200㎜×75㎜　FRP製又は鋼製	個	1				
（農地）給水桝 500×500×背高700（底版含む）	個	1				
（農地）一筆用給水栓 75㎜　水圧3kg/cm2	個	1				
小ﾊﾞﾙﾌﾞ類据付(人力) 口径2(50A)	個	1			99号代価表 135頁	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 80kgを超え400kg以下 砕石有り	基	1			47号代価表 83頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力撤去

200㎜

代価表

（　第 44 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力撤去

65~100㎜

代価表

（　第 45 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

削孔径90以上110㎜未満

代価表

（　第 46 号　）

100 孔当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ダイヤモンドビット φ１１０．０㎜ コアボーリングマシン用	個	5.7				
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 25cm級[簡易仕様型]	日					
発動発電機(賃料) ｶﾞｿﾘﾝ発電機3KVA(長期割引)	日				2号単価表 147頁	
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 孔 当り						

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

据付 80kgを超え400kg以下 砕石有り

代価表

（ 第 47 号 ）

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		26.23				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	21.86				
R		64.49				
R1	運転手（特殊）	27.21				
R2	土木一般世話役	14.09				
R3	特殊作業員	6.65				
R4	普通作業員	5.80				
Z		9.28				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	7.74				

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り

代価表

（ 第 48 号 ）

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.13				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	15.11				
R		75.45				
R1	普通作業員	21.39				
R2	運転手（特殊）	18.79				
R3	土木一般世話役	17.27				
R4	特殊作業員	5.43				
Z		6.42				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	5.35				

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

据付 1,200kgを超え1,600kg以下 砕石有り

代価表

（ 第 49 号 ）

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		16.50				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	13.75				
R		77.67				
R1	普通作業員	21.70				
R2	土木一般世話役	20.22				
R3	運転手（特殊）	17.09				
R4	特殊作業員	5.72				
Z		5.83				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	4.86				

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

据付 1,200kgを超え1,600kg以下 砕石無し

代価表

（ 第 50 号 ）

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		16.49				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	16.17				
R		77.68				
R1	普通作業員	25.53				
R2	土木一般世話役	23.79				
R3	運転手（特殊）	20.11				
R4	特殊作業員	6.73				
Z		5.83				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	5.72				

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

据付 1,600kgを超え2,200kg以下 砕石有り

代価表

（ 第 51 号 ）

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		15.50				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	12.92				
R		79.02				
R1	普通作業員	22.69				
R2	土木一般世話役	21.01				
R3	運転手（特殊）	16.06				
R4	特殊作業員	6.10				
Z		5.48				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	4.57				

調整材　４５

Ｈ２０～４５　(無収縮モルタル)

代価表

（　第 52 号　）

1組当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ(ﾎﾞﾙﾄ含) φ600･900用M16×150 駒含3個ｾｯﾄ	組	1				
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg袋	kg	15 08				
調整材 φ600用 調整型枠単品 20回使用	組	1				
計						
1 組 当り						

底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC40~0基礎･路盤

代価表

（　第 53 号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.23				
人力打設(無筋･鉄筋構造物､小型構造物) 18-8-2560%以下小型構 小型構造物 養生工無 小運搬無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜	m3	0.2			100号代価表 136頁	
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 厚2cm 高炉配合比1:2高炉ｾﾒﾝﾄﾊﾞﾗ	m2	0.8			101号代価表 137頁	
計						
1 箇所 当り						

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満

3<ﾏﾝﾎｰﾙ深≦4m(手間のみ)基礎材･蓋･受枠の

代価表

（ 第 54 号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 3<ﾏﾝﾎｰﾙ深≦4m(手間のみ) 基礎材･蓋･受枠の設置手間含む	箇所	1				
計						
1 箇所 当り						

下層路盤(車道・路肩部)

175mm超200mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

代価表

（ 第 55 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.69				
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	1.72				
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10~12t・締固め幅2.1m	1.34				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	1.25				
R		9.68				
R1	運転手（特殊）	4.96				
R2	普通作業員	3.92				
Z		85.63				
Z1	再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	84.59				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.96				

下層路盤(車道・路肩部)

225mm超275mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

代価表

（ 第 56 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.53				
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	2.39				
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10~12t・締固め幅2.1m	1.86				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	1.74				
R		13.48				
R1	運転手（特殊）	6.91				
R2	普通作業員	5.46				
Z		79.99				
Z1	再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	78.53				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1.34				

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 75mm超85mm以下 1.4m以上
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

代価表

(第 57 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.22				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾎｲｰﾙ型・舗装幅2.4~ 6.0m	1.21				
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	0.33				
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10~12t・締固め幅2.1m	0.33				
R		5.55				
R1	普通作業員	2.01				
R2	特殊作業員	1.14				
R3	運転手 (特殊)	1.11				
R4	土木一般世話役	0.40				
Z		92.23			138頁	
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40)	87.36			102号代価表 138頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	4.60				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.23				

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整砕石M-40 125mm超150mm以下

代価表

（　第 58 号　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		11.89				
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	4.35				
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10~12t・締固め幅2.1m	3.39				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	3.17				
R		24.49				
R1	運転手（特殊）	12.55				
R2	普通作業員	9.92				
Z		63.62				
Z1	粒度調整砕石 Ｍ－４０（４０～０mm）	60.96				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.44				

基層(車道･路肩部)

45mm以上55mm未満 1.4m以上 改質As再生粗粒II型(20)DS5000
ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

代価表

（ 第 59 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.71				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m	2.01				
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型･質量8~20t	0.56				
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	0.55				
R		9.22				
R1	普通作業員	3.34				
R2	特殊作業員	1.90				
R3	運転手（特殊）	1.85				
R4	土木一般世話役	0.66				
Z		87.07			139頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000	84.00			103号代価表 139頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	2.61				
Z3	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.39				

基層(車道･路肩部)

45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

代価表

（ 第 60 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.71				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m	2.01				
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型･質量8~20t	0.56				
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	0.55				
R		9.22				
R1	普通作業員	3.34				
R2	特殊作業員	1.90				
R3	運転手（特殊）	1.85				
R4	土木一般世話役	0.66				
Z		87.07			140頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	84.00			104号代価表 140頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	2.61				
Z3	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.39				

基層(車道･路肩部)

55mm以上65mm未満 1.4m以上 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

代価表

（ 第 61 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.04				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m	1.65				
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型･質量8~20t	0.46				
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	0.45				
R		7.57				
R1	普通作業員	2.74				
R2	特殊作業員	1.56				
R3	運転手（特殊）	1.52				
R4	土木一般世話役	0.54				
Z		89.39			140頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	82.73			104号代価表 140頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４	6.28				
Z3	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.32				

代価表

（ 第 62 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.54				
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･質量 3.0~ 4.0t	4.13				
R		83.83				
R1	普通作業員	35.35				
R2	特殊作業員	20.23				
R3	土木一般世話役	10.71				
R4	運転手（特殊）	9.93				
Z		11.63				
Z1	砂（不洗） 敷・埋戻用	10.78				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.78				

下層路盤(歩道部)

75mm超125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

代価表

（ 第 63 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.61				
K1	小型バックホウ賃料（排1、排2） 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.42				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3～4ｔ（長期割引）	3.00				
R		68.28				
R1	普通作業員	28.74				
R2	運転手（特殊）	24.08				
R3	特殊作業員	13.48				
Z		25.11				
Z1	再生砕石 ＲＣ ４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	23.16				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1.90				

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

設置 B種(180/205*250*600) 砕石有り 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ有り 養生有り

代価表

（ 第 64 号 ）

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.29				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3(平積0.6m3)（長期割引）	0.29				
R		58.32				
R1	普通作業員	18.21				
R2	ブロック工	12.92				
R3	型わく工	10.03				
R4	土木一般世話役	8.85				
Z		41.39				
Z1	歩車道境界ブロック（あいくる材） Ｂ（１８：２０．５）×２５×６０㎝	31.45				
Z2	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)	8.81			105号代価表 141頁	
Z3	再生砕石 ＲＣ ４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	0.97				
Z4	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.16				

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)

Gp-Bp-2E 20m以上50m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算額無し

代価表

（ 第 65 号 ）

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
防護柵設置工（ガードパイプ） 設置土中建込塗装品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　材工共	m	1				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)

Gp-Bp-2E 20m以上50m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算額無し

代価表

（ 第 66 号 ）

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
防護柵設置工（ガードパイプ） 設置土中建込塗装品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　材工共	m	1				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　縦格子型 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無

代価表

（　第 67 号　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込　手間のみ 門型　３ｍ	m	100				
転落防止柵(標準品) 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 厚2.3mm×幅950mm×ｽﾊﾟﾝ3000mm	m	100				
計						
1 m 当り						

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

土中建込　縦格子型 3m　100m以上(標準) 制約無 夜間無

代価表

(　　第 68 号　　)

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
横断・転落防止柵設置工 設置土中建込　手間のみ ビーム式・パネル式　３ｍ	m	100				
横断・転落防止柵部材設置工 根巻きコンクリート　材工共	箇所	34				
転落防止柵(標準品) 縦格子型 土中建込 厚2.3㎜×幅950㎜×ｽﾊﾟﾝ3000㎜	m	100				
計						
1 m 当り						

道路付属物設置工（車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置）

固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ250･高さ
800mm 30本以上(標準) 夜間無 制約無

代価表

（ 第 69 号 ）

1本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車道分離標設置 ラバーポール 固定式 貼付式 材工共 径８０ 高８００	本	1				
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式) 径80*H800 ﾍﾞｰｽ径250	本	-1				
計						
1 本 当り						

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

代価表

（ 第 70 号 ）

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.02				
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	4.50				
R		53.56				
R1	特殊作業員	18.34				
R2	普通作業員	16.01				
Z		39.42				
Z1	コンクリートカッターブレード 径５６cm	35.41				
Z2	ガソリン レギュラー　スタンド渡し	2.57				

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り

代価表

（ 第 71 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8.78				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.45ｍ３（平積0.35ｍ３）（長期割引）	8.78				
R		82.22				
R1	普通作業員	38.00				
R2	土木一般世話役	23.01				
R3	運転手（特殊）	21.21				
Z		9.00				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	9.00				

殻運搬

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下

代価表

（ 第 72 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		46.17				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	46.17				
R		34.96				
R1	運転手（一般）	34.96				
Z		18.87				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	18.87				

残土等処分

処理料 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊地山土量

代価表

（ 第 73 号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策不要

代価表

（ 第 74 号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 施工基面より上下５ｍ以内	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 6.0km
以下

代価表

（ 第 75 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.91				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	47.91				
R		36.88				
R1	運転手（一般）	36.88				
Z		15.21				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	15.21				

代価表

（　　第 76 号　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人					
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID無し 1.5km
以下

代価表

（ 第 77 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.30				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級	20.30				
R		70.44				
R1	運転手（一般）	70.44				
Z		9.26				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	9.26				

管渠清掃工(機械清掃)

50%未満 φ400㎜以上φ800㎜未満 排水管清掃車持込 側溝清掃車持込 散水車1800L 散水車持込 t=標準

代価表

(　　第 78 号　　)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
排水管清掃車 高圧水洗浄式･ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3･圧力12MPa･	時間				3号単価表 148頁	
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3･風量40m3/min	時間				4号単価表 149頁	
散水車 ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量1800L	時間				5号単価表 150頁	
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

（　第 79 号　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料(排1、排2) 25ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	台/日					
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*3048 78枚

供用69日

代価表

（ 第 80 号 ）

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板(賃貸)90日以内 22*1524*3048	枚/日					
鋼板(賃貸)整備費 22*1524*3048	枚	78				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当り						

土の敷均･締固(W≧4.0m)

代価表

（ 第 81 号 ）

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 障害無し	m3	100			106号代価表 142頁	
計						
1 m3 当り						

仮設材運搬 製品L≦12m

片道10km 往復

代価表

（ 第 82 号 ）

1 t当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
仮設材等の積込み、取卸し費 基地～現場～基地	t	1				
計						
1 t 当り						

運搬費 23.50t 往復 建設機械類

片道10km 特大品

代価表

（ 第 83 号 ）

1 台当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般距離制運賃 14t車 10km迄	台	2				
運搬費 ２トン増す車種までごと １０ｋｍまで	台	10				
特大品割増	式	1				
運搬費(調整金)	式	1				
計						
1 台 当り						

裏込砕石

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（ 第 84 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.44				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3(平積0.6m3)（長期割引）	4.41				
R		64.52				
R1	普通作業員	31.83				
R2	特殊作業員	14.34				
R3	運転手（特殊）	9.74				
R4	土木一般世話役	8.17				
Z		31.04				
Z1	クラッシャーラン Ｃ－４０	27.91				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	3.11				

小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生
現場内小運搬無し

代価表

(第 85 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.79				
R1	普通作業員	25.29				
R2	特殊作業員	8.67				
R3	土木一般世話役	8.36				
Z		55.21			143頁	
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)	55.21			107号代価表 143頁	

金ゴテ仕上げ

代価表

（　　第 86 号　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人					
計						
1 m2 当り						

型枠

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

代価表

（ 第 87 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	59.44				
R2	普通作業員	19.42				
R3	土木一般世話役	5.89				

無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下
18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

（ 第 88 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		32.19				
R1	普通作業員	14.69				
R2	特殊作業員	8.58				
R3	土木一般世話役	6.55				
Z		67.81			141頁	
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)	67.81			105号代価表 141頁	

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管(VP)呼び径200 216×10.3mm×4m

代価表

（ 第 89 号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管(VP) 呼び径200 216×10.3mm×4m	本	2.44				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

安城市役所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　呼び径200mm 216×11.5mm×5m

代価表

（　第 90 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径200mm 216×11.5mm×5m	本	1 95				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

安城市役所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管　水道管VP75　L=5m

代価表

（　第 91 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 水道管VP75　L=5m	本	2.44				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　呼び径75㎜ 89×5.9㎜×5m

代価表

（　第 92 号　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径75㎜ 89×5.9㎜×5m	本	1 95				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

安城市役所

空気弁据付(人力)

口径25㎜

代価表

(　　第 93 号　　)

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 基 当り						

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

据付 400kgを超え800kg以下 砕石有り

代価表

（ 第 94 号 ）

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.40				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	17.00				
R		72.38				
R1	運転手（特殊）	21.19				
R2	普通作業員	19.57				
R3	土木一般世話役	15.83				
R4	特殊作業員	3.73				
Z		7.22				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	6.02				

無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下
21-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

（ 第 95 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		32.19				
R1	普通作業員	14.69				
R2	特殊作業員	8.58				
R3	土木一般世話役	6.55				
Z		67.81			144頁	
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20)(高炉)	67.81			108号代価表 144頁	

型枠

一般型枠 小型構造物

代価表

（ 第 96 号 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	45.10				
R2	普通作業員	30.28				
R3	土木一般世話役	11.58				

鉄筋工[市場単価]

SD295A･D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無
太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)

代価表

(第 97 号)

1 t当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼 Ｄ１３以下　ＳＤ２９５Ａ	t	1.03				
鉄筋加工組立 一般構造物　手間のみ	t	1				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

制水弁据付(人力) 仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

鋳鉄製 口径75㎜

代価表

(第 98 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 基 当り						

小ﾊﾞﾙﾌﾞ類据付(人力)

口径2(50A)

代価表

(　　第 99 号　　)

10 個当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 個 当り						

人力打設(無筋･鉄筋構造物､小型構造物)

18-8-2560%以下小型構 小型構造物 養生工無 小運搬無 生
ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

代価表

（ 第100 号 ）

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
生コンクリート（ＢＢ） １８－８－２５　６０%以下 小型構造物［Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ］	m3	10.6				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m3 当り						

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

厚2cm 高炉配合比1:2高炉ｾﾒﾝﾄﾊﾞﾗ

代価表

（ 第101 号 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾓﾙﾀﾙ練工 高炉 配合比1:2 高炉ｾﾒﾝﾄﾊﾞﾗ	m3	0.02			109号代価表 145頁	
左官	人					
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

瀝青安定処理材

再生瀝青安定処理材(40)

代価表

（　第102号　）

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
再生歴青安定処理（あいくる材）	t	1				
計						
1 t 当り						

改質As再生粗粒II型(20)DS5000

代価表

（　第103号　）

１ｔ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
耐流動対策用アスコン 粗粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型	t	1				
計						
１ｔ当り						

代価表

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

（　第104号　）

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
再生粗粒度アスコン（あいくる材） ２０㎜ＴＯＰ	t	1				
計						
1 t 当り						

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(20)(高炉)

代価表

（　第105号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
生コンクリート（ＢＢ） １８－８－２５ 均し・捨コン［１］	m3	1				
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土

4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 障害無し

代価表

（ 第106 号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		30.78				
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通15t級(13~16t)	26.76				
K2	タイヤローラ賃料(排1、排2) 8～20ｔ (長期割引)	4.02				
R		57.77				
R1	運転手 (特殊)	33.83				
R2	普通作業員	23.94				
Z		11.45				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	11.45				

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(20)(高炉)

代価表

（　第107号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
生コンクリート（ＢＢ） １８－８－２５　６０％以下 小型構造物［Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ］	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

21-8-25(20)(高炉)

代価表

（　第108号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
生コンクリート（ＢＢ） ２１－１２－２５　５５％以下 鉄筋構造物［Ｖ］	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ﾓﾙﾀﾙ練工

高炉 配合比1:2 高炉ｾﾒﾝﾄﾊﾞﾗ

代価表

（ 第109号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
セメント（安定処理用） 高炉セメント バラ	t	0.72				
砂 ～5㎜ コンクリート用	m3	0.95				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)

山積み0.28m3(平積0.2m3)(長期割引)

単価表

（　第 1 号　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）	人					
軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	L	35				
バックホウ賃料（排1、排2） 山積み0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）（長期割引）	台/日					
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 日 当り						

発動発電機(賃料)

ｶﾞｿﾘﾝ発電機3KVA(長期割引)

単価表

（　第 2 号　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガソリン レギュラー　スタンド渡し	L	11				
発動発電機賃料 ガソリン発電機　3KVA (長期割引)	基/日					
計						
1 日 当り						

排水管清掃車

高圧水洗浄式･ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3･圧力12MPa･

単価表

（　第 3 号　）

1時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（一般）	人					
軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	L	7.9				
排水管清掃車 高圧水洗浄式･ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3･圧力12MPa･ｼﾞｪｯﾄ式	時間					
計						
1 時間 当り						

側溝清掃車

ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3･風量40m3/min

単価表

（　第 4 号　）

1時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（一般）	人					
軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	L	9.4				
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3･風量40m3/min	時間					
計						
1 時間 当り						

散水車

ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量1800L

単価表

（　　第 5 号　　）

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手（一般）	人					
軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	L	2 8				
散水車 ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量 1800L	時間					
計						
1 時間 当り						