



# 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路整備工事	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘	式	1			1号明細書 5頁
埋戻	式	1			2号明細書 6頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	式	1			3号明細書 7頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト 舗装工	式	1			種別行
車道舗装工	式	1			4号明細書 8頁
付属施設工	式	1			工種行
鏡壁工	式	1			種別行
鏡壁工	式	1			5号明細書 9頁
防護柵工	式	1			工種行

# 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路側防護工	式	1			種別行
ガードレール	式	1			6号明細書 10頁
区画線工	式	1			工種行
区画線工	式	1			種別行
溶融式区画線	式	1			7号明細書 11頁
構造物撤去工	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行
防護柵撤去	式	1			8号明細書 12頁
板柵工撤去復旧工	式	1			種別行
板柵工撤去	式	1			9号明細書 13頁
板柵工復旧工	式	1			10号明細書 14頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	式	1			11号明細書 15頁
As舗装版切断	式	1			12号明細書 16頁

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
As舗装版破碎	式	1			13号明細書 17頁
運搬処理工	式	1			種別行
運搬処理	式	1			14号明細書 18頁
仮設工	式	1			工種行
交通管理工	式	1			種別行
交通誘導警備員	式	1			15号明細書 19頁
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					

# 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額	%				
設計価格					



# 明細書

( 第 2 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	7			2号代価表 21頁	
計						

# 明細書

( 第 3 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り 土含む)	m3	3			3号代価表 22頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	3			4号代価表 23頁	
計						

# 明細書

( 第 4 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	326			5号代価表 24頁	
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 クラッシュランC-20	m2	323			7号代価表 26頁	
下層路盤(車道・路肩部) 175mm超200mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	3			8号代価表 27頁	
計						

明細書

( 第 5 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鏡壁工	箇所	1			9号代価表 28頁	
計						

# 明細書

( 第 6 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) 土中建込 21m未満 夜間無 制約無 曲線無	m	6			18号代価表 37頁	
計						



明細書

( 第 8 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型 土中建込・塗装品(旧Gr-Cp-2E) 夜間無 制約	m	6			20号代価表 39頁	
計						

明細書

( 第 9 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員( 8h単価) 総労働 8h(時間外0h・深夜0h)	人					
計						

明細書

( 第 10 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員(8h単価) 総労働8h(時間外0h・深夜0h)	人					
計						

# 明細書

( 第 11 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.2			21号代価表 40頁	
計						

## 明細書

( 第 12 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26			22号代価表 41頁	
濁水運搬処理	式	1			23号代価表 42頁	
計						



# 明細書

( 第 14 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
As殻運搬処理	式	1			25号代価表 44頁	
無筋コンクリート 殻運搬処理	式	1			27号代価表 46頁	
計						

# 明細書

( 第 15 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導員B( 9h単価) 昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2	人	12				
計						

床掘り

土砂 小規模

# 代価表

20 頁

( 第 1 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.78				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.78				
R		68.86				
R1	運転手(特殊)	37.19				
R2	普通作業員	31.67				
Z		7.36				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.36				

埋戻し

小規模 土砂

# 代価表

21 頁

( 第 2 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.53				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.85				
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.68				
R		84.47				
R1	普通作業員	48.30				
R2	特殊作業員	19.21				
R3	運転手(特殊)	16.96				
Z		4.00				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.36				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.64				

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.1m<sup>3</sup>) 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) DID有り 11.0km以下

代価表

( 第 3 号 )

1 m<sup>3</sup>当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.21				
K1	ダンプトラック ディーゼル・積載質量2t積級	20.21				
R		70.15				
R1	運転手(一般)	70.15				
Z		9.64				
Z1	軽油 小型ローリー一渡し(パトロール給油)	9.64				

残土等処分

建設発生土処理費 地山土量

# 代価表

( 第 4 号 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設発生土処理費 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

表層(車道・路肩部)

45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

# 代価表

24 頁

( 第 5 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.20				
K1	アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第2次基準値)] ホイール型・舗装幅2.4~6.0m	1.73				
K2	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	0.48				
K3	ロッドローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	0.48				
R		7.96				
R1	普通作業員	2.88				
R2	特殊作業員	1.64				
R3	運転手(特殊)	1.60				
R4	土木一般世話役	0.57				
Z		88.84			25頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	81.84			6号代価表 25頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	6.60				
Z3	軽油 小型ローリー一渡し(パトロール給油)	0.34				

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13)

代価表

( 第 6 号 )

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生密粒度アスコン(あいくる材) 13mmTOP	t	1				
計						
1 t 当り						

# 代価表

( 第 7 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		22.18				
K1	モタグレダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・プレート幅3.1m	8.85				
K2	ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	6.88				
K3	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	6.45				
R		42.34				
R1	運転手(特殊)	25.54				
R2	普通作業員	16.80				
Z		35.48				
Z1	クラッシャーラン C - 2 0	30.51				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	4.97				

下層路盤(車道・路肩部)

175mm超200mm以下 再生クラッシュRC-40

# 代価表

( 第 8 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.69				
K1	モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・プレート幅3.1m	1.72				
K2	ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	1.34				
K3	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	1.25				
R		9.68				
R1	運転手(特殊)	4.96				
R2	普通作業員	3.92				
Z		85.63				
Z1	再生クラッシュ 40~0mm	84.59				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.96				

# 代価表

( 第 9 号 )

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリ 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種	m3	3			10号代価表 29頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	12			12号代価表 31頁	
コンクリ 小型構造物 打設地上高さ2m以下 各種18-8-2560%以下小型構造物[	m3	0.4			13号代価表 32頁	
均し基礎コンクリ型枠工	m2	0.8			15号代価表 34頁	
ヒューム管(B形管) 据付 600mm 固定無し 外圧管1種	m	1.2			16号代価表 35頁	
防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリ建込 コンクリ建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲	m	2			17号代価表 36頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

コンクリ

無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下  
各種18-8-4060%以下無筋[Ⅱ・Ⅲ]・小型[Ⅱ] 一般養生 現場内小  
運搬無し

# 代価表

29 頁

( 第 10 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		32.19				
R1	普通作業員	14.69				
R2	特殊作業員	8.58				
R3	土木一般世話役	6.55				
Z		67.81			30頁	
Z1	生コンクリ 各種 18-8-4060%以下無筋[Ⅱ・Ⅲ]・小型[Ⅱ]	67.81			11号代価表 30頁	



型枠

一般型枠 鉄筋・無筋構造物

# 代価表

( 第 12 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	47.39				
R2	普通作業員	24.65				
R3	土木一般世話役	9.27				

コンクリ

小型構造物 打設地上高さ2m以下 各種18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV] 一般養生 現場内小運搬無し

# 代価表

32 頁

( 第 13 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.79				
R1	普通作業員	25.29				
R2	特殊作業員	8.67				
R3	土木一般世話役	8.36				
Z		55.21			33頁	
Z1	生コンクリ 各種 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]	55.21			14号代価表 33頁	





ヒューム管(B形管)

据付 600mm 固定無し 外圧管1種

# 代価表

( 第 16 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.93				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	4.53				
R		26.10				
R1	普通作業員	7.07				
R2	運転手(特殊)	5.64				
R3	土木一般世話役	4.90				
R4	特殊作業員	2.31				
Z		67.97				
Z1	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 B形1種 径600×50×2430mm 660kg	65.88				
Z2	軽油 小型ローリ一渡し(パトロール給油)	1.60				



防護柵設置工(材料費を除く 手間のみ)

土中建込 21m未満 夜間無 制約無 曲線無

# 代価表

( 第 18 号 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 標準型塗装品土中建込 Gr -C -4 E 材工共	m	1				
ガードレール 路側・土中用 塗装 新Gr-C-4E	m	1				
計						
1 m 当り						

区画線設置 (200m未満)

溶融式手動 夜間無

# 代価表

38 頁

( 第 19 号 )

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 区画線設置[材工共] 溶融式(手動) 供用区間 200m未満(一式価格)	式	1				
計						
1 式 当り						





舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

# 代価表

( 第 22 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.00				
K1	コンクリートカタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.49				
R		54.30				
R1	特殊作業員	18.61				
R2	普通作業員	16.21				
Z		38.70				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	35.30				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	2.18				



舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り

# 代価表

( 第 24 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8.89				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) (長期割引)	8.89				
R		84.61				
R1	普通作業員	39.11				
R2	土木一般世話役	23.61				
R3	運転手(特殊)	21.89				
Z		6.50				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	6.50				

# 代価表

( 第 25 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1	m3	16			26号代価表 45頁	
処理料 アスファルト コンクリート 塊 地山土量	m3	16				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						



# 代価表

( 第 27 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下	m <sup>3</sup>	0.2			28号代価表 47頁	
処理料 コンクリート塊(無筋) 地山土量	m <sup>3</sup>	0.2				
計						
1 式 当 り						

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り  
11.0km以下

代価表

( 第 28 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.91				
K1	ダンプトラック オート・ディーゼル・積載質量10t積級	47.91				
R		36.88				
R1	運転手(一般)	36.88				
Z		15.21				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	15.21				