



本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設替工 PEP φ50 L=46.4m	式	1			1号明細書 3頁
仮設配管工	式	1			2号明細書 7頁
公道分切替工 N=1件	式	1			3号明細書 8頁
交通誘導員	式	1			4号明細書 10頁
直接工事費					
共通仮設費計					
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額	%				

# 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
設計価格							

## 明細書

( 第 1 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ50 L=5.0m	本	9				
PEP管 EFソケット PEP φ50×φ50	個	9				
PEP管 EF両挿チーズ (スピゴット) PEP φ50×φ50	個	1				
PEP管 EF両挿Sベンド (スピゴット) PEP φ50×H300	個	1				
PEP管 EF両挿Sベンド (スピゴット) PEP φ50×H450	個	3				
PEP短管付オネジ PEP×テーパーオネジ PEP挿φ50×凸φ50	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ50	個	2				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	2				
丸型弁室レジコン製φ50型 材料費 (蓋以外) φ250 H=610 (浅埋)	組	2				
小型空気弁:カバー無し φ25 PEPφ50	基	1			1号代価表 11頁	
鉄蓋 レジコン用小型弁室蓋 支管弁・空気弁他 φ200 8.8kg	組	1				
丸型弁室レジコン製小型 材料費 (蓋以外) φ200 H=610	組	1				
PEP用FCD製ソケット:川西水道機器SKX同等 (PEP×PP) PEPφ50×PPφ50	個	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 φ50 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				

## 明細書

( 第 1 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	48				
水道用識別マーカ- 周波数147.6KHZ	本	3				
既設管接続	式	1			2号代価表 12頁	
管土工 K-50P-1200	m	24			3号代価表 13頁	
管土工 K-50P-700	m	456			8号代価表 18頁	
残土処理：改良土センター 小規模バックホ山積0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID有り 5.5km以下	m <sup>3</sup>	18			9号代価表 19頁	
管布設工 PEP φ50	m	468				
管継手工(1口) EF継手 φ50	箇所	9				
管継手工(2口) EF継手 φ50	箇所	9				
管継手工 PP継手 φ50	口	3				
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	4				
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	2				
丸型弁室レジコン製φ50型 据付工 φ250 H=610(浅埋)	箇所	2				
小型空気弁設置工(人力・サドル分水含む) φ25 ねじ込み型 PEP管 φ50	基	1				

## 明細書

( 第 1 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸型弁室レジコン製小型 据付工 Φ200 H=610	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	96			11号代価表 21頁	
濁水処理	m <sup>3</sup>	0 16			12号代価表 22頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 BH0.28 舗装厚0cm超え10cm以下	m <sup>2</sup>	25			13号代価表 23頁	
廃材処理 タンク 4t BH0.28m <sup>3</sup> 7.2km As塊 良好 DID有	m <sup>3</sup>	1			14号代価表 24頁	
表層(車道・路肩部)【仮復旧】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m <sup>2</sup>	25			15号代価表 25頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	59			11号代価表 21頁	
濁水処理	m <sup>3</sup>	0 1			12号代価表 22頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 BH0.35 舗装厚0cm超え10cm以下	m <sup>2</sup>	40			17号代価表 27頁	
廃材処理 タンク 10t BH0.45m <sup>3</sup> 7.2km As塊 良好 DID有	m <sup>3</sup>	2			18号代価表 28頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満	m <sup>2</sup>	16			19号代価表 29頁	
表層(車道・路肩部)【本復旧】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	40			20号代価表 30頁	
既設樹脂管撤去工 VPφ50 撤去、運搬、処理	m	18			21号代価表 31頁	
既設樹脂管撤去工 PPφ50 撤去、運搬、処理	m	9			23号代価表 33頁	

配水管布設替工

PEP φ 50 L=46.4m

# 明細書

6 頁

( 第 1 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ガンボトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間無 DID1	m <sup>3</sup>	0 3			24号代価表 34頁	
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 ゼアラ・45cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5m	m	2			26号代価表 36頁	
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供	m	19			27号代価表 37頁	
既設管接続工	式	1			28号代価表 38頁	
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVφ30 PEPφ50 (チーズより先部分) H=800	基	1				
計						

明細書

( 第 2 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ管キャップ H I 耐衝撃性 Φ 5 0	個	1				
管土工 既K-50-700	個所	1			29号代価表 39頁	
残土処理：改良土センター 小規模 ハック材山積0.28m3 土砂 DID有り 5.5km以下	m3	1			9号代価表 19頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			11号代価表 21頁	
濁水処理	m3	0 01			12号代価表 22頁	
ハック材舗装版直接掘削・積込 BH0.28 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			13号代価表 23頁	
廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m3 7.2km As塊 良好 DID有	m3	0 1			14号代価表 24頁	
表層(車道・路肩部)【仮復旧】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	1			15号代価表 25頁	
計						

## 明細書

( 第 3 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
E F サドル付分水栓 (砲金製) P E P Φ 5 0 × Φ 2 0	個	1				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ 2 0	個	1				
乙止水栓筐 C o 底板含む Φ 1 0 0 H = 4 5 0	組	1				
P P 管 分止水栓用ソケット (P E) P P × 平行ネジ 耐震強化型 P Φ 2 0 × 凹 Φ 2 0	個	2				
P P 管 ロングベンド 6 0 ° (P E) P P × エボナット 耐震強化型 P Φ 2 0 × 凹 Φ 1 3	個	1				
P P 管 ロングベンド 6 0 ° (P E) P P × エボナット 耐震強化型 P Φ 2 0 × 凹 Φ 2 0	個	1				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) メタルキャップ 蝶ハンドル 平行ネジ × エボナット Φ 1 3	個	1				
ポリエチレン管 P P 二層管 第 1 種 軟質 Φ 2 0	m	5 7				
セフティーライン W 織込 2 倍 W = 7 5	m	5				
管分水工 サドル分水栓 Φ 2 0 P E P 配水管 Φ 5 0	箇所	1				
管継手工 P P 継手 Φ 2 0	口	4				
乙止水栓設置工 (筐設置含む。) Φ 2 0 乙止水栓	基	1				
丙止水栓設置工 Φ 1 3 丙止水栓	基	1				
管布設工 P P Φ 2 0	m	5 7				

## 明細書

( 第 3 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管土工 K-50P-700	m	3 6			8号代価表 18頁	
管土工 民-800 W500*W800	m	0 6			32号代価表 42頁	
管土工 民-500 W500*W500	m	0 6			33号代価表 43頁	
残土処理：改良土センター 小規模 ハック材山積0.28m3 土砂 DID有り 5.5km以下	m3	1			9号代価表 19頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14			11号代価表 21頁	
濁水処理	m3	0 02			12号代価表 22頁	
ハック材舗装版直接掘削・積込 BH0.28 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	6			13号代価表 23頁	
廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m3 7.2km As塊 良好 DID有	m3	0 3			14号代価表 24頁	
表層(車道・路肩部)【仮復旧】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m2	2			15号代価表 25頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満	m2	2			19号代価表 29頁	
表層(車道・路肩部)【本復旧】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13) プライム	m2	4			34号代価表 44頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						



小型空気弁：カバー無し

φ25 PEPφ50

# 代価表

( 第 1 号 )

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型空気弁 ねじ込み型 砲金製 Φ25 保温カバー無	組	1				
E F サドル付分水栓 (砲金製) PEP Φ50×Φ25	個	1				
PP管 分止水栓用ソケット (PE) PP×平行 <sup>ネジ</sup> 耐震強化型 PΦ25×凹Φ25	個	2				
ポリエチレン管 PP 二層管 第1種 軟質 Φ25	m	0.3				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

# 代価表

( 第 2 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ管エルボ 45° H I 耐衝撃性 Φ50×Φ50	個	2				
塩ビ管ソケット H I 耐衝撃性 Φ50×Φ50	個	1				
塩ビ管伸縮継手 (SP-HI-MC-U) H I 耐衝撃性 強力型 塩ビ管用 Φ50	個	1				
硬質塩化ビニール管 H I 耐衝撃性 Φ50	m	15				
計						
1 式 当 り						

# 代価表

( 第 3 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	7 5			4号代価表 14頁	
基面整正	m2	5			5号代価表 15頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0 89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	5 88				
埋戻し 小規模 土砂	m3	6 1			6号代価表 16頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			7号代価表 17頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

床掘り

土砂 小規模

# 代価表

14 頁

( 第 4 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.90				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.90				
R		70.06				
R1	運転手(特殊)	37.86				
R2	普通作業員	32.20				
Z		6.04				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	6.04				



埋戻し

小規模 土砂

# 代価表

16 頁

( 第 6 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.53				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.82				
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.71				
R		85.22				
R1	普通作業員	48.70				
R2	特殊作業員	19.39				
R3	運転手(特殊)	17.13				
Z		3.25				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.73				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.52				

路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm

## 代価表

17 頁

( 第 7 号 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	27.94				
クハ°及びびらま(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				1号単価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 第 8 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	3 6			4号代価表 14頁	
基面整正	m2	5			5号代価表 15頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0 89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2				
埋戻し 小規模 土砂	m3	2 6			6号代価表 16頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			7号代価表 17頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						



土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り  
土含む) DID有り 5.5km以下

# 代価表

( 第 10 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		27.43				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼール・積載質量4t積級	27.43				
R		62.37				
R1	運転手 (一般)	62.37				
Z		10.20				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.20				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

# 代価表

( 第 11 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.02				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.50				
R		54.79				
R1	特殊作業員	18.79				
R2	普通作業員	16.35				
Z		38.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	35.44				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.76				

代価表

( 第 12 号 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積 20km超え30km以内	m3	1				
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1) 舗装版切断用(濁水) 岡崎リサイクルセンター(株) 愛知県岡崎市	m3	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

( 第 13 号 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				2号単価表	
計						
1 m2 当り						

廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m3

7.2km As塊 良好 DID有

# 代価表

24 頁

( 第 14 号 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスブル・積載質量4t積級	日				3号単価表	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

表層(車道・路肩部)【仮復旧】

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度  
 アスコン(13) 無し

代価表

( 第 15 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.47				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.30				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15				
R		39.98				
R1	特殊作業員	19.85				
R2	普通作業員	13.85				
R3	土木一般世話役	4.02				
Z		59.55				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	59.42				26頁
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.10				16号代価表 26頁
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.03				

# 代価表

( 第 16 号 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	1				
計						
1 t 当り						

# 代価表

( 第 17 号 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間				4号単価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

廃材処理 ダンプ 10t BH0.45m3

7.2km As塊 良好 DID有

# 代価表

28 頁

( 第 18 号 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスベル・積載質量10t積級	日				5号単価表	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						



表層(車道・路肩部)【本復旧】

1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3

# 代価表

30 頁

( 第 20 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.40				
K1	アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第2次基準値)] ホイール型・舗装幅2.4~6.0m	1.84				
K2	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	0.51				
K3	ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	0.51				
R		8.46				
R1	普通作業員	3.07				
R2	特殊作業員	1.75				
R3	運転手(特殊)	1.71				
R4	土木一般世話役	0.58				
Z		88.14			26頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	80.97			16号代価表 26頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	6.83				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.29				

既設樹脂管撤去工

VPφ50 撤去、運搬、処理

# 代価表

31 頁

( 第 21 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
樹脂製撤去管運搬 小規模 ハックホφ0.28m3 DID有り 5.5km以下	m <sup>3</sup>	0 006			22号代価表 32頁	
塩ビ管処分費 Φ 5 0	m	10				
計						
1 m 当り						





構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間  
無 DID有 8.0km以下

# 代価表

( 第 24 号 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	m3	10				
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 8.0km以下	m3	10			25号代価表 35頁	
処理料 コンクリート塊 (二次製品) 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 人力積込 DID有り  
8.0km以下

# 代価表

( 第 25 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.89				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量2t積級	20.89				
R		71.54				
R1	運転手 (一般)	71.54				
Z		7.57				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.57				

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 ゼブラ・45cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無

# 代価表

( 第 26 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	10				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	17				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0 75				
接着用プライマー 区画線用	k g	0 75				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0 98				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無

# 代価表

( 第 27 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	10				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	5 7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0 25				
接着用プライマー 区画線用	k g	0 25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	1 1				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						



# 代価表

( 第 29 号 )

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	0 55			4号代価表 14頁	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	0 25			30号代価表 40頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0 28				
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0 25			31号代価表 41頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	0 39				
埋戻し 小規模 土砂	m3	0 35			6号代価表 16頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	1			7号代価表 17頁	
計						
1 個 所 当 り						



埋戻し

現場制約あり 土砂 締固め有り

# 代価表

41 頁

( 第 31 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.32				
K1	タンパ賃料 60～80 k g (長期割引)	0.32				
R		99.43				
R1	普通作業員	88.20				
R2	特殊作業員	11.23				
Z		0.25				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.25				



管土工

民-500 W500\*W500

# 代価表

43 頁

( 第 33 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	2 5			30号代価表 40頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	2 5			31号代価表 41頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

表層(車道・路肩部)【本復旧】

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度  
 アスコン(13) フライムコートPK-3

代価表

( 第 34 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.28				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14				
R		40.40				
R1	特殊作業員	18.17				
R2	普通作業員	12.68				
R3	土木一般世話役	3.68				
Z		59.11			26頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	54.40			16号代価表 26頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4.58				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.09				
Z4	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.02				