

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設替工 PEP φ75 L=111.8m	式	1			1号明細書 3頁
配水管布設替工 PEP φ50 L=789.6m	式	1			2号明細書 6頁
仮設配管工 PP φ50 L=1000m	式	1			3号明細書 10頁
公道分切替工 N=58件	式	1			4号明細書 12頁
交通誘導警備員	式	1			5号明細書 17頁
直接工事費					
共通仮設費計					
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計					
工事価格					

配水管布設替工

PEP φ75 L=111.8m

明細書

3 頁

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道配水管ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ75 L=5.0m	本	22				
PEP管 EFソケット PEP φ75×φ75	個	3				
PEP管 EFチーズ PEP φ75×φ75	個	1				
PEP管 EFチーズ PEP φ75×φ50	個	2				
PEP管 EF両受ベンド 45° PEP φ75	個	2				
PEP管 EF片受レデューサ PEP 受φ100×挿φ75	個	1				
PEP管 EF両挿レデューサ (スピゴット) PEP φ75×φ50	個	2				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ75	個	2				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	2				
丸型弁室レジコン製中型 材料費 (蓋以外) φ250 H=710 (浅埋)	組	2				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	112				
セフティーテープ 安城市上水道 (年号入) 管貼付用 W=50	m	112				
水道用識別マーカ 周波数147.6KHZ	本	4				
既設管土工 既K-100-800	個所	1			1号代価表 18頁	

配水管布設替工

PEP φ75 L=111.8m

明細書

4 頁

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管土工 K-75P-800	m	111 8			7号代価表 24頁	
残土処理 改良土センター処理 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID有り 7.0km以下	m3	49			9号代価表 26頁	
管布設工 PEP Φ75	m	111 6				
管継手工(1口) EF継手 Φ75	箇所	27				
管継手工(2口) EF継手 Φ75	箇所	6				
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	2				
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	2				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=710(浅埋)	箇所	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	230			11号代価表 28頁	
濁水運搬処理	m3	0 39			12号代価表 29頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込【管土工時】 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	58			13号代価表 30頁	
廃材処理工 タンク 4t BH0.28m3 6.3km As塊 良好 DID有	m3	3			14号代価表 31頁	
表層(車道・路肩部)【仮復旧】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	58			15号代価表 32頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18			11号代価表 28頁	

配水管布設替工

PEP φ75 L=111.8m

明細書

5 頁

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
濁水運搬処理	m3	0 03			12号代価表 29頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込【本復旧時】 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	201			17号代価表 34頁	
廃材処理工 タンク 10t BH0.45m3 6.3km As塊 良好 DID有	m3	9			18号代価表 35頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満	m2	144			19号代価表 36頁	
表層(車道・路肩部)【本復旧】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	201			20号代価表 37頁	
既設樹脂管撤去工 VP φ50 撤去、運搬、処理	m	112			21号代価表 38頁	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+タンクトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間無 DID有	m3	0 2			23号代価表 40頁	
区画線設置(標準単価) 溶解式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm	m	46			25号代価表 42頁	
区画線設置(標準単価) 溶解式手動 ゼブラ・30cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm	m	24			26号代価表 43頁	
区画線設置(標準単価) 溶解式手動 ゼブラ・45cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm	m	17			27号代価表 44頁	
区画線設置(標準単価) 溶解式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供	m	101			28号代価表 45頁	
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVφ50 PEPφ75~φ100 (チーズより先部分) H	基	1				
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ50 L=5.0m	本	155				
PEP管 EFソケット PEP φ50×φ50	個	45				
PEP管 EF両挿チーズ (スピゴット) PEP φ50×φ50	個	12				
PEP管 EF両挿バンド 22° 1/2 (スピゴット) PEP φ50	個	2				
PEP管 EF両挿バンド 45° (スピゴット) PEP φ50	個	10				
PEP管 EF両挿Sバンド (スピゴット) PEP φ50×H600	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ50	個	11				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	11				
丸型弁室レジコン製φ50型 材料費 (蓋以外) φ250 H=610 (浅埋)	組	11				
PEP用FCD製ソケット: 川西水道機器SKX同等 (PEP×PP) PEPφ50×PPφ50	個	2				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 φ50 (ポリスリーブ1.0m+ゴムパッキン2本)	箇所	2				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	792				
水道用識別マーカ- 周波数147.6KHZ	本	15				
管土工 K-50P-700	m	700	6			29号代価表 46頁

配水管布設替工

PEP φ50 L=789.6m

明細書

7 頁

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管土工 歩-50P-700	m	51 4			30号代価表 47頁	
管土工 乗-50P-700	m	39 6			32号代価表 49頁	
残土処理 改良土センター処理 ハック村山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID有り 7.0km以下	m3	290			9号代価表 26頁	
管布設工 PEP φ50	m	788 4				
管継手工(1口) EF継手 φ50	箇所	153				
管継手工(2口) EF継手 φ50	箇所	45				
管継手工 PP継手 φ50	口	4				
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	20				
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	24				
丸型弁室レジコン製φ50型 据付工 φ250 H=610(浅埋)	箇所	11				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1,580			11号代価表 28頁	
濁水運搬処理	m3	2 6			12号代価表 29頁	
ハック村舗装版直接掘削・積込【管土工時】 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	396			13号代価表 30頁	
廃材処理工 タンク 4t BH0.28m3 6.3km As塊 良好 DID有	m3	19			14号代価表 31頁	

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(歩道部)【仮復旧】 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	26			34号代価表 51頁	
表層(車道・路肩部)【仮復旧】 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	370			15号代価表 32頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	430			11号代価表 28頁	
濁水運搬処理	m3	0 72			12号代価表 29頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込【本復旧時】 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1,552			17号代価表 34頁	
廃材処理工 タンク 10t BH0.45m3 6.3km As塊 良好 DID有	m3	68			18号代価表 35頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満	m2	1,160			19号代価表 36頁	
表層(歩道部)【本復旧】 1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	81			35号代価表 52頁	
表層(車道・路肩部)【本復旧】 1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	1,460			20号代価表 37頁	
表層(車道・路肩部)【本復旧】 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライム	m2	12			36号代価表 53頁	
既設樹脂管撤去工 VP φ50 撤去、運搬、処理	m	816			21号代価表 38頁	
既設樹脂管撤去工 VP φ40 撤去、運搬、処理	m	50			37号代価表 54頁	
既設樹脂管撤去工 VP φ20 撤去、運搬、処理	m	18			38号代価表 55頁	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+タンクトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間無 DID有	m3	1			23号代価表 40頁	

仮設配管工

PP φ 50 L=1000m

明細書

10 頁

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保温材 高発泡ポリエチレン φ 5 0 用 (給水管用ワンタッチ)	m	925				
仮設配管 材料費 φ 5 0	m	1,000				
仮設公道分 材料費	箇所	58				
仮設配管 設置工 φ 5 0	m	1,000				
仮設配管 撤去工	m	1,000				
仮設公道分 設置工	箇所	58				
仮設公道分 撤去工	箇所	58				
管土工 K仮-50P□150*150	m	75			39号代価表 56頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	150			11号代価表 28頁	
濁水運搬処理	m3	0 26			12号代価表 29頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込【管土工時】 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	11			13号代価表 30頁	
廃材処理工 タンク 4t BH0.28m3 6.3km As塊 良好 DID有	m3	0 6			14号代価表 31頁	
表層(車道・路肩部)【仮復旧】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	11			15号代価表 32頁	
雑工事費	%				諸雑費	

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
E Fサドル付分水栓 (砲金製) P E P Φ 5 0 × Φ 2 0	個	47				
E Fサドル付分水栓 (砲金製) P E P Φ 5 0 × Φ 2 5	個	2				
E Fサドル付分水栓 (砲金製) P E P Φ 7 5 × Φ 2 0	個	3				
E Fサドル付分水栓 (砲金製) P E P Φ 7 5 × Φ 2 5	個	2				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ 2 0	個	50				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ 2 5	個	4				
砲金製仕切弁 丸ハンドル 平行外ネジ式 Φ 3 0	個	2				
砲金製仕切弁 丸ハンドル 平行外ネジ式 Φ 4 0	個	2				
乙止水栓筐 C o底板含む Φ 1 0 0 H = 4 5 0	組	54				
鉄蓋 レジコン用小型弁室蓋 支管弁・空気弁他 Φ 2 0 0 8 . 8 kg	組	4				
丸型弁室レジコン製小型 材料費 (蓋以外) Φ 2 0 0 H = 6 1 0	組	4				
P P管 分止水栓用ソケット (P E) P P × 平行メネジ 耐震強化型 P Φ 2 0 × 凹 Φ 2 0	個	80				
P P管 分止水栓用ソケット (P E) P P × 平行メネジ 耐震強化型 P Φ 2 5 × 凹 Φ 2 5	個	6				
P P管 分止水栓用ソケット (P E) P P × 平行メネジ 耐震強化型 P Φ 3 0 × 凹 Φ 3 0	個	2				

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PP管 分止水栓用ソケット (PE) PP×平行メネジ 耐震強化型 PΦ40×凹Φ40	個	2				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×ユニナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ13	個	5				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×ユニナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	87				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×ユニナット 耐震強化型 PΦ25×凹Φ25	個	6				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×ユニナット 耐震強化型 PΦ30×凹Φ30	個	2				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×ユニナット 耐震強化型 PΦ40×凹Φ40	個	2				
PP管 ショートベンド60° (PE) PP×ユニナット 耐震強化 PΦ20×凹Φ13	個	8				
塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ25	個	2				
塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ30	個	2				
塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ40	個	2				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) メタルキャップ 蝶ハトトル 平行オネジ×ユニナット Φ13	個	5				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) メタルキャップ 蝶ハトトル 平行オネジ×ユニナット Φ20	個	25				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) メタルキャップ 蝶ハトトル 平行オネジ×ユニナット Φ25	個	2				
ポリエチレン管 PP 二層管 第1種 軟質 Φ20	m	187.2				

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポリエチレン管 P P 二層管 第1種 軟質 Φ 2 5	m	15 4				
ポリエチレン管 P P 二層管 第1種 軟質 Φ 3 0	m	8 6				
ポリエチレン管 P P 二層管 第1種 軟質 Φ 4 0	m	5 2				
セフティーライン W 織込2倍 W=7 5	m	160				
管分手工 サドル分水栓 Φ 2 0 P E P配水管Φ 5 0	箇所	47				
管分手工 サドル分水栓 Φ 2 5 P E P配水管Φ 5 0	箇所	2				
管分手工 サドル分水栓 Φ 2 0 P E P配水管Φ 7 5	箇所	3				
管分手工 サドル分水栓 Φ 2 5 P E P配水管Φ 7 5	箇所	2				
管継手工 P P継手 Φ 1 3	口	8				
管継手工 P P継手 Φ 2 0	口	172				
管継手工 P P継手 Φ 2 5	口	12				
管継手工 P P継手 Φ 3 0	口	4				
管継手工 P P継手 Φ 4 0	口	4				
管継手工 (2口) T S継手 Φ 2 5	箇所	2				

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管継手工 (2口) TS継手 Φ30	箇所	2				
管継手工 (2口) TS継手 Φ40	箇所	2				
乙止水栓設置工 (管設置含む。) Φ20 乙止水栓	基	50				
乙止水栓設置工 (管設置含む。) Φ25 乙止水栓	基	4				
止水栓設置工 (管設置含まず。) Φ30 砲金製仕切弁	基	2				
止水栓設置工 (管設置含まず。) Φ40 砲金製仕切弁	基	2				
丸型弁室レジコン製小型 据付工 Φ200 H=610	箇所	4				
丙止水栓設置工 Φ13 丙止水栓	基	5				
丙止水栓設置工 Φ20 丙止水栓	基	25				
丙止水栓設置工 Φ25 丙止水栓	基	2				
管布設工 PP Φ20	m	187	2			
管布設工 PP Φ25	m	15	4			
管布設工 PP Φ30	m	8	6			
管布設工 PP Φ40	m	5	2			

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管土工 歩-50P-700	m	3 5			30号代価表 47頁	
管土工 K-50P-700	m	116 3			29号代価表 46頁	
管土工 民-800 W500*H800~500	m	36 6			40号代価表 57頁	
管土工 民-500 W500*H500~300	m	19 4			41号代価表 58頁	
残土処理 改良土センター処理 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID有り 7.0km以下	m3	40			9号代価表 26頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	400			11号代価表 28頁	
濁水運搬処理	m3	0 68			12号代価表 29頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込【管土工時】 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	156			13号代価表 30頁	
廃材処理工 タンク 4t BH0.28m3 6.3km As塊 良好 DID有	m3	7			14号代価表 31頁	
表層(歩道部)【仮復旧】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m2	2			34号代価表 51頁	
表層(車道・路肩部)【仮復旧】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m2	58			15号代価表 32頁	
表層(車道・路肩部)【本復旧】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13) プライム	m2	89			36号代価表 53頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

既設管土工

既K-100-800

代価表

18 頁

(第 1 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1 2			2号代価表 19頁	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	0 6			3号代価表 20頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0 67				
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0 6			4号代価表 21頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	1 78				
埋戻し 小規模 土砂	m3	1 6			5号代価表 22頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	2			6号代価表 23頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

床掘り

土砂 小規模

代価表

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.90				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.90				
R		70.06				
R1	運転手(特殊)	37.86				
R2	普通作業員	32.20				
Z		6.04				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	6.04				

埋戻し

現場制約あり 土砂 締固め有り

代価表

21 頁

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.32				
K1	タンパ賃料 60～80 k g (長期割引)	0.32				
R		99.43				
R1	普通作業員	88.20				
R2	特殊作業員	11.23				
Z		0.25				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.25				

埋戻し

小規模 土砂

代価表

22 頁

(第 5 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.53				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.82				
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.71				
R		85.22				
R1	普通作業員	48.70				
R2	特殊作業員	19.39				
R3	運転手(特殊)	17.13				
Z		3.25				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.73				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.52				

代価表

(第 7 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	4 1			2号代価表 19頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 25頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1 11				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2 55				
埋戻し 小規模 土砂	m3	3 4			5号代価表 22頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			6号代価表 23頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 11 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.02				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.50				
R		54.79				
R1	特殊作業員	18.79				
R2	普通作業員	16.35				
Z		38.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	35.44				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.76				

表層(車道・路肩部)【仮復旧】

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度
 アスコン(13) 無し

代価表

(第 15 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.47				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.30				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15				
R		39.98				
R1	特殊作業員	19.85				
R2	普通作業員	13.85				
R3	土木一般世話役	4.02				
Z		59.55				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	59.42				33頁 16号代価表 33頁
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.10				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03				

表層(車道・路肩部)【本復旧】

1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3

代価表

(第 20 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.40				
K1	アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第2次基準値)] ホイール型・舗装幅2.4~6.0m	1.84				
K2	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	0.51				
K3	ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	0.51				
R		8.46				
R1	普通作業員	3.07				
R2	特殊作業員	1.75				
R3	運転手(特殊)	1.71				
R4	土木一般世話役	0.58				
Z		88.14			33頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	80.97			16号代価表 33頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	6.83				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.29				

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布
厚1.5mm 豪雪補正無

代価表

(第 25 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	10				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	5 7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0 25				
接着用プライマー 区画線用	k g	0 25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0 44				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 ゼブラ・30cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無

代価表

(第 26 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	10				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	11 3				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0 5				
接着用プライマー 区画線用	k g	0 5				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0 84				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 ゼブラ・45cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無

代価表

(第 27 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	10				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	17				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0 75				
接着用プライマー 区画線用	k g	0 75				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0 98				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水
無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無

代価表

(第 28 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	10				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	5 7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0 25				
接着用プライマー 区画線用	k g	0 25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	1 1				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 29 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	3 5			2号代価表 19頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 25頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0 89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2				
埋戻し 小規模 土砂	m3	2 6			5号代価表 22頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			6号代価表 23頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 30 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	3 7			2号代価表 19頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 25頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0 89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2 66				
埋戻し 小規模 土砂	m3	3 2			5号代価表 22頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	5			31号代価表 48頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm

代価表

48 頁

(第 31 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生砕石 R C 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	12.7				
クハ°及びバランマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				1号単価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

代価表

(第 32 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	3 5			2号代価表 19頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 25頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0 89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	1 67				
埋戻し 小規模 土砂	m3	2 3			5号代価表 22頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚27cm	m2	5			33号代価表 50頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

表層(歩道部)【仮復旧】

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度
 アスコン(13) 無し

代価表

(第 34 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.52				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.39				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.10				
R		46.48				
R1	特殊作業員	20.44				
R2	普通作業員	17.83				
R3	土木一般世話役	5.17				
Z		53.00				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	52.90				33頁
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.06				16号代価表 33頁
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.04				

表層(歩道部)【本復旧】

1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3

代価表

52 頁

(第 35 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.84				
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.14				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.40				
R		20.28				
R1	普通作業員	7.65				
R2	特殊作業員	5.26				
R3	運転手(特殊)	3.43				
R4	土木一般世話役	1.77				
Z		76.88			33頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	68.29			16号代価表 33頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	8.33				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.24				

表層(車道・路肩部)【本復旧】

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度
 アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

(第 36 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.28				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14				
R		40.40				
R1	特殊作業員	18.17				
R2	普通作業員	12.68				
R3	土木一般世話役	3.68				
Z		59.11				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	54.40				33頁
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4.58				16号代価表 33頁
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.09				
Z4	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.02				

