

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契約番号	2018100617		
設計番号	H30-No, 01		
工事名 (業務名)	下水道事業関連(三別工区その1)配水管布設替工事		
路線等の名称	市道 西別所東別所2号線ほか		
工事(業務)場所	安城市 東別所町地内		
工事(業務)期間	平成30年11月2日まで		
工事(業務)仕様	愛知県企業庁発行工事標準仕様書		
前払金	該当		
合算	非該当		
建設リサイクル法	該当		
基準適用年月日	平成29年10月15日適用		
単価適用年月日	平成30年2月15日適用		

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設替工事(水道分) PEPφ100、L=72.6m	式	1			1号明細書 4頁
配水管布設替工事(水道分) PEPφ75、L=183.9m	式	1			2号明細書 8頁
配水管布設替工事(水道分) PEPφ50、L=6.8m	式	1			3号明細書 13頁
消火栓設置工(水道分-消防) N=1基、新規	式	1			4号明細書 15頁
仮設配管工(水道分) L=187m	式	1			5号明細書 17頁
公道分切替工(水道分) N=7件	式	1			6号明細書 19頁
交通誘導員(水道分)	式	1			7号明細書 24頁
配水管布設替工事(下水分) PEPφ100、L=96.5m	式	1			8号明細書 25頁
配水管布設替工事(下水分) PEPφ75、L=50.9m	式	1			9号明細書 28頁
消火栓設置工(下水分) N=1基、更新	式	1			10号明細書 31頁
仮設配管工(下水分) L=265m	式	1			11号明細書 33頁
公道分切替工(下水分) N=5件	式	1			12号明細書 35頁
交通誘導員(下水分)	式	1			13号明細書 38頁
直接工事費					

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
共通仮設費(積上分計)					
運搬費	式	1			1号内訳書 3頁
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

内訳書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設鋼材運搬費 運距10km以下、材長12m以内、往路	t	0.236				
仮設鋼材運搬費 運距10km以下、材長12m以内、復路	t	0.236				
仮設材等の積込み、取卸し費 基地～現場～基地	t	0.236				
計						

配水管布設替工事（水道分）

PEPφ100、L=72.6m

明細書

4 頁

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP Φ100 L=5.0m	本	14				
PEP管 EFチーズ PEP Φ100×Φ75	個	1				
PEP管 EFチーズ PEP Φ100×Φ50	個	1				
PEP管 EF両受ベンド 45° PEP Φ100	個	1				
PEP管 EF片受ベンド 45° PEP Φ100	個	1				
PEP管 EF両受Sベンド PEP Φ100×H450	個	2				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ100	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費（蓋以外） Φ250 H=710（浅埋）	組	1				
メカPPキャップ（SUSボルト・ナット） 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ100	個	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ100（ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本）	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	74				
セフティーテープ 安城市上水道（年号入） 管貼付用 W=50	m	73				
水道用識別マーカ－ 周波数147.6KHZ	本	9				

配水管布設替工事（水道分）

PEPφ100、L=72.6m

明細書

5 頁

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管土工 K-100P-800	m	24.8			1号代価表 39頁	
管土工 既設管撤去 K-50V-1200	m	25.8			6号代価表 44頁	
管土工 既設管撤去 K-75V-1200	m	46.8			7号代価表 45頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好	m ³	65			8号代価表 46頁	
管布設工 PEP Φ100	m	23.8				
管布設工：同調施工 PEP Φ100	m	48.8			10号代価表 48頁	
管継手工(1口) EF継手 Φ100	箇所	22				
管継手工(2口) EF継手 Φ100	箇所	2				
メカP継手工 メカニカル継手 Φ100	口	1				
継手掘工 L=0.3、W=0.5、H=0.2	箇所	1			11号代価表 49頁	
杭防護工（配水管口径75mm～100mm） 2型 末口60mm 長1.00m	本	5				
杭防護工（配水管口径50mm以下） 3型 末口60mm 長0.50m	本	4				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=710(浅埋)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	190			14号代価表 52頁	

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.33			15号代価表 53頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込：0.2BH 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	67			16号代価表 54頁	
廃材処理：ダンプ4t BH0.28m3 4.9km As塊 良好 DID有	m3	3			17号代価表 55頁	
仮復旧：表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	67			18号代価表 56頁	
既設金属管撤去工：撤去、運搬、処理 鋳鉄管吊込み撤去（機械）再使用無 φ100	m	3			20号代価表 58頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 塩ビ管 撤去 再使用無 φ100	m	90			22号代価表 60頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 塩ビ管 撤去 再使用無 φ75	m	47			24号代価表 62頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 塩ビ管 撤去 再使用無 φ50	m	26			25号代価表 63頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 ポリエス二層管 撤去 再使用無 φ50	m	3			26号代価表 64頁	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合） 無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間無 DID有	m3	0.2			27号代価表 65頁	
区画線設置（標準単価） 熔融式手動 セアラ・30cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.0m	m	1			29号代価表 67頁	
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVφ50 PEPφ75～φ100（チーズより先部分）H	基	1				
排水弁設置工（片送り） DVφ50（メカ帽等より先部分）H800	基	1				

配水管布設替工事（水道分）

PEPφ100、L=72.6m

明細書

7 頁

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
計						

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ75 L=5.0m	本	35				
PEP管 EFソケット PEP φ75×φ75	個	2				
PEP管 EFチーズ PEP φ75×φ75	個	3				
PEP管 EFチーズ PEP φ75×φ50	個	4				
PEP管 EF片受ベンド 11° 1/4 PEP φ75	個	1				
PEP管 EF両受ベンド 45° PEP φ75	個	3				
PEP管 EF片受ベンド 45° PEP φ75	個	2				
PEP管 EF片受Sベンド PEP φ75×H450	個	1				
PEP管 EF両挿Sベンド (スピゴット) PEP φ75×H300	個	1				
PEP管 EF片受レデューサ PEP 受φ75×挿φ50	個	2				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ75	個	4				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	4				
丸型弁室レジコン製中型 材料費 (蓋以外) φ250 H=710 (浅埋)	組	4				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ75	個	1				

配水管布設替工事（水道分）

PEPφ75、L=183.9m

明細書

9 頁

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費（蓋以外） Φ250 H=1110（標準）	組	1				
メカ継手PCジョイント（SUSボルト・ナット） 内外面エポキシ粉体塗装 PEP×CIP PΦ75×CΦ75	組	1				
メカPPキャップ（SUSボルト・ナット） 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ75	個	2				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ75（ポリスリーブ1.0m+ゴムパット2本）	箇所	3				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	184				
セフティーテープ 安城市上水道（年号入） 管貼付用 W=50	m	184				
水道用識別マーカー 周波数147.6KHZ	本	11				
凍結工法 鋳鉄管・鋼管用 材料費 日中施工 凍結持続時間2～3h Φ75	箇所	1				
管土工 既K-75-1200	箇所	1			30号代価表 68頁	
管土工 既設管撤去 K-75V-1200	m	33			7号代価表 45頁	
管土工 既設管撤去 K-75P-800	m	46			31号代価表 69頁	
管土工 K-75P-800	m	1037			32号代価表 70頁	
管土工 K-75P-1200	m	23			33号代価表 71頁	

配水管布設替工事（水道分）

PEPφ75、L=183.9m

明細書

10 頁

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管土工 K-75P-1600	m	2.5			34号代価表 72頁	
管土工 K-75P-800(1000)	m	75.4			35号代価表 73頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好	m ³	120			8号代価表 46頁	
管布設工 PEP Φ75	m	184.3				
管継手工(1口) EF継手 Φ75	箇所	51				
管継手工(2口) EF継手 Φ75	箇所	9				
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ75	口	1				
メカP継手工 メカニカル継手 Φ75	口	3				
継手掘工 L=0.3、W=0.5、H=0.2	箇所	3			11号代価表 49頁	
杭防護工（配水管口径75mm～100mm） 2型 末口60mm 長1.00m	本	12				
杭防護工（配水管口径50mm以下） 3型 末口60mm 長0.50m	本	8				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=710(浅埋)	箇所	4				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=1110(標準)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	450			14号代価表 52頁	

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.76			15号代価表 53頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込：0.2BH 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	138			16号代価表 54頁	
廃材処理：ダンプ4t BH0.28m ³ 4.9km As塊 良好 DID有	m ³	7			17号代価表 55頁	
仮復旧：表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度アスコ（13）無し	m ²	138			18号代価表 56頁	
既設金属管撤去工：撤去、運搬、処理 鋳鉄管吊込み撤去（機械）再使用無 φ75	m	2			36号代価表 74頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 塩ビ管 撤去 再使用無 φ75	m	108			24号代価表 62頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 塩ビ管 撤去 再使用無 φ50	m	36			25号代価表 63頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 配水用ポリエチレン管 撤去 再使用無 φ75	m	15			37号代価表 75頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 配水用ポリエチレン管 撤去 再使用無 φ50	m	5			38号代価表 76頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 ポリエクス二層管 撤去 再使用無 φ50	m	5			26号代価表 64頁	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合） 無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積 3m ³ 未満 制約無 夜間無 DID有	m ³	0.2			27号代価表 65頁	
区画線設置（標準単価） 溶解式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.0mm	m	1			39号代価表 77頁	
区画線設置（標準単価） 溶解式手動 セアラ・30cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.0mm	m	2			29号代価表 67頁	
区画線設置（標準単価） 溶解式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供	m	1			40号代価表 78頁	

配水管布設替工事（水道分）

PEPφ75、L=183.9m

明細書

12 頁

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土留工 75P-1600	箇所	1			41号代価表 79頁	
凍結工法 鋳鉄管・鋼管用 設置～撤去費 日中施工 1名6h Φ75	箇所	1				
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVΦ50 PEPΦ75～Φ100 (チーズより先部分) H	基	4				
排水弁補足材設置工 D.P.=800 → D.P.=1200	式	1			45号代価表 83頁	
計						

配水管布設替工事（水道分）

PEPφ50、L=6.8m

明細書

13 頁

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP Φ50 L=5.0m	本	2				
PEP管 EFソケット PEP Φ50×Φ50	個	6				
PEP管 EF両挿チーズ（スピゴット） PEP Φ50×Φ50	個	1				
PEP管 EF両挿ベンド 22° 1/2（スピゴット） PEP Φ50	個	1				
メカPPキャップ（SUSボルト・ナット） 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ50	個	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ50（ポリスリーブ1.0m+ゴムパット2本）	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	7				
水道用識別マーカ 周波数147.6KHZ	本	2				
塩ビ管キャップ HI 耐衝撃性 Φ50	個	1				
管土工 既K-50-700	箇所	1			46号代価表 84頁	
管土工 K-50P-700	m	6.8			47号代価表 85頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好	m ³	3			8号代価表 46頁	
管布設工 PEP Φ50	m	6.5				
管継手工（1口） EF継手 Φ50	箇所	3				

配水管布設替工事（水道分）

PEPφ50、L=6.8m

明細書

14 頁

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管継手工(2口) EF継手 Φ50	箇所	6				
メカP継手工 メカニカル継手 Φ50以下	口	1				
継手掘工 L=0.3、W=0.5、H=0.2	箇所	1			11号代価表 49頁	
杭防護工（配水管口径50mm以下） 3型 末口60mm 長0.50m	本	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18			14号代価表 52頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.03			15号代価表 53頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込：0.2BH 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	4			16号代価表 54頁	
廃材処理：ダンプ4t BH0.28m ³ 4.9km As塊 良好 DID有	m ³	0.2			17号代価表 55頁	
仮復旧：表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m ²	4			18号代価表 56頁	
既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理 配水用ポリエチレン管 撤去 再使用無 φ50	m	4			38号代価表 76頁	
区画線設置(標準単価) 溶解式手動 セアラ・30cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.0m	m	1			29号代価表 67頁	
区画線設置(標準単価) 溶解式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供	m	1			40号代価表 78頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PEP管 EFソケット PEP Φ75×Φ75	個	1				
PE挿口付鋳鉄製T字管 フランジ7.5K F型 PEP Φ75×Φ75	本	1				
フランジサポート Φ75	個	1				
鋳鉄フランジ短管 RF-RF 7.5K 消火栓・空気弁用 Φ75 H=100mm 内面珪矽粉体塗装	本	1				
フランジサポート 補修弁用 Φ75	個	1				
鋳鉄フランジ補修弁 ボール弁 レバー式 RF-RF 7.5K Φ75 内外面珪矽粉体塗装 H=150mm	組	1				
フランジ強化型接合材 SUS芯入ガスケット Φ75 RF・GF7.5K Φ75	枚	1				
フランジ接合材 Φ75 SUSワッパルト・ナット4本	組	1				
軽量ボルト緩み防止金具 M16用	組	8				
空気弁付消火栓 単口 リフト式 RF7.5K 浅層埋設対応 FCD Φ75 内外面珪矽粉体塗装	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ75 (ホリスリーブ1.0m+ゴムパッキン2本)	箇所	1				
角型弁室1.5型 材料費(蓋以外) □600×500 1.5段積 H=820	組	1				
鉄蓋 テーパー受型 角型用 消火栓 橙樹脂入 コンクリート製各ブロック、ビコン製弁室用 T-25 500×600	組	1				
管継手工(2口) EF継手 Φ75	箇所	1				

消火栓設置工（水道分一消防）

N = 1 基、新規

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管継手工 フランジ継手 Φ75	口	2				
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ75	口	2				
消火栓設置工 フランジ接合(1口)含む	ヶ所	1				
ブロック据付工 400kg越え800kg以下	箇所	1				
鉄蓋設置 角形(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満	個	1			48号代価表 86頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

仮設配管工（水道分）

L = 187m

明細書

17 頁

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PEP用FCD製ソケット：川西水道機器SKX同等（PEP×PP） PEPΦ50×PPΦ50	個	1				
サドル分水栓 鋳鉄管用 ボール式 ナイロンコート Φ75×Φ50	組	1				
保温材 高発泡ポリエチレン Φ50用（給水管用ワンタッチ）	m	159				
仮設配管 材料費 Φ50	m	187				
仮設公道分 材料費	箇所	7				
管継手工 PP継手 Φ50	口	2				
管分手工 サドル分水栓 Φ50 DIP配水管Φ75～Φ150	箇所	1				
仮設配管 設置工 Φ50	m	187				
仮設配管 撤去工	m	187				
仮設公道分 設置工	箇所	7				
仮設公道分 撤去工	箇所	7				
管土工 既K-50-700	箇所	1			46号代価表 84頁	
管土工 既K-75-1200	箇所	2			30号代価表 68頁	
管土工 K仮-50P□150×150	m	56			49号代価表 87頁	

仮設配管工（水道分）

L = 187m

明細書

18 頁

(第 5 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好	m3	6			8号代価表 46頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38			14号代価表 52頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.06			15号代価表 53頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込：0.2BH 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	5			16号代価表 54頁	
廃材処理：ダンプ4t BH0.28m3 4.9km As塊 良好 DID有	m3	0.2			17号代価表 55頁	
舗装版破碎：人力 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4			50号代価表 88頁	
舗装版破碎：人力 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	4			51号代価表 89頁	
廃材処理：ダンプ2t 人力 6.0km以内 As塊 良好 DID有	m3	0.3			52号代価表 90頁	
仮復旧：表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	14			18号代価表 56頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ75×Φ20	個	4				
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ75×Φ25	個	1				
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ100×Φ25	個	1				
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ100×Φ40	個	1				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ20	個	4				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ25	個	2				
砲金製仕切弁 丸ハンドル 平行外ネジ式 Φ40	個	1				
乙止水栓筐 C○底板含む Φ100 H=450	組	6				
鉄蓋 レジコン用小型弁室蓋 支管弁・空気弁他 Φ200 8.8kg	組	1				
丸型弁室レジコン製小型 材料費（蓋以外） Φ200 H=610	組	1				
PP管 分止水栓用ソケット（PE） PP×平行ネジ 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	6				
PP管 分止水栓用ソケット（PE） PP×平行ネジ 耐震強化型 PΦ25×凹Φ25	個	3				
PP管 分止水栓用ソケット（PE） PP×平行ネジ 耐震強化型 PΦ40×凹Φ40	個	1				
PP管 ロングベンド60°（PE） PP×エボナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ13	個	1				

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×エポナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	7				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×エポナット 耐震強化型 PΦ25×凹Φ25	個	3				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×エポナット 耐震強化型 PΦ40×凹Φ40	個	1				
塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ25	個	1				
塩ビ管ソケット HI 耐衝撃性 Φ25×Φ25	個	1				
塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ40	個	1				
塩ビ管ソケット HI 耐衝撃性 Φ40×Φ40	個	1				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) タルキャップ 蝶ハトトル 平行オネジ×エポナット Φ13	個	1				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) タルキャップ 蝶ハトトル 平行オネジ×エポナット Φ20	個	1				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) タルキャップ 蝶ハトトル 平行オネジ×エポナット Φ25	個	1				
ポリエチレン管 PP 二層管 第1種 軟質 Φ20	m	14				
ポリエチレン管 PP 二層管 第1種 軟質 Φ25	m	7				
ポリエチレン管 PP 二層管 第1種 軟質 Φ40	m	4				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	19				

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管分土工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ75	箇所	4				
管分土工 サドル分水栓 Φ25 PEP配水管Φ75	箇所	1				
管分土工 サドル分水栓 Φ25 PEP配水管Φ100	箇所	1				
管分土工 サドル分水栓 Φ40 PEP配水管Φ100	箇所	1				
管継手工 PP継手 Φ20	口	14				
管継手工 PP継手 Φ25	口	6				
管継手工 PP継手 Φ40	口	2				
管継手工（2口） TS継手 Φ25	箇所	1				
管継手工（2口） TS継手 Φ40	箇所	1				
乙止水栓設置工（筐設置含む。） Φ20 乙止水栓	基	4				
乙止水栓設置工（筐設置含む。） Φ25 乙止水栓	基	2				
止水栓設置工（筐設置含まず。） Φ40 砲金製仕切弁	基	1				
丸型弁室レジコン製小型 据付工 Φ200 H=610	箇所	1				
丙止水栓設置工 Φ13 丙止水栓	基	1				

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丙止水栓設置工 Φ20 丙止水栓	基	1				
丙止水栓設置工 Φ25 丙止水栓	基	1				
管布設工 PP Φ20	m	14.1				
管布設工 PP Φ25	m	6.7				
管布設工 PP Φ40	m	4.4				
管土工 K-50P-700	m	13.7			47号代価表 85頁	
管土工 民-800 W500×H800	m	4.8			54号代価表 92頁	
管土工 民-800 W500×H500	m	1.9			55号代価表 93頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好	m ³	5			8号代価表 46頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27			14号代価表 52頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.05			15号代価表 53頁	
バックホリ舗装版直接掘削・積込：0.2BH 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	7			16号代価表 54頁	
廃材処理：ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.9km As塊 良好 DID有	m ³	0.2			17号代価表 55頁	
仮復旧：表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度7スコン(13) 無し	m ²	7			18号代価表 56頁	

公道分切替工（水道分）

N = 7 件

明細書

23 頁

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 7 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B	人	28				
計						

配水管布設替工事（下水分）

PEPφ100、L=96.5m

明細書

25 頁

(第 8 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP Φ100 L=5.0m	本	19				
PEP管 EF片受ベンド 45° PEP Φ100	個	1				
PEP管 EF両受Sベンド PEP Φ100×H450	個	2				
PEP管 EF片受Sベンド PEP Φ100×H450	個	2				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ100	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費（蓋以外） Φ250 H=710（浅埋）	組	1				
メカ継手PCジョイント（SUSボルト・ナット） 内外面エポキシ粉体塗装 PEP×CIP PΦ100×CΦ100	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ100（ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本）	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	97				
セフティーテープ 安城市上水道（年号入） 管貼付用 W=50	m	97				
凍結工法 鋳鉄管・鋼管用 材料費 日中施工 凍結持続時間2～3h Φ100	箇所	1				
管土工 既K-100-1200	箇所	1			56号代価表 94頁	
管土工 K-100P-1200	m	0.9			57号代価表 95頁	

配水管布設替工事（下水分）

PEPφ100、L=96.5m

明細書

26 頁

(第 8 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管土工 K-100P-800	m	2.3			1号代価表 39頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好	m ³	4			8号代価表 46頁	
管布設工 PEP Φ100	m	3.5				
管布設工：同調施工 PEP Φ100	m	93.3			10号代価表 48頁	
管継手工(1口) EF継手 Φ100	箇所	26				
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ100	口	1				
メカP継手工 メカニカル継手 Φ100	口	1				
継手掘工 L=0.3、W=0.5、H=0.2	箇所	1			11号代価表 49頁	
杭防護工（配水管口径75mm～100mm） 2型 末口60mm 長1.00m	本	2				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=710(浅埋)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12			14号代価表 52頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.02			15号代価表 53頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込：0.2BH 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	4			16号代価表 54頁	
廃材処理：ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.9km As塊 良好 DID有	m ³	0.2			17号代価表 55頁	

配水管布設替工事（下水分）

PEPφ100、L=96.5m

明細書

(第 8 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮復旧：表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	4			18号代価表 56頁	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ガンブトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間無 DID	m3	0.5			27号代価表 65頁	
凍結工法 鋳鉄管・鋼管用 設置～撤去費 日中施工 1名6h Φ100	箇所	1				
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 9 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP Φ75 L=5.0m	本	10				
PEP管 EFソケット PEP Φ75×Φ75	個	1				
PEP管 EFチーズ PEP Φ75×Φ50	個	1				
PEP管 EF片受ベンド 11° 1/4 PEP Φ75	個	1				
PEP管 EF片受ベンド 22° 1/2 PEP Φ75	個	1				
PEP管 EF片受ベンド 45° PEP Φ75	個	2				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ75	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費（蓋以外） Φ250 H=710（浅埋）	組	1				
メカ継手PVジョイント（FCDボルト・ナット） 内外面エポキシ粉体塗装 PEP×VP PΦ75×VΦ75	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ75（ポリスリーブ1.0m+ゴムパッキン2本）	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	52				
セフティーテープ 安城市上水道（年号入） 管貼付用 W=50	m	51				
既設管接続工 材料 VPφ75	箇所	1			58号代価表 96頁	

配水管布設替工事（下水分）

PEPφ75、L=50.9m

明細書

29 頁

(第 9 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管土工 K-75P-800	m	40.3			32号代価表 70頁	
管土工 K-75P-1200	m	1			33号代価表 71頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好	m ³	18			8号代価表 46頁	
管布設工 PEP Φ75	m	40.2				
管布設工：同調施工 PEP Φ75	m	10.3			59号代価表 97頁	
管継手工(1口) EF継手 Φ75	箇所	17				
管継手工(2口) EF継手 Φ75	箇所	2				
メカP継手工 メカニカル継手 Φ75	口	1				
管継手工 グリップ継手 Φ75	口	1				
継手掘工 L=0.3、W=0.5、H=0.2	箇所	1			11号代価表 49頁	
杭防護工（配水管口径75mm～100mm） 2型 末口60mm 長1.00m	本	4				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=710(浅埋)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	83			14号代価表 52頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.14			15号代価表 53頁	

配水管布設替工事（下水分）

PEPφ75、L=50.9m

明細書

30 頁

(第 9 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ舗装版直接掘削・積込：0.2BH 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	21			16号代価表 54頁	
廃材処理：ダンプ4t BH0.28m3 4.9km As塊 良好 DID有	m3	1			17号代価表 55頁	
仮復旧：表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	21			18号代価表 56頁	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間無 DID有	m3	0.3			27号代価表 65頁	
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供	m	1			40号代価表 78頁	
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 ゼアラ30cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.0m	m	1			29号代価表 67頁	
既設管接続工 工事 VPφ75	式	1			60号代価表 98頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 10 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PEP管 EFソケット PEP Φ100×Φ100	個	1				
PE挿口付鋳鉄製T字管 フランジ7.5K F型 PEP Φ100×Φ75	本	1				
フランジサポート Φ75	個	1				
鋳鉄フランジ短管 RF-RF 7.5K 消火栓・空気弁用 Φ75 H=100mm 内面珪矽粉体塗装	本	1				
フランジサポート 補修弁用 Φ75	個	1				
鋳鉄フランジ補修弁 ボール弁 レバー式 RF-RF 7.5K Φ75 内外面珪矽粉体塗装 H=150mm	組	1				
フランジ強化型接合材 SUS芯入ガスケット Φ75 RF・GF7.5K Φ75	枚	1				
フランジ接合材 Φ75 SUSワッシャー・ナット4本	組	1				
軽量ボルト緩み防止金具 M16用	組	8				
空気弁付消火栓 単口 リフト式 RF7.5K 浅層埋設対応 FCD Φ75 内外面珪矽粉体塗装	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ75 (ホリスリーブ1.0m+ゴムパッキン2本)	箇所	1				
角型弁室1.5型 材料費(蓋以外) □600×500 1.5段積 H=820	組	1				
鉄蓋 テーパー受型 角型用 消火栓 橙樹脂入 コンクリート製各ブロック、ビコン製弁室用 T-25 500×600	組	1				
管継手工(2口) EF継手 Φ100	箇所	1				

消火栓設置工（下水分）

N=1基、更新

明細書

32 頁

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管継手工 フランジ継手 Φ75	口	2				
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ75	口	2				
消火栓設置工 フランジ接合(1口)含む	ヶ所	1				
ブロック据付工 400kg越え800kg以下	箇所	1				
鉄蓋設置 角形(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満	個	1			48号代価表 86頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

仮設配管工（下水分）

L = 265m

明細書

33 頁

(第 11 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サドル分水栓 鋳鉄管用 ボール式 ナイロンコート Φ100×Φ50	組	2				
サドル分水栓 塩ビ管用 ボール式 ナイロンコート Φ75×Φ50	組	1				
V Sキャップ (メカキャブ) 内外面エポキシ粉体塗装 Φ75	個	1				
保温材 高発泡ポリエチレン Φ50用 (給水管用ワンタッチ)	m	257				
仮設配管 材料費 Φ50	m	265				
仮設公道分 材料費	箇所	5				
管継手工 グリップ継手 Φ75	口	1				
管分手工 サドル分水栓 Φ50 DIP配水管Φ75~Φ150	箇所	2				
管分手工 サドル分水栓 Φ50 VP配水管Φ75~Φ100	箇所	1				
仮設配管 設置工 Φ50	m	265				
仮設配管 撤去工	m	265				
仮設公道分 設置工	箇所	5				
仮設公道分 撤去工	箇所	5				
管土工 既K-75-1200	箇所	2			30号代価表 68頁	

仮設配管工（下水分）

L = 265m

明細書

34 頁

(第 11 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管土工 既K-100-1200	箇所	2			56号代価表 94頁	
管土工 K仮-50P□150×150	m	16			49号代価表 87頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好	m ³	10			8号代価表 46頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26			14号代価表 52頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.04			15号代価表 53頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込：0.2BH 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	9			16号代価表 54頁	
廃材処理：ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.9km As塊 良好 DID有	m ³	0.6			17号代価表 55頁	
舗装版破碎：人力 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m ²	1			50号代価表 88頁	
舗装版破碎：人力 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m ²	1			51号代価表 89頁	
廃材処理：ダンプ 2t 人力 6.0km以内 As塊 良好 DID有	m ³	0.1			52号代価表 90頁	
仮復旧：表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度アスコ（13）無し	m ²	11			18号代価表 56頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 12 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ75×Φ20	個	3				
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ100×Φ20	個	2				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ20	個	5				
乙止水栓筐 C○底板含む Φ100 H=450	組	5				
PP管 分止水栓用ソケット（PE） PP×平行ネジ 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	9				
PP管 ロングベンド60°（PE） PP×エボナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ13	個	2				
PP管 ロングベンド60°（PE） PP×エボナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	8				
丙止水栓 副栓付開閉防止型（短長ビス替え） タルキャップ 蝶ハンドル 平行ネジ×エボナット Φ13	個	2				
丙止水栓 副栓付開閉防止型（短長ビス替え） タルキャップ 蝶ハンドル 平行ネジ×エボナット Φ20	個	2				
ポリエチレン管 PP 二層管 第1種 軟質 Φ20	m	13				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	8				
管分手工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ75	箇所	3				
管分手工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ100	箇所	2				
管継手工 PP継手 Φ20	口	19				

明細書

(第 12 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
乙止水栓設置工（筐設置含む。） Φ20 乙止水栓	基	5				
丙止水栓設置工 Φ13 丙止水栓	基	2				
丙止水栓設置工 Φ20 丙止水栓	基	2				
管布設工 PP Φ20	m	13.4				
管土工 K-50P-700	m	4.5			47号代価表 85頁	
管土工 民-800 W500×H800	m	3			54号代価表 92頁	
管土工 民-800 W500×H500	m	2.4			55号代価表 93頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好	m ³	2			8号代価表 46頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9			14号代価表 52頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.01			15号代価表 53頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込：0.2BH 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	2			16号代価表 54頁	
廃材処理：ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.9km As塊 良好 DID有	m ³	0.1			17号代価表 55頁	
仮復旧：表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m ²	2			18号代価表 56頁	
雑工事費	%				諸雑費	

公道分切替工（下水分）

N = 5 件

明細書

(第 12 号)

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
計						

明細書

(第 13 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	17				
計						

代価表

(第 1 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	4.3			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	5			3号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.11				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.55				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	3.3			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

床掘り：機械0.2BH

土砂 小規模

代価表

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.90				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.90				
R		70.06				
R1	運転手(特殊)	37.86				
R2	普通作業員	32.20				
Z		6.04				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	6.04				

代価表

(第 3 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

埋戻し：機械0.2BH

小規模 土砂

代価表

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.53				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.82				
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.71				
R		85.22				
R1	普通作業員	48.70				
R2	特殊作業員	19.39				
R3	運転手(特殊)	17.13				
Z		3.25				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.73				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.52				

路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm

代価表

(第 5 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生碎石 R C 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	27.94				
クハ°及びピツマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				1号単価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

管土工 既設管撤去

K-50V-1200

代価表

44 頁

(第 6 号)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	7.4			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	5			3号代価表 41頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	6.66				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	6			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	7.4			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工 既設管撤去

K-75V-1200

代価表

45 頁

(第 7 号)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	7.6			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	5			3号代価表 41頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	6.88				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	6.2			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	7.5			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

残土処理：改良土センター

0.2BH、4tDT、土砂、DID有、3.0km以下、良好

代価表

(第 8 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 ハック砂山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10			9号代価表 47頁	
建設発生土処理費(砂質土) 指定改良工場	m3	10				
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

小規模 トラック山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好

代価表

(第 9 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		27.43				
K1	ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量4t積級	27.43				
R		62.37				
R1	運転手 (一般)	62.37				
Z		10.20				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.20				

管布設工：同調施工

PEP Φ100

代価表

(第 10 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

継手掘工

L=0.3、W=0.5、H=0.2

代価表

49 頁

(第 11 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	0.3			12号代価表 50頁	
埋戻し：人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.3			13号代価表 51頁	
計						
1 箇所 当り						

床掘り：人力

土砂 現場制約あり

代価表

50 頁

(第 12 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

埋戻し：人力

現場制約あり 土砂 締固め有り

代価表

(第 13 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.32				
K1	タンパ賃料 60～80kg (長期割引)	0.32				
R		99.43				
R1	普通作業員	88.20				
R2	特殊作業員	11.23				
Z		0.25				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.25				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 14 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.02				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.50				
R		54.79				
R1	特殊作業員	18.79				
R2	普通作業員	16.35				
Z		38.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	35.44				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.76				

濁水処理：舗装切断に伴うもの

運搬・処理

代価表

(第 15 号)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積 20kmを超え30km以内	m3	1				
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1) 舗装版切断用(濁水) 岡崎リサイクルセンター(株) 愛知県岡崎市	m3	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

バックホ舗装版直接掘削・積込：0.2BH

舗装厚0cm超え10cm以下

代価表

(第 16 号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				2号単価表	
計						
1 m2 当り						

廃材処理：ダンプ 4t BH0.28m3

4.9km As塊 良好 DID有

代価表

(第 17 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量4t積級	日				3号単価表	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

仮復旧：表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し

代価表

(第 18 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.47				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.30				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15				
R		39.98				
R1	特殊作業員	19.85				
R2	普通作業員	13.85				
R3	土木一般世話役	4.02				
Z		59.55			57頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	59.42			19号代価表 57頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.10				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03				

既設金属管撤去工：撤去、運搬、処理

铸铁管吊込み撤去(機械) 再使用無 φ100

代価表

(第 20 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間				4号単価表	
金属製撤去管運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 3.0km以下 良好	m3	0.079			21号代価表 59頁	
铸铁管処分費 目引き含む	t	0.203				
計						
1 m 当り						

金属製撤去管運搬

小規模 ハック材山積0.28m³(平積0.2m³) DID有り 3.0km以下 良好

代価表

59 頁

(第 21 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		27.43				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量4t積級	27.43				
R		62.37				
R1	運転手 (一般)	62.37				
Z		10.20				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.20				

既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理

塩ビ管 撤去 再使用無 φ100

代価表

(第 22 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
樹脂製撤去管運搬 小規模 ハック杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³) DID有り 2.0km以下 良好	m ³	0.079			23号代価表 61頁	
塩ビ管処分費 Φ 1 0 0	m	10				
計						
1 m 当り						

樹脂製撤去管運搬

小規模 ハック材山積0.28m³(平積0.2m³) DID有り 2.0km以下 良好

代価表

(第 23 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		27.43				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量4t積級	27.43				
R		62.37				
R1	運転手 (一般)	62.37				
Z		10.20				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.20				

既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理

塩ビ管 撤去 再使用無 φ75

代価表

(第 24 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
樹脂製撤去管運搬 小規模 ハック杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³) DID有り 2.0km以下 良好	m ³	0.044			23号代価表 61頁	
塩ビ管処分費 Φ75	m	10				
計						
1 m 当り						

既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理

塩ビ管 撤去 再使用無 φ50

代価表

(第 25 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
樹脂製撤去管運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 2.0km以下 良好	m3	0.02			23号代価表 61頁	
塩ビ管処分費 Φ 50	m	10				
計						
1 m 当り						

既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理

ポリニクス二層管 撤去 再使用無 φ50

代価表

(第 26 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
樹脂製撤去管運搬 小規模 ハック杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³) DID有り 2.0km以下 良好	m ³	0.02			23号代価表 61頁	
ポリニクス二層管処分費 Φ 5 0	m	10				
計						
1 m 当り						

構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間無
DID有 6.0km以下

代価表

65 頁

(第 27 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	m3	10				
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 6.0km以下	m3	10			28号代価表 66頁	
処理料 コンクリート塊 (二次製品) 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好

代価表

(第 28 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.89				
K1	ダンプトラック オンロード・ティヤブル・積載質量2t積級	20.89				
R		71.54				
R1	運転手 (一般)	71.54				
Z		7.57				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.57				

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 ゼブラ・30cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚
1.0mm 豪雪補正無

代価表

(第 29 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	0.78				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.084				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

管土工

既K-75-1200

代価表

68 頁

(第 30 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	2			2号代価表 40頁	
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	0.6			12号代価表 50頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.67				
埋戻し：人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.6			13号代価表 51頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	1.78				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	1.6			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	2.2			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 31 号)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	4.1			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	5			3号代価表 41頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	3.55				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	3.2			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 32 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	4.2			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	5			3号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.55				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	3.2			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 33 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	7.7			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	5			3号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	5.88				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	6.2			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	7.5			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工

K-75P-1600

代価表

72 頁

(第 34 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	13.9			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	8.5			3号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.78				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	11.77				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	12.2			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	8.5			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工

K-75P-800 (1000)

代価表

73 頁

(第 35 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	6.1			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	5			3号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.11				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	4.11				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	4.7			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	7.1			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

既設金属管撤去工：撤去、運搬、処理

铸铁管吊込み撤去(機械) 再使用無 φ75

代価表

(第 36 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間				4号単価表	
金属製撤去管運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 3.0km以下 良好	m3	0.044			21号代価表 59頁	
铸铁管処分費 目引き含む	t	0.157				
計						
1 m 当り						

既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理

配水用ポリエチレン管 撤去 再使用無 φ75

代価表

75 頁

(第 37 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
樹脂製撤去管運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 2.0km以下 良好	m3	0.044			23号代価表 61頁	
配水用ポリエチレン管処分費 Φ75	m	10				
計						
1 m 当り						

既設樹脂管撤去工：撤去、運搬、処理

配水用ポリエチレン管 撤去 再使用無 φ50

代価表

(第 38 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
樹脂製撤去管運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 2.0km以下 良好	m3	0.02			23号代価表 61頁	
配水用ポリエチレン管処分費 Φ50	m	10				
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚
1.0mm 豪雪補正無

代価表

(第 39 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	0.39				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.044				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未
供無 塗布厚1.0mm 豪雪補正無

代価表

78 頁

(第 40 号)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1.2				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	kg	0.468				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	0.03				
接着用プライマー 区画線用	kg	0.03				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.132				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 41 号)

1 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アルミ矢板 (賃料) W=333mm、L=2,000mm	枚/日					
アルミ矢板 (賃料) 基本料 W=333mm、L=2,000mm	枚	21				
アルミ腹越こし (賃料) W=110-120mm、H=120-130、L=4,000mm	本/日					
アルミ腹越こし (賃料) 基本料 W=110-120mm、H=120-130、L=4,000mm	本	2				
アルミ水圧サポート (賃料) 調整長590~900	本/日					
アルミ水圧サポート (賃料) 基本料 調整長590~900	本	2				
水圧手動ポンプ (賃料) タンク容量15~19ℓ	台/日					
水圧手動ポンプ (賃料) 基本料 タンク容量15~19ℓ	台	1				
アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下 バックホウクローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m	6.7			42号代価表 80頁	
アルミ矢板引抜工 掘削深2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t	m	6.7			43号代価表 81頁	
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式パイプサポート	m	6.7			44号代価表 82頁	
計						
1 箇所 当り						

アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下

バックホウクローラ型山積0.28m³(平積0.20m³)

代価表

(第 42 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間				5号単価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

アルミ板引抜工 掘削深2.0m以下

トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t

代価表

(第 43 号)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃貸料 4.9t オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	台/日					
計						
1 m 当り						

代価表

(第 44 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

排水弁補足材設置工

D.P.=800 → D.P.=1200

代価表

(第 45 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PEP管 EF両挿バンド 90° (スピゴット) PEP Φ50	個	1				
PEP管 EFソケット PEP Φ50×Φ50	個	2				
管布設工 PEP Φ50	m	0.41				
管継手工(2口) EF継手 Φ50	箇所	2				
雑工事費	%				諸雑費	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 46 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	0.8			2号代価表 40頁	
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	0.2			12号代価表 50頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.22				
埋戻し：人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.2			13号代価表 51頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	0.44				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	0.4			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	1			5号代価表 43頁	
計						
1 箇所 当り						

管土工

K-50P-700

代価表

85 頁

(第 47 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	3.5			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	5			3号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	2.6			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

鉄蓋設置

角形(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満

代価表

86 頁

(第 48 号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
計						
1 個 当 り						

管土工

K仮-50P□150×150

代価表

(第 49 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	0.15			12号代価表 50頁	
埋戻し：人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.15			13号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

舗装版破碎：人力

アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り

代価表

(第 50 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.21				
K1	空気圧縮機賃料(排1、排2) 3.5~3.7m3/分 可搬式エンジン(長期割引)	1.74				
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハットブレーカ) 20kg級	0.47				
R		95.38				
R1	特殊作業員	52.22				
R2	普通作業員	43.16				
Z		2.41				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.41				

舗装版破碎：人力

アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り

代価表

(第 51 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.94				
K1	空気圧縮機賃料(排1、排2) 3.5~3.7m3/分 可搬式エンジン(長期割引)	1.53				
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハットブレーカ) 20kg級	0.41				
R		95.95				
R1	特殊作業員	52.99				
R2	普通作業員	42.96				
Z		2.11				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.11				

廃材処理：ダンブ 2t 人力

6.0km以内 As塊 良好 DID有

代価表

90 頁

(第 52 号)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好	m3	10			53号代価表 91頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

殻運搬

舗装版破碎 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好

代価表

91 頁

(第 53 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.89				
K1	ダンプトラック オンロード・ティヤブル・積載質量2t積級	20.89				
R		71.54				
R1	運転手（一般）	71.54				
Z		7.57				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	7.57				

管土工

民-800 W500×H800

代価表

(第 54 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	4			12号代価表 50頁	
埋戻し：人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	4			13号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

管土工

民-800 W500×H500

代価表

93 頁

(第 55 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	2.5			12号代価表 50頁	
埋戻し：人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	2.5			13号代価表 51頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 56 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	2			2号代価表 40頁	
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	0.6			12号代価表 50頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.67				
埋戻し：人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.6			13号代価表 51頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	1.78				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	1.6			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	2.2			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 57 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り：機械0.2BH 土砂 小規模	m3	7.9			2号代価表 40頁	
基面整正：人力	m2	5			3号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.22				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	5.99				
埋戻し：機械0.2BH 小規模 土砂	m3	6.5			4号代価表 42頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	7.6			5号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 58 号)

1 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塩ビ管エルボ 45° HI 耐衝撃性 Φ75×Φ75	個	2				
塩ビ管ソケット HI 耐衝撃性 Φ75×Φ75	個	1				
硬質塩化ビニール管 HI 耐衝撃性 Φ75 L=4.0m	本	0.4				
計						
1 箇所 当り						

管布設工：同調施工

PEP Φ75

代価表

(第 59 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 60 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
管布設工 VP φ 5 0	m	1.5				
管継手工 (2口) TS継手 φ 7 5	箇所	3				
計						
1 式 当 り						