

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契約番号	2018100623
設計番号	H30-No. 3
工事名 (業務名)	下水道事業関連 (平貴工区) 配水管布設替工事
路線等の名称	主要地方道岡崎半田線ほか
工事(業務)場所	安城市大岡町地内
工事(業務)期間	平成30年12月14日まで
工事(業務)仕様	愛知県企業庁発行工事標準仕様書
前払金	該当
合算	非該当
建設リサイクル法	該当
基準適用年月日	平成29年10月15日適用
単価適用年月日	平成30年2月15日適用

本工事(業務)費内訳書

下水道事業関連 (平貴工区) 配水管布設替工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管布設替工 (水道分) PEP φ 150 L=32.0m	式	1			1号明細書 4頁
配水管布設替工 (水道分) PEP φ 100 L=2.3m	式	1			2号明細書 8頁
配水管布設替工 (水道分) PEP φ 75 L=33.1m	式	1			3号明細書 10頁
配水管布設替工 (水道分) PEP φ 50 L=95.7m	式	1			4号明細書 13頁
消火栓設置工 (水道分) N=1基 更新	式	1			5号明細書 17頁
仮設工 (水道分) L=156m	式	1			6号明細書 19頁
公道分切替工 (水道分) N=4件	式	1			7号明細書 22頁
交通誘導員 (水道分)	式	1			8号明細書 24頁
配水管布設替工 (下水分) PEP φ 150 L=130.1m	式	1			9号明細書 25頁
配水管布設替工 (下水分) PEP φ 75 L=207.9m	式	1			10号明細書 28頁
配水管布設替工 (下水分) PEP φ 50 L=136.4m	式	1			11号明細書 32頁
仮設工 (下水分) L=436m	式	1			12号明細書 35頁
公道分切替工 (下水分) N=25件	式	1			13号明細書 38頁
交通誘導員 (下水分)	式	1			14号明細書 43頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					
共通仮設費計					
共通仮設費(積上分計)					
運搬費	式	1			1号内訳書 3頁
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

内訳書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設鋼材運搬費 D=10km迄 L=12m以内 往復	t	0.642				
仮設材等の積込み、取卸し費 基地～現場～基地	t	0.642				
計						

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ150 L=5.0m	本	5				
PEP管 EF両受チーズ PEP φ150×φ75	個	1				
PEP管 EF片受チーズ PEP φ150×φ100	個	1				
PEP管 EF両受バンド 45° PEP φ150	個	1				
PEP管 EF片受バンド 45° PEP φ150	個	5				
PEP管 EF片受Sバンド PEP φ150×H450	個	2				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ150	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費（蓋以外） φ250 H=710（浅埋）	組	1				
メカ継手PCジョイント（SUSボルト・ナット） 内外面エポキシ粉体塗装 PEP×CIP Pφ150×Cφ150	組	2				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 φ150（ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本）	箇所	2				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	64				
セフティーテープ 安城市上水道（年号入） 管貼付用 W=50	m	30				
水道用識別マーカ－ 周波数147.6KHZ	本	18				

配水管布設替工（水道分）

PEP φ 150 L=32.0m

明細書

5 頁

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
凍結工法 鑄鉄管・鋼管用 材料費 日中施工 凍結持続時間 2～3 h Φ 1 5 0	箇所	1				
管土工 既歩-150-1200	個所	1			1号代価表 44頁	
管土工 歩-150P-1200	m	1.7			7号代価表 50頁	
管土工 歩-150P-800 (1200)	m	12.8			9号代価表 52頁	
管土工 B-150P-800 (1200)	m	14.8			10号代価表 53頁	
管土工 B-150P-1200	m	1.1			12号代価表 55頁	
管土工 既B-150-1200	個所	1			13号代価表 56頁	
管土工 歩-50P-700	m	1			14号代価表 57頁	
管土工 既設管撤去 歩-150D-1200	m	15			15号代価表 58頁	
管土工 既設管撤去 B-150D-1200	m	136.7			16号代価表 59頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	180			17号代価表 60頁	
管布設工 PEP Φ 1 5 0	m	30.8				
管継手工(1口) EF継手 Φ 1 5 0	箇所	18				
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ 1 5 0	口	2				

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
メカP継手工 メカニカル継手 Φ150	口	2				
継手堀工 L=0.3m、W=0.5m、H=0.2m	個所	2			19号代価表 62頁	
杭防護工（配水管口径150mm以上） 1型 末口120mm 長1.00m	本	4				
杭防護工（配水管口径75mm～100mm） 2型 末口60mm 長1.00m	本	4				
杭防護工（配水管口径50mm以下） 3型 末口60mm 長0.50m	本	2				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=710（浅埋）	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	67			20号代価表 63頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	310			21号代価表 64頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	18			22号代価表 65頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	28			23号代価表 66頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m ²	144			24号代価表 67頁	
As廃材処理 タンク 4t BH0.28m ³ 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	08			25号代価表 68頁	
As廃材処理 タンク 10t BH0.45m ³ ・クレーン付(2.9t吊) 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	23			26号代価表 69頁	
表層（歩道部）：仮復旧 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m ²	28			27号代価表 70頁	

配水管布設替工（水道分）

PEP φ 150 L=32.0m

明細書

7 頁

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度7スコン(13) 無し	m2	145			29号代価表 72頁	
撤去管吊上げ積込み DIP-K φ 150	m	162			30号代価表 73頁	
撤去管吊上げ積込み DIP-K φ 100	m	6			32号代価表 75頁	
撤去管吊上げ積込み PEP φ 75	m	145			33号代価表 76頁	
既設樹撤去工	m3	0.2			35号代価表 78頁	
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.0mm	m	0.5			38号代価表 81頁	
凍結工法 鋳鉄管・鋼管用 設置～撤去費 日中施工 1名8h Φ150	箇所	1				
土留工 既歩-150-1200	式	1			39号代価表 82頁	
土留工 既B-150-1200	式	1			43号代価表 86頁	
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVΦ50 PEPΦ150 (チーズより先部分) H=800	基	1				
不断水排水弁工 DIP-K φ 150	基	1			44号代価表 87頁	
排水弁設置工(片送り) DVΦ50 (メカ帽等より先部分) H800	基	1				
計						

配水管布設替工（水道分）

PEP φ100 L=2.3m

明細書

8 頁

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ100 L=5.0m	本	1				
PEP管 EFソケット PEP φ100×φ100	個	1				
PEP管 EF片受Sベンド PEP φ100×H450	個	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	4				
セフティーテープ 安城市上水道（年号入） 管貼付用 W=50	m	2				
管土工 B-100P-800	m	14			45号代価表 88頁	
管土工 K-100P-800 (1200)	m	19			46号代価表 89頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	2			17号代価表 60頁	
管布設工 PEP φ100	m	21				
管継手工(1口) EF継手 φ100	箇所	2				
管継手工(2口) EF継手 φ100	箇所	1				
丸型弁室レジコン製中型 再利用撤去工 φ250 H=1110(標準)	箇所	1				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 φ250 H=1110(標準)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			20号代価表 63頁	

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	3			21号代価表 64頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.02			22号代価表 65頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	1			23号代価表 66頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m ²	0.7			24号代価表 67頁	
As廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	0.1			25号代価表 68頁	
As廃材処理 ダンプ 10t BH0.45m ³ ・クレーン付(2.9t吊) 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	0.1			26号代価表 69頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m ²	1			48号代価表 91頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m ²	0.7			29号代価表 72頁	
撤去管吊上げ積込み DIP-K φ75	m	2			49号代価表 92頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

配水管布設替工（水道分）

PEP φ75 L=33.1m

明細書

10 頁

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ75 L=5.0m	本	7				
PEP管 EFソケット PEP φ75×φ75	個	1				
PEP管 EFチーズ PEP φ75×φ75	個	1				
PEP管 EFチーズ PEP φ75×φ50	個	2				
PEP管 EF両挿Sベンド（スピゴット） PEP φ75×H450	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ75	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費（蓋以外） φ250 H=710（浅埋）	組	1				
メカ継手PCジョイント（SUSボルト・ナット） 内外面エポキシ粉体塗装 PEP×CIP Pφ75×Cφ75	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 φ75（ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本）	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	33				
セフティーテープ 安城市上水道（年号入） 管貼付用 W=50	m	33				
水道用識別マーカ 周波数147.6KHZ	本	22				
管土工 K-75P-1200	m	12			50号代価表 93頁	

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管土工 K-75P-800 (1200)	m	31.9			51号代価表 94頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	25			17号代価表 60頁	
管布設工 PEP φ75	m	33.1				
管継手工(1口) EF継手 φ75	箇所	7				
管継手工(2口) EF継手 φ75	箇所	4				
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 φ75	口	1				
メカP継手工 メカニカル継手 φ75	口	1				
継手堀工 L=0.3m、W=0.5m、H=0.2m	個所	1			19号代価表 62頁	
杭防護工（配水管口径75mm～100mm） 2型 末口60mm 長1.00m	本	2				
杭防護工（配水管口径75mm～100mm） 2型 末口60mm 長1.00m	本	2				
杭防護工（配水管口径50mm以下） 3型 末口60mm 長0.50m	本	2				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 φ250 H=710(浅埋)	箇所	1				
舗装版切斷 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	66			20号代価表 63頁	
濁水処理：舗装切斷に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.11			22号代価表 65頁	

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	25			23号代価表 66頁	
As廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m3 4.7km As塊 良好 DID有	m3	1			25号代価表 68頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	25			48号代価表 91頁	
撤去管吊上げ積込み DIP-K φ75	m	12			49号代価表 92頁	
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み VP φ75	m	243.5			52号代価表 95頁	
撤去管吊上げ積込み PEP φ75	m	4			33号代価表 76頁	
既設柵撤去工	m3	0.3			35号代価表 78頁	
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVφ50 PEPφ75～φ100 (チーズより先部分) H	基	1				
計						

明細書

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ50 L=5.0m	本	16				
PEP管 EFソケット PEP φ50×φ50	個	19				
PEP管 EF両挿チーズ（スピゴット） PEP φ50×φ50	個	3				
PEP管 EF両挿ベンド 11° 1/4（スピゴット） PEP φ50	個	2				
PEP管 EF両挿ベンド 45°（スピゴット） PEP φ50	個	2				
PEP管 EF両挿Sベンド（スピゴット） PEP φ50×H300	個	1				
PEP管 EF両挿Sベンド（スピゴット） PEP φ50×H450	個	3				
PEP短管付オネジソケット（不断水割T字管内ネジ用） 内外面球形粉体塗装 PEP挿φ50×凸φ50	個	3				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ50	個	2				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	2				
丸型弁室レジコン製φ50型 材料費（蓋以外） φ250 H=610（浅埋）	組	2				
PEP管 EF挿口キャップ（スピゴット） PEP φ50	個	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	96				
水道用識別マーカ－ 周波数147.6KHZ	本	29				

配水管布設替工（水道分）

PEP φ50 L=95.7m

明細書

14 頁

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ50 (ポリスリーブ1.0m+ゴムパッキン2本)	箇所	3				
管土工 B-50P-700	m	9.4			53号代価表 96頁	
管土工 B-50P-1200	m	2.4			54号代価表 97頁	
管土工 K-50P-700	m	73.1			55号代価表 98頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	31			17号代価表 60頁	
管布設工 PEP Φ50	m	84.6				
管継手工(1口) EF継手 Φ50	箇所	19				
管継手工(2口) EF継手 Φ50	箇所	19				
管継手工 PP継手 Φ50	口	3				
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	4				
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	4				
丸型弁室レジコン製Φ50型 据付工 Φ250 H=610(浅埋)	箇所	2				
舗装版切斷 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	150			20号代価表 63頁	
舗装版切斷 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	24			21号代価表 64頁	

配水管布設替工（水道分）

PEP φ50 L=95.7m

明細書

15 頁

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.38			22号代価表 65頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	37			23号代価表 66頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2	6			24号代価表 67頁	
As廃材処理 タンク 4t BH0.28m3 4.7km As塊 良好 DID有	m3	2			25号代価表 68頁	
As廃材処理 タンク 10t BH0.45m3・クレーン付(2.9t吊) 4.7km As塊 良好 DID有	m3	1			26号代価表 69頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	37			48号代価表 91頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	6			29号代価表 72頁	
撤去管吊上げ積込み PEP φ50	m	34			56号代価表 99頁	
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み VP φ50	m	128			57号代価表 100頁	
撤去管吊上げ積込み PP φ50	m	22			58号代価表 101頁	
既設樹撤去工	m3	0.7			35号代価表 78頁	
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.0mm	m	28			38号代価表 81頁	
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVφ30 PEPφ50 (チーズより先部分) H=800	基	2				

配水管布設替工（水道分）

PEP φ50 L=95.7m

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						

明細書

(第 5 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PEP管 EFソケット PEP Φ150×Φ150	個	1				
PE挿口付鋳鉄製T字管 フランジ7.5K F型 PEP Φ150×Φ75	本	1				
フランジサポート Φ75	個	1				
鋳鉄フランジ短管 RF-RF 7.5K 消火栓・空気弁用 Φ75 H=100mm 内面珪矽粉体塗装	本	1				
フランジサポート 補修弁用 Φ75	個	1				
鋳鉄フランジ補修弁 ボール弁 レバー式 RF-RF 7.5K Φ75 内外面珪矽粉体塗装 H=150mm	組	1				
フランジ強化型接合材 SUS芯入ガスケット Φ75 RF・GF7.5K Φ75	枚	1				
フランジ接合材 Φ75 SUSワッシャー・ナット4本	組	1				
軽量ワッシャー緩み防止金具 M16用	組	8				
空気弁付消火栓 単口 リフト式 RF7.5K 浅層埋設対応 FCD Φ75 内外面珪矽粉体塗装	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ75 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド 2本)	箇所	1				
角型弁室1.5型 材料費(蓋以外) □600×500 1.5段積 H=820	組	1				
鉄蓋 テーパー受型 角型用 消火栓 橙樹脂入 コンクリート製各ブロック、ビコン製弁室用 T-25 500×600	組	1				
管継手工 フランジ継手 Φ75	口	2				

消火栓設置工（水道分）

N=1基 更新

明細書

18 頁

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ75	口	2				
消火栓設置工 フランジ接合(1口)含む	ヶ所	1				
ブロック据付工 400kg越え800kg以下	箇所	1				
鉄蓋設置 角形(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満	個	1			59号代価表 102頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

仮設工（水道分）

L=156m

明細書

19 頁

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PEP用FCD製ソケット：川西水道機器SKX同等（PEP×PP） PEPΦ50×PPΦ50	個	1				
サドル分水栓 鋳鉄管用 ボール式 ナイロンコート Φ100×Φ50	組	1				
サドル分水栓 鋳鉄管用 ボール式 ナイロンコート Φ150×Φ50	組	1				
メカPPキャップ（SUSボルト・ナット） 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ75	個	1				
保温材 高発泡ポリエチレン Φ50用（給水管用ワンタッチ）	m	141				
仮設配管 材料費 Φ50	m	156				
仮設公道分 材料費	箇所	7				
管継手工 PP継手 Φ50	口	2				
メカP継手工 メカニカル継手 Φ75	口	1				
継手堀工 L=0.3m、W=0.5m、H=0.2m	箇所	1			19号代価表 62頁	
管分手工 サドル分水栓 Φ50 DIP配水管Φ75～Φ150	箇所	2				
仮設配管 設置工 Φ50	m	156				
仮設配管 撤去工	m	156				
仮設公道分 設置工	箇所	7				

仮設工（水道分）

L=156m

明細書

20 頁

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設公道分 撤去工	箇所	7				
管土工 既B-150-1200	箇所	1			13号代価表 56頁	
管土工 既K-50-700	箇所	1			60号代価表 103頁	
管土工 既K-75-800	箇所	1			61号代価表 104頁	
管土工 既K-100-1200	箇所	1			62号代価表 105頁	
管土工 歩-50P-仮100 W150*H150	m	15			63号代価表 106頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	9			17号代価表 60頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	31			20号代価表 63頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	6			21号代価表 64頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.07			22号代価表 65頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	10			23号代価表 66頁	
As廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	0.4			25号代価表 68頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m ²	2			24号代価表 67頁	
As廃材処理 ダンプ 10t BH0.45m ³ ・クレーン付(2.9t吊) 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	0.4			26号代価表 69頁	

仮設工（水道分）

L=156m

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	5			48号代価表 91頁	
表層(歩道部)：仮復旧 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	5			27号代価表 70頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	2			29号代価表 72頁	
土留工 既B-150-1200	式	1			43号代価表 86頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 7 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
E F サドル付分水栓（砲金製） P E P Φ 5 0 × Φ 2 0	個	4				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ 2 0	個	4				
乙止水栓筐 C o 底板含む Φ 1 0 0 H = 4 5 0	組	4				
P P 管 分止水栓用ソケット（P E） P P × 平行ネジ 耐震強化型 P Φ 2 0 × 凹 Φ 2 0	個	5				
P P 管 ロングベンド 6 0 °（P E） P P × エボナット 耐震強化型 P Φ 2 0 × 凹 Φ 1 3	個	1				
P P 管 ロングベンド 6 0 °（P E） P P × エボナット 耐震強化型 P Φ 2 0 × 凹 Φ 2 0	個	7				
丙止水栓 副栓付開閉防止型（短長ビス替え） タルキャップ 蝶ハンドル 平行ネジ × エボナット Φ 1 3	個	1				
ポリエチレン管 P P 二層管 第 1 種 軟質 Φ 2 0	m	7.2				
セフティーライン W 織込 2 倍 W = 7 5	m	4.2				
管分水工 サドル分水栓 Φ 2 0 P E P 配水管 Φ 5 0	箇所	4				
管継手工 P P 継手 Φ 2 0	口	13				
乙止水栓設置工（筐設置含む。） Φ 2 0 乙止水栓	基	4				
丙止水栓設置工 Φ 1 3 丙止水栓	基	1				
管布設工 P P Φ 2 0	m	7.2				

明細書

(第 7 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管土工 K-50P-700	m	1.6			55号代価表 98頁	
管土工 民-800 W500*H800~H500	m	2.4			64号代価表 107頁	
管土工 民-500 W500*H500~H300	m	0.6			65号代価表 108頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	0.6			17号代価表 60頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3			20号代価表 63頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.01			22号代価表 65頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m ²	0.8			48号代価表 91頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	0.8			23号代価表 66頁	
As廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	0.02			25号代価表 68頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 8 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員A	人	2				
交通誘導警備員B	人	20				
計						

配水管布設替工（下水分）

PEP φ 150 L=130.1m

明細書

25 頁

(第 9 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP Φ150 L=5.0m	本	24				
PEP管 EFソケット PEP Φ150×Φ150	個	1				
PEP管 EF両受Sベンド PEP Φ150×H300	個	5				
PEP管 EF両受Sベンド PEP Φ150×H600	個	1				
PEP管 EF片受Sベンド PEP Φ150×H300	個	3				
PEP管 EF片受Sベンド PEP Φ150×H600	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ150	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費（蓋以外） Φ250 H=710（浅埋）	組	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	260				
セフティーテープ 安城市上水道（年号入） 管貼付用 W=50	m	130				
管土工 歩-150P-800	m	94.3			66号代価表 109頁	
管土工 乗-150P-800	m	35.8			67号代価表 110頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	60			17号代価表 60頁	

配水管布設替工（下水分）

PEP φ150 L=130.1m

明細書

26 頁

(第 9 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管布設工 PEP φ150	m	130.1				
管継手工(1口) EF継手 φ150	箇所	41				
管継手工(2口) EF継手 φ150	箇所	1				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 φ250 H=710(浅埋)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	190			20号代価表 63頁	
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	72			69号代価表 112頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.97			22号代価表 65頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	47			23号代価表 66頁	
As廃材処理 タンク 4t BH0.28m ³ 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	1			25号代価表 68頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	m ²	18			70号代価表 113頁	
Co廃材処理 タンク 4t BH0.28m ³ 4.7km Co塊(無筋) 良好 DID有	m ³	3			71号代価表 114頁	
表層(歩道部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m ²	47			27号代価表 70頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m ²	18			29号代価表 72頁	
既設柵撤去工	m ³	0.7			35号代価表 78頁	

配水管布設替工（下水分）

PEP φ 150 L=130.1m

明細書

(第 9 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.0mm	m	69			72号代価表 115頁	
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 セアラ・45cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.0m	m	24			73号代価表 116頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 10 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ75 L=5.0m	本	38				
PEP管 EFソケット PEP φ75×φ75	個	4				
PEP管 EFチーズ PEP φ75×φ75	個	1				
PEP管 EFチーズ PEP φ75×φ50	個	2				
PEP管 EF片受ベンド 11° 1/4 PEP φ75	個	1				
PEP管 EF片受ベンド 22° 1/2 PEP φ75	個	3				
PEP管 EF片受ベンド 45° PEP φ75	個	2				
PEP管 EF両受Sベンド PEP φ75×H300	個	2				
PEP管 EF両受Sベンド PEP φ75×H450	個	4				
PEP管 EF片受Sベンド PEP φ75×H300	個	2				
PEP管 EF片受Sベンド PEP φ75×H450	個	3				
PEP管 EF片受Sベンド PEP φ75×H600	個	1				
PEP管 EF両挿レギュレーサ（スピゴット） PEP φ75×φ50	個	1				
PE挿口付鋳鉄製フランジ短管 7.5K F型 PEP φ75	本	1				

明細書

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フランジ強化型接合材 SUS芯入ガスケット Φ75 RF・GF7.5K Φ75	枚	1				
フランジ接合材 Φ75 SUSワッパルト・ナット4本	組	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ75	個	3				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	3				
丸型弁室レジコン製中型 材料費（蓋以外） Φ250 H=710（浅埋）	組	3				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費（蓋以外） Φ250 H=1110（標準）	組	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	207				
セフティーテープ 安城市上水道（年号入） 管貼付用 W=50	m	207				
フランジサポート Φ75 既設仕切弁フランジ補強用	個	1				
管土工 K-75P-800（1200）	m	42.9			51号代価表 94頁	
管土工 K-75P-800	m	74.9			74号代価表 117頁	
管土工 K-75P-1200	m	2.3			50号代価表 93頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	66			17号代価表 60頁	

明細書

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管布設工 PEP φ75	m	119.2				
管布設工（同調施工） PEP φ75	m	87.7			75号代価表 118頁	
管継手工（1口） EF継手 φ75	箇所	65				
管継手工（2口） EF継手 φ75	箇所	7				
管継手工 フランジ継手 φ75	口	1				
杭防護工（配水管口径75mm～100mm） 2型 末口60mm 長1.00m	本	4				
杭防護工（配水管口径50mm以下） 3型 末口60mm 長0.50m	本	4				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 φ250 H=710（浅埋）	箇所	3				
丸型弁室レジコン製中型 再利用撤去工 φ250 H=1110（標準）	箇所	1				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 φ250 H=1110（標準）	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	240			20号代価表 63頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.41			22号代価表 65頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	71			23号代価表 66頁	
As廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	4			25号代価表 68頁	

配水管布設替工（下水分）

PEP φ 75 L=207.9m

明細書

31 頁

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度7スコン(13) 無し	m2	71			48号代価表 91頁	
既設柵撤去工	m3	0.3			35号代価表 78頁	
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ 7 5	口	1				
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVΦ 5 0 PEPΦ 7 5～Φ 1 0 0 (チーズより先部分) H	基	2				
計						

明細書

(第 11 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ50 L=5.0m	本	25				
PEP管 EFソケット PEP φ50×φ50	個	30				
PEP管 EF両挿チーズ（スピゴット） PEP φ50×φ50	個	3				
PEP管 EF両挿ベンド 22° 1/2（スピゴット） PEP φ50	個	4				
PEP管 EF両挿ベンド 45°（スピゴット） PEP φ50	個	1				
PEP管 EF両挿Sベンド（スピゴット） PEP φ50×H300	個	4				
PEP管 EF両挿Sベンド（スピゴット） PEP φ50×H450	個	8				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ50	個	4				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	4				
丸型弁室レジコン製φ50型 材料費（蓋以外） φ250 H=610（浅埋）	組	4				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	136				
管土工 K-50P-700	m	51			55号代価表 98頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	2			17号代価表 60頁	
管布設工 PEP φ50	m	51				

配水管布設替工（下水分）

PEP φ50 L=136.4m

明細書

33 頁

(第 11 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管布設工 同調施工 PEP φ50	m	130			76号代価表 119頁	
管継手工(1口) EF継手 φ50	箇所	30				
管継手工(2口) EF継手 φ50	箇所	30				
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	6				
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	6				
丸型弁室レジコン製φ50型 据付工 φ250 H=610(浅埋)	箇所	4				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			20号代価表 63頁	
濁水処理:舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.02			22号代価表 65頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	3			23号代価表 66頁	
As廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	0.1			25号代価表 68頁	
表層(車道・路肩部):仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m ²	3			48号代価表 91頁	
既設柵撤去工	m ³	1			35号代価表 78頁	
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVφ30 PEPφ50 (チーズより先部分) H=800	基	2				

配水管布設替工（下水分）

PEP φ 50 L=136.4m

明細書

(第 11 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水弁設置工(片送り) DVΦ30 PEPΦ50 (PEP管挿口より先部分) H=8	基	1				
計						

仮設工（下水分）

L=436m

明細書

35 頁

(第 12 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サドル分水栓 鋳鉄管用 ボール式 ナイロンコート Φ75×Φ50	組	1				
保温材 高発泡ポリエチレン Φ50用（給水管用ワンタッチ）	m	143				
仮設配管 材料費 Φ50	m	436				
仮設公道分 材料費	箇所	25				
管分水工 サドル分水栓 Φ50 DIP配水管Φ75～Φ150	箇所	1				
仮設配管 設置工 Φ50	m	436				
仮設配管 撤去工	m	436				
仮設公道分 設置工	箇所	25				
仮設公道分 撤去工	箇所	25				
管土工 既K-75-1200	個所	1			77号代価表 120頁	
管土工 歩-50P-仮100 W150*H150	m	92			63号代価表 106頁	
管土工 K-50P-仮100 W150*H150	m	165			78号代価表 121頁	
管土工 乗-50P-仮100 W150*H150	m	36			79号代価表 122頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m3	3			17号代価表 60頁	

仮設工（下水分）

L=436m

明細書

36 頁

(第 12 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	260			20号代価表 63頁	
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	36			69号代価表 112頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.78			22号代価表 65頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	46			23号代価表 66頁	
As廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m ³ 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	3			25号代価表 68頁	
人力アスファルト舗装版破碎 舗装版厚40<t≤100mm 積込あり	m ²	25			80号代価表 123頁	
人力アスファルト舗装版破碎 舗装版厚t≤40mm 積込あり	m ²	14			81号代価表 124頁	
人力アスファルト舗装版破碎 舗装版厚100<t≤150mm 積込あり	m ²	5			82号代価表 125頁	
As廃材処理 ダンプ 2t 人力 4.7km As塊 良好 DID有	m ³	2			83号代価表 126頁	
Co廃材処理 ダンプ 2t 人力 4.7km Co塊(無筋) 良好 DID有	m ³	0.8			84号代価表 127頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m ²	27			48号代価表 91頁	
表層(歩道部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m ²	14			27号代価表 70頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m ²	5			29号代価表 72頁	
雑工事費	%				諸雑費	

仮設工（下水分）

L=436m

明細書

(第 12 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						

明細書

(第 13 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ50×Φ20	個	7				
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ50×Φ25	個	1				
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ75×Φ20	個	10				
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ75×Φ30	個	1				
EFサドル付分水栓（砲金製） PEP Φ150×Φ20	個	6				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ20	個	23				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ25	個	1				
砲金製仕切弁 丸ハンドル 平行外ネジ式 Φ30	個	1				
乙止水栓筐 C○底板含む Φ100 H=450	組	24				
鉄蓋 レジコン用小型弁室蓋 支管弁・空気弁他 Φ200 8.8kg	組	1				
丸型弁室レジコン製小型 材料費（蓋以外） Φ200 H=610	組	1				
PP管 分止水栓用ソケット（PE） PP×平行ネジ 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	38				
PP管 分止水栓用ソケット（PE） PP×平行ネジ 耐震強化型 PΦ25×凹Φ25	個	1				
PP管 分止水栓用ソケット（PE） PP×平行ネジ 耐震強化型 PΦ30×凹Φ30	個	1				

明細書

(第 13 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×エポナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ13	個	7				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×エポナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	38				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×エポナット 耐震強化型 PΦ25×凹Φ25	個	1				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×エポナット 耐震強化型 PΦ30×凹Φ30	個	1				
PP管 ショートベンド60° (PE) PP×エポナット 耐震強化 PΦ13×凹Φ20	個	1				
塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ25	個	1				
塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ30	個	1				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) マルチキャップ 蝶ハトール 平行オネジ×エポナット Φ13	個	7				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) マルチキャップ 蝶ハトール 平行オネジ×エポナット Φ20	個	8				
ポリエチレン管 PP 二層管 第1種 軟質 Φ20	m	47.9				
ポリエチレン管 PP 二層管 第1種 軟質 Φ25	m	1.9				
ポリエチレン管 PP 二層管 第1種 軟質 Φ30	m	2.7				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	28				
管分土工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ50	箇所	7				

明細書

(第 13 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管分土工 サドル分水栓 Φ25 PEP配水管Φ50	箇所	1				
管分土工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ75	箇所	10				
管分土工 サドル分水栓 Φ30 PEP配水管Φ75	箇所	1				
管分土工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ150	箇所	6				
管継手工 PP継手 Φ13	口	1				
管継手工 PP継手 Φ20	口	83				
管継手工 PP継手 Φ25	口	2				
管継手工 PP継手 Φ30	口	2				
管継手工（2口） TS継手 Φ25	箇所	1				
管継手工（2口） TS継手 Φ30	箇所	1				
乙止水栓設置工（筐設置含む。） Φ20 乙止水栓	基	23				
乙止水栓設置工（筐設置含む。） Φ25 乙止水栓	基	1				
止水栓設置工（筐設置含まず。） Φ30 砲金製仕切弁	基	1				
丸型弁室レジコン製小型 据付工 Φ200 H=610	箇所	1				

明細書

(第 13 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丙止水栓設置工 Φ13 丙止水栓	基	7				
丙止水栓設置工 Φ20 丙止水栓	基	8				
管布設工 PP Φ20	m	47.9				
管布設工 PP Φ25	m	1.9				
管布設工 PP Φ30	m	2.7				
管土工 歩-50P-700	m	0.4			85号代価表 128頁	
管土工 K-50P-700	m	13.2			55号代価表 98頁	
管土工 民-800 W500*H800~H500	m	15.4			64号代価表 107頁	
管土工 民-500 W500*H500~H300	m	9			65号代価表 108頁	
残土処理：改良土センター 0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好	m ³	5			17号代価表 60頁	
舗装版切斷 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27			20号代価表 63頁	
濁水処理：舗装切斷に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.05			22号代価表 65頁	
表層(歩道部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m ²	0.2			27号代価表 70頁	
表層(車道・路肩部)：仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 無し	m ²	7			48号代価表 91頁	

明細書

(第 13 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	7			23号代価表 66頁	
As廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m3 4.7km As塊 良好 DID有	m3	0.2			25号代価表 68頁	
雑工事費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 14 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	46				
計						

代価表

(第 1 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	3.3			2号代価表 45頁	
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m3	1			3号代価表 46頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.11				
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1			4号代価表 47頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.44				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	2.2			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	2.2			6号代価表 49頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

代価表

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.90				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.90				
R		70.06				
R1	運転手(特殊)	37.86				
R2	普通作業員	32.20				
Z		6.04				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	6.04				

床掘り 人力

土砂 現場制約あり

代価表

(第 3 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

埋戻し 人力

現場制約あり 土砂 締固め有り

代価表

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.32				
K1	タンパ賃料 60～80 k g (長期割引)	0.32				
R		99.43				
R1	普通作業員	88.20				
R2	特殊作業員	11.23				
Z		0.25				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.25				

代価表

(第 5 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.53				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.82				
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.71				
R		85.22				
R1	普通作業員	48.70				
R2	特殊作業員	19.39				
R3	運転手(特殊)	17.13				
Z		3.25				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.73				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.52				

路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm

代価表

49 頁

(第 6 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	12.7				
クハ°及びピラマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				1号単価表 129頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

管土工

歩-150P-1200

代価表

50 頁

(第 7 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	8.6			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.33				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	6.99				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	7.5			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	7.7			6号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 8 号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘要	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

管土工

歩-150P-800 (1200)

代価表

52 頁

(第 9 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	7.8			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.55				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	6.11				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	6.9			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	7.5			6号代価表 49頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工

B-150P-800 (1200)

代価表

53 頁

(第 10 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	6.9			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.55				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	5.11				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	6			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	7.4			11号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm

代価表

54 頁

(第 11 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	26.67				
クハ°及びピラマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				1号単価表 129頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

代価表

(第 12 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	7.7			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.33				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	5.99				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	6.6			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	7.6			11号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 13 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	3.1			2号代価表 45頁	
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m3	1			3号代価表 46頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.11				
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1			4号代価表 47頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.11				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	1.9			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	2.2			11号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

管土工

歩-50P-700

代価表

57 頁

(第 14 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	3.7			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.66				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	3.2			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	5			6号代価表 49頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工 既設管撤去

歩-150D-1200

代価表

58 頁

(第 15 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	11			2号代価表 45頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	11.32				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	10.2			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	9.7			6号代価表 49頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 16 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	9.7			2号代価表 45頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	9.99				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	9			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	9.5			11号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

残土処理：改良土センター

0.2BH、4tDT、土砂、DID有り、2.5km、良好

代価表

60 頁

(第 17 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 ハック砂山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10			18号代価表 61頁	
建設発生土処理費(砂質土) 指定改良工場	m3	10				
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

小規模 トラック山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好

代価表

(第 18 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		27.43				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量4t積級	27.43				
R		62.37				
R1	運転手 (一般)	62.37				
Z		10.20				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.20				

継手堀工

L=0.3m、W=0.5m、H=0.2m

代価表

62 頁

(第 19 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m3	0.3			3号代価表 46頁	
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.3			4号代価表 47頁	
計						
1 個所 当り						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 20 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.02				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.50				
R		54.79				
R1	特殊作業員	18.79				
R2	普通作業員	16.35				
Z		38.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	35.44				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.76				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下

代価表

(第 21 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		15.69				
K1	コンクリートカッタ バキューム・超低騒音・湿式・深30cm・ブレード径75cm	10.06				
R		48.41				
R1	特殊作業員	16.61				
R2	普通作業員	14.44				
Z		35.90				
Z1	コンクリートカッターブレード 径75cm	32.31				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	2.30				

濁水処理：舗装切断に伴うもの

運搬・処理

代価表

(第 22 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積 20kmを超え30km以内	m3	1				
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1) 舗装版切断用(濁水) 岡崎リサイクルセンター(株) 愛知県岡崎市	m3	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

ハック杓舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

代価表

(第 23 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ハック杓(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				2号単価表 130頁	
計						
1 m2 当り						

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り

代価表

(第 24 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		19.36				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) (長期割引)	11.98				
K2	大型ブレイカ(ハースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	6.82				
R		73.92				
R1	運転手 (特殊)	30.47				
R2	普通作業員	27.01				
R3	土木一般世話役	14.29				
Z		6.72				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	6.53				

As廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m3

4.7km As塊 良好 DID有

代価表

68 頁

(第 25 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量4t積級	日				3号単価表 131頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

As廃材処理 ダンプ 10t BH0.45m3・クレーン付(2.9t吊)

4.7km As塊 良好 DID有

代価表

(第 26 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量10t積級	日				4号単価表 132頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

表層(歩道部)：仮復旧

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し

代価表

70 頁

(第 27 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.52				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.39				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.10				
R		46.48				
R1	特殊作業員	20.44				
R2	普通作業員	17.83				
R3	土木一般世話役	5.17				
Z		53.00			71頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	52.90			28号代価表 71頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.06				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.04				

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13)

代価表

71 頁

(第 28 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	1				
計						
1 t 当り						

表層(車道・路肩部)：仮復旧

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し

代価表

(第 29 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.47				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.30				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15				
R		39.98				
R1	特殊作業員	19.85				
R2	普通作業員	13.85				
R3	土木一般世話役	4.02				
Z		59.55			71頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	59.42			28号代価表 71頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.10				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03				

撤去管吊上げ積込み

DIP-K φ 150

代価表

73 頁

(第 30 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	時間				5号単価表 133頁	
廃材運搬 機械積込 DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.22			31号代価表 74頁	
鋳鉄管処分費 目引き含む	t	0.292				
計						
1 m 当り						

廃材運搬

機械積込 DID有り 3.5km以下 良好

代価表

(第 31 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.82				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量2t積級	20.82				
R		71.30				
R1	運転手 (一般)	71.30				
Z		7.88				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.88				

撤去管吊上げ積込み

DIP-K φ 100

代価表

75 頁

(第 32 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	時間				5号単価表 133頁	
廃材運搬 機械積込 DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.08			31号代価表 74頁	
鋳鉄管処分費 目引き含む	t	0.203				
計						
1 m 当り						

撤去管吊上げ積込み

PEP φ 75

代価表

76 頁

(第 33 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
廃材運搬 機械積込 DID有り 1.5km以下 良好	m3	0.06			34号代価表 77頁	
PEP管処分費 Φ 7 5	m	10				
計						
1 m 当り						

廃材運搬

機械積込 DID有り 1.5km以下 良好

代価表

(第 34 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.82				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量2t積級	20.82				
R		71.30				
R1	運転手 (一般)	71.30				
Z		7.88				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.88				

代価表

(第 35 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ガンブトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間無 DID1	m3	10			36号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

無筋構造物 人力施工+タンクトラック2t積 3m3未満 制約無 夜間無
DID有 6.0km以下

代価表

(第 36 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	m3	10				
殼運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 6.0km以下	m3	10			37号代価表 80頁	
処理料 コンクリート塊(二次製品) 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好

代価表

80 頁

(第 37 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.89				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量2t積級	20.89				
R		71.54				
R1	運転手 (一般)	71.54				
Z		7.57				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.57				

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚
1.0mm 豪雪補正無

代価表

(第 38 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	0.39				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.044				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 39 号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アルミ矢板（賃料） W=333mm、L=2,000mm	枚/日					
アルミ矢板（賃料）基本料 W=333mm、L=2,000mm	枚	19				
アルミ腹越こし（賃料） W=110-120mm、H=120-130、L=4,000mm	本/日					
アルミ腹越こし（賃料）基本料 W=110-120mm、H=120-130、L=4,000mm	本	2				
アルミ水圧サポート（賃料） 調整長590～900	本/日					
アルミ水圧サポート（賃料）基本料 調整長590～900	本	2				
水圧手動ポンプ（賃料） タンク容量15～19㍓	台/日					
水圧手動ポンプ（賃料）基本料 タンク容量15～19㍓	台	1				
アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下 バックホウクローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m	6			40号代価表 83頁	
アルミ矢板引抜工 掘削深2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t	m	6			41号代価表 84頁	
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式パイプサポート	m	6			42号代価表 85頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下

バックホウクローラ型山積0.28m³(平積0.20m³)

代価表

(第 40 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間				6号単価表 134頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板引抜工 掘削深2.0m以下

トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t

代価表

84 頁

(第 41 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃貸料 4.9 t オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	台/日					
計						
1 m 当り						

支保工(軽量金属)設置・撤去

1段 水圧式^ハイ^フ赫^ト

代価表

85 頁

(第 42 号)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 43 号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アルミ矢板 (賃料) W=333mm、L=2,000mm	枚/日					
アルミ矢板 (賃料) 基本料 W=333mm、L=2,000mm	枚	19				
アルミ腹越こし (賃料) W=110-120mm、H=120-130、L=4,000mm	本/日					
アルミ腹越こし (賃料) 基本料 W=110-120mm、H=120-130、L=4,000mm	本	2				
アルミ水圧サポート (賃料) 調整長590~900	本/日					
アルミ水圧サポート (賃料) 基本料 調整長590~900	本	2				
水圧手動ポンプ (賃料) タンク容量15~19ℓ	台/日					
水圧手動ポンプ (賃料) 基本料 タンク容量15~19ℓ	台	1				
アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下 バックホウクローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m	6			40号代価表 83頁	
アルミ矢板引抜工 掘削深2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t	m	6			41号代価表 84頁	
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式パイプサポート	m	6			42号代価表 85頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

不断水排水弁工

DIP-K φ 150

代価表

(第 44 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不断水割T字管 鑄鉄管用 副弁付内ねじ型 内面エポキシ粉体塗装 Φ 1 5 0 × Φ 5 0	組	1				
不断水連絡工 配水管 Φ 150 分岐 Φ 50	箇所	1				
雑工事費	%				諸雑費	
計						
1 基 当 り						

代価表

(第 45 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	3.8			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.11				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.44				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	3.2			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	5			11号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工

K-100P-800 (1200)

代価表

89 頁

(第 46 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	7.9			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.33				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	5.77				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	6.4			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	7.6			47号代価表 90頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm

代価表

(第 47 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	27.94				
クハ°及びランマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				1号単価表 129頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

表層(車道・路肩部)：仮復旧

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し

代価表

(第 48 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.47				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.30				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15				
R		39.98				
R1	特殊作業員	19.85				
R2	普通作業員	13.85				
R3	土木一般世話役	4.02				
Z		59.55			71頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	59.42			28号代価表 71頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.10				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03				

撤去管吊上げ積込み

DIP-K φ 75

代価表

92 頁

(第 49 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	時間				5号単価表 133頁	
廃材運搬 機械積込 DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.07			31号代価表 74頁	
鋳鉄管処分費 目引き含む	t	0.157				
計						
1 m 当り						

代価表

(第 50 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	7.8			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	5.88				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	6.2			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	7.5			47号代価表 90頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工

K-75P-800 (1200)

代価表

94 頁

(第 51 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	7.6			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.22				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	5.55				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	6.1			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	7.5			47号代価表 90頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 52 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
廃材運搬 機械積込 DID有り 1.5km以下 良好	m3	0.04			34号代価表 77頁	
塩ビ管処分費 Φ75	m	10				
計						
1 m 当り						

代価表

(第 53 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	3			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	1.89				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	2.5			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	5			11号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 54 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	6.8			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	5.77				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	6			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	7.3			11号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 55 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	3.6			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	2.6			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			47号代価表 90頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 56 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
廃材運搬 機械積込 DID有り 1.5km以下 良好	m ³	0.03			34号代価表 77頁	
PEP管処分費 Φ 5 0	m	10				
計						
1 m 当り						

硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み

VP φ 50

代価表

100 頁

(第 57 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
廃材運搬 機械積込 DID有り 1.5km以下 良好	m ³	0.02			34号代価表 77頁	
塩ビ管処分費 Φ 5 0	m	10				
計						
1 m 当り						

撤去管吊上げ積込み

PP φ 50

代価表

101 頁

(第 58 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
廃材運搬 機械積込 DID有り 1.5km以下 良好	m ³	0.02			34号代価表 77頁	
PP管処分費 Φ 5 0	m	10				
計						
1 m 当り						

鉄蓋設置

角形(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満

代価表

(第 59 号)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
無収縮モルタル 25kg袋	k g	15				
計						
1 個 当 り						

代価表

(第 60 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	0.55			2号代価表 45頁	
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m3	0.25			3号代価表 46頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.28				
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.25			4号代価表 47頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	0.389				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	0.35			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	1			47号代価表 90頁	
計						
1 個 所 当 り						

代価表

(第 61 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	1.18			2号代価表 45頁	
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m3	0.57			3号代価表 46頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.63				
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.57			4号代価表 47頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	0.88				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	0.79			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	1.97			47号代価表 90頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

代価表

(第 62 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	2.03			2号代価表 45頁	
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m3	0.6			3号代価表 46頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.67				
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.6			4号代価表 47頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	1.75				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	1.58			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	2.21			47号代価表 90頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

管土工

歩-50P-仮100 W150*H150

代価表

106 頁

(第 63 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m ³	0.18			3号代価表 46頁	
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m ³	0.18			4号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

管土工

民-800 W500*H800~H500

代価表

107 頁

(第 64 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m3	4			3号代価表 46頁	
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	4			4号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

管土工

民-500 W500*H500~H300

代価表

108 頁

(第 65 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m3	2.5			3号代価表 46頁	
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	2.5			4号代価表 47頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 66 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	4.8			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.22				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	3.22				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	4			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	5			6号代価表 49頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工

乗-150P-800

代価表

110 頁

(第 67 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	4.2			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.22				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.55				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	3.4			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	m2	5			68号代価表 111頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm

代価表

111 頁

(第 68 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	25.4				
クハ°及びピラマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				1号単価表 129頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

舗装版切断

コンクリート舗装版 Co:15cm以下

代価表

(第 69 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.44				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	3.49				
R		42.46				
R1	特殊作業員	14.54				
R2	普通作業員	12.68				
Z		52.10				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	49.97				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.37				

ハック杓舗装版直接掘削・積込

舗装厚10cm超え15cm以下

代価表

(第 70 号)

100 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ハック杓(排対1次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間				2号単価表 130頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m ² 当り						

Co廃材処理 ダンプ 4t BH0.28m3

4.7km Co塊(無筋) 良好 DID有

代価表

(第 71 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量4t積級	日				3号単価表 131頁	
処理料 コンクリート塊 (無筋) 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚
1.0mm 豪雪補正無

代価表

(第 72 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 黄	k g	0.39				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.044				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

溶融式手動 ゼブラ・45cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚
1.0mm 豪雪補正無

代価表

116 頁

(第 73 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	k g	1.17				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.098				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 74 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	4.2			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.55				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	3.2			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			47号代価表 90頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管布設工（同調施工）

PEP Φ75

代価表

(第 75 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 76 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 77 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	2.01			2号代価表 45頁	
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m3	0.57			3号代価表 46頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.63				
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.57			4号代価表 47頁	
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	1.74				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	1.57			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	2.2			47号代価表 90頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

管土工

K-50P-仮100 W150*H150

代価表

121 頁

(第 78 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 人力 土砂 現場制約あり	m ³	0.15			3号代価表 46頁	
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m ³	0.15			4号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

管土工

乗-50P-仮100 W150*H150

代価表

(第 79 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 人力 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.15			4号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 80 号)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
空気圧縮機(賃料) 3.5~3.7m3/分可搬式エンジン(長期割引)	日				7号単価表 135頁	
コンクリートブレイカ 20kg級	日				8号単価表 136頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

人力アスファルト舗装版破碎

舗装版厚t≤40mm 積込あり

代価表

124 頁

(第 81 号)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
空気圧縮機(賃料) 3.5~3.7m3/分可搬式エンジン(長期割引)	日				7号単価表 135頁	
コンクリートブレイカ 20kg級	日				8号単価表 136頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

人力アスファルト舗装版破碎

舗装版厚100<t ≤150mm 積込あり

代価表

125 頁

(第 82 号)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
空気圧縮機(賃料) 3.5~3.7m3/分可搬式エンジン(長期割引)	日				7号単価表 135頁	
コンクリートブレイカ 20kg級	日				8号単価表 136頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

As廃材処理 ダンプ 2t 人力

4.7km As塊 良好 DID有

代価表

126 頁

(第 83 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量2t積級	日				9号単価表 137頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

Co廃材処理 ダンプ 2t 人力

4.7km Co塊(無筋) 良好 DID有

代価表

127 頁

(第 84 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量2t積級	日				9号単価表 137頁	
処理料 コンクリート塊 (無筋) 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

管土工

歩-50P-700

代価表

128 頁

(第 85 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 機械0.2BH 土砂 小規模	m3	3.7			2号代価表 45頁	
基面整正	m2	5			8号代価表 51頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.89				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.66				
埋戻し 機械投入0.2BH 小規模 土砂	m3	3.2			5号代価表 48頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	5			6号代価表 49頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

タンパ及びビラマ(賃料)

60~80kg(長期割引)

単価表

129 頁

(第 1 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	4				
タンパ賃料 60~80kg(長期割引)	基/日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対1次)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

130 頁

(第 2 号)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	6.3				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間					
計						
1 時間 当り						

ダンプトラック 良好

オノロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(第 3 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	34				
ダンプトラック オノロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 4t 良好	供用日					
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好

オノロト・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

132 頁

(第 4 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	65				
ダンプトラック オノロト・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 10t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対1次)

クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)クレーン2.9t吊

単価表

(第 5 号)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	7.2				
【H21】バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2 m ³)クレーン2.9t吊	時間					
計						
1 時間 当り						

バックホ(排対1次)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

134 頁

(第 6 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	6.3				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間					
計						
1 時 間 当 り						

空気圧縮機(賃料)

3.5~3.7m3/分可搬式エンジン(長期割引)

単価表

(第 7 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	29				
空気圧縮機賃料(排1、排2) 3.5~3.7m3/分 可搬式エンジン (長期割引)	基/日					
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好

オロート・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

(第 9 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	22				
ダンプトラック オロート・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 2t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						