

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷地造成	式	1			費目行
敷地造成工	式	1			工種行
土工	式	1			種別行
土工	式	1			1号明細書 5頁
舗装工	式	1			種別行
舗装工	式	1			2号明細書 6頁
排水構造物工	式	1			種別行
貯留施設工	式	1			3号明細書 7頁
集水柵工	式	1			4号明細書 8頁
側溝工	式	1			5号明細書 9頁
管渠工	式	1			6号明細書 11頁
擁壁工	式	1			種別行
プレキャスト擁壁工	式	1			7号明細書 12頁
付属施設工	式	1			種別行

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
立入り防止柵設置	式	1			8号明細書 13頁
構造物撤去工	式	1			種別行
構造物取壊し工	式	1			9号明細書 14頁
交通誘導員	式	1			工種行
交通誘導員	式	1			10号明細書 15頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
技術管理費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費（率分）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

明細書

(第 5 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝工 (造成地内) PU2-2-1 250*250	m	40			36号代価表 51頁	
側溝工 (造成地内) PU2-2-1 300*300	m	18			38号代価表 53頁	
側溝工 (造成地内) PU2-2-1 300*400	m	62			40号代価表 55頁	
蓋版(標準単価) PC3-2 B250 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	73			42号代価表 57頁	
蓋版(標準単価) グレーチング`250用 据付け 夜間無 蓋版(各種) 362*500*90T-2(細目) コンクリート鋼製40kg/	枚	8			43号代価表 58頁	
蓋版(標準単価) PC3-2 B300 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300・41.2*9.5*5	枚	144			44号代価表 59頁	
蓋版(標準単価) グレーチング`300用 据付け 夜間無 蓋版(各種) 412*500*95T-2(細目) コンクリート鋼製40kg/	枚	16			45号代価表 60頁	
側溝工 (市道) PU3-2-1 250*300	m	8			46号代価表 61頁	
側溝工 (市道) PU3-2-1 250*350	m	35			49号代価表 64頁	
側溝工 (市道) PU3-2-1 250*400	m	24			51号代価表 66頁	
側溝工 (市道) PU3-2-1 250*450	m	22			53号代価表 68頁	
側溝工 (市道) PU3-2-1 250*500	m	12			55号代価表 70頁	
側溝工 (市道) PU3-2-1 250*550	m	12			57号代価表 72頁	
蓋版(標準単価) PC4-2 B250 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	203			59号代価表 74頁	

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
VU φ 150 (造成地内) 流入側	m	2			65号代価表 80頁	
VU φ 250 (造成地内) 流入側	m	2			68号代価表 83頁	
VU φ 250 (造成地内) 流出側	m	3			70号代価表 85頁	
VU φ 250 (市道部)	m	6			71号代価表 86頁	
計						

明細書

(第 7 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャスト擁壁設置 H=1100 L=1282 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	本	1			73号代価表 88頁	
プレキャスト擁壁設置 H=1200 L=1282 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	本	1			75号代価表 90頁	
プレキャスト擁壁設置 H=1200 標準 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	m	12			76号代価表 91頁	
プレキャスト擁壁設置 H=1250 標準 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	m	8			77号代価表 92頁	
プレキャスト擁壁設置 H=1400 L=1574 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	本	1			78号代価表 93頁	
プレキャスト擁壁設置 H=1400 標準 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	m	56			79号代価表 94頁	
プレキャスト擁壁設置 H=1500 標準 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	m	30			80号代価表 95頁	
プレキャスト擁壁設置 H=1600 標準 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	m	8			81号代価表 96頁	
プレキャスト擁壁設置工 H=1000(コーナー部 90°) 0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	本	1			82号代価表 97頁	
プレキャスト擁壁設置工 H=1400(コーナー部 90°) 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 透水層有	本	1			84号代価表 99頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	250			13号代価表 28頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	180			85号代価表 100頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	14			32号代価表 47頁	
計						

明細書

(第 9 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	97			89号代価表 104頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し	m3	5			90号代価表 105頁	
廃材処分 処理料 アスファルトコンクリート塊地山土量	m3	5			91号代価表 106頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	120			92号代価表 107頁	
濁水処理 処理費+運搬費	式	1			93号代価表 108頁	
給水口撤去 VU φ 150	箇所	1			94号代価表 109頁	
排水口撤去 VU φ 150	箇所	2			98号代価表 113頁	
放流先水路コンクリート 撤去・復旧	式	1			99号代価表 114頁	
計						

路体(築堤)盛土

4.0m以上 10,000m³未満 障害無し

代価表

(第 1 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.27				
K1	ブルドーザ(賃貸)(長期割引あり) 湿地 7t級	12.45				
K2	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり) フラットシングルドラム型 11~12t	7.82				
R		65.95				
R1	運転手(特殊)	44.64				
R2	普通作業員	21.31				
Z		13.78				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	13.78				

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)
プライムコートPK-3

代価表

18 頁

(第 3 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.50				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.29				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14				
R		43.62				
R1	特殊作業員	19.62				
R2	普通作業員	13.68				
R3	土木一般世話役	3.98				
Z		55.88			19頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	51.04			4号代価表 19頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4.67				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.12				
Z4	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03				

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水無 未供無

代価表

21 頁

(第 6 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	100				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	2.5				
接着用プライマー 区画線用	k g	2.5				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	4.4				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 7 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュアン40~0	m2	420			8号代価表 23頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	8			9号代価表 24頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-2560%以下小型構造物[m3	42			10号代価表 25頁	
雨水貯留槽 プラスチック製雨水貯留槽	式	1			12号代価表 27頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	230			13号代価表 28頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	15			14号代価表 29頁	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm	m	18			15号代価表 30頁	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm	m	0.6			16号代価表 31頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]	m3	0.7			17号代価表 32頁	
集水桝 公団桝 300	基	1			18号代価表 33頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

基礎碎石

12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(第 8 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.81				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 (長期割引)	5.77				
R		70.75				
R1	普通作業員	34.04				
R2	特殊作業員	14.80				
R3	運転手 (特殊)	13.22				
R4	土木一般世話役	8.20				
Z		23.44				
Z1	再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	18.60				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	4.81				

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-2560%以下小型構造物
 [Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

代価表

25 頁

(第 10 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.12				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.07				
R		18.10				
R1	普通作業員	10.25				
R2	特殊作業員	3.20				
R3	土木一般世話役	2.17				
R4	運転手 (特殊)	1.96				
Z		76.78			26頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	75.67			11号代価表 26頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	1.10				

代価表

(第 12 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジオフォームAE-1(貯留ブロック) 同等製品以上 545*545*260mm・2段積み(土砂捕捉水透過壁他含む)	m3	211				
貯留ブロック施工費	m3	211				
遮水シート t=1.5mm・塩ビ系シート	m2	517				
遮水シート施工費	m3	517				
保護・透水シート t=4.0mm・長繊維不織布	m2	1,461				
保護・透水シート施工費	m3	1,461				
点検口 H500~670 (材工共) 人孔、床版Co、調整金具&リング、鋳鉄蓋	箇所	3				
点検口施工費	箇所	3				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

埋戻し

最大埋戻幅1m未満

代価表

(第 14 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.55				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	5.83				
K2	タンパ賃料 60~80kg (長期割引)	0.72				
R		90.34				
R1	普通作業員	54.90				
R2	特殊作業員	26.96				
R3	運転手(特殊)	8.48				
Z		3.11				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.39				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.72				

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm・60kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュ40^φ 0.3m³/10m

代価表

(第 15 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L600 60kg/個以下 制約なし	m	10				
鉄筋コンクリートU形 1種 180 幅180×高180×長600mm	m	10				
再生砕石 RC 40 ^φ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.36				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 19 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.89				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) クレーン機能付(1.7t吊)(長期割引)	14.43				
R		78.54				
R1	運転手 (特殊)	45.20				
R2	普通作業員	10.86				
R3	土木一般世話役	5.33				
R4	特殊作業員	1.96				
Z		3.57				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	2.88				

代価表

(第 20 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-4060%以下無筋[Ⅱ・Ⅲ]・小型[Ⅱ] 2.77m3を超え2.92m3以下	箇所	1			21号代価表 36頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 110° 開閉4方枠T-25(細目)2分割観音開	枚	2			23号代価表 38頁	
オリフィスクリーン 500*400*100 開口φ110 ステンレス	個	1				
集水柵ステップ 取付(材料費を含む) H=1400	基	2				
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	6.7			13号代価表 28頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	3.8			14号代価表 29頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-4060%以下無筋[Ⅱ・Ⅲ]・小型[Ⅱ] 2.77m3を超え2.92m3以下
バックホ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(第 21 号)

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.30				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t)	1.16				
K2	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型(長期割引)	0.07				
R		83.56				
R1	型わく工	34.47				
R2	普通作業員	21.30				
R3	土木一般世話役	8.38				
R4	特殊作業員	3.22				
Z		15.14			37頁	
Z1	生コンクリート 18-8-4060%以下無筋[Ⅱ・Ⅲ]・小型[Ⅱ]	14.21			22号代価表 37頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.58				

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 0.24m3を超え0.26m3以下
バックホ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

40 頁

(第 25 号)

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.92				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t)	0.78				
K2	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型(長期割引)	0.10				
R		88.88				
R1	型わく工	36.33				
R2	普通作業員	27.47				
R3	土木一般世話役	10.34				
R4	特殊作業員	2.29				
Z		10.20			26頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	9.41			11号代価表 26頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.43				

代価表

(第 28 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		14.44				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) クレーン機能付(1.7t吊)(長期割引)	11.65				
R		82.69				
R1	運転手 (特殊)	36.51				
R2	普通作業員	16.15				
R3	土木一般世話役	9.41				
R4	特殊作業員	4.63				
Z		2.87				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	2.32				

集水桝（市道）

□600×H1250

代価表

44 頁

(第 29 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 0.65m3を超え0.69m3以下ハ	箇所	1			30号代価表 45頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 110° 開閉4方枠T-25(細目)2分割観音開	枚	1			31号代価表 46頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	2.2			13号代価表 28頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	1.5			32号代価表 47頁	
土材料 改良土A 最大粒径75mmqc8以上修正CBR20%以上	m3	1.5			33号代価表 48頁	
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m3	2.2			34号代価表 49頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	2.2			35号代価表 50頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 0.65m3を超え0.69m3以下
バックホ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

45 頁

(第 30 号)

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.20				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t)	1.05				
K2	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型(長期割引)	0.09				
R		85.27				
R1	型わく工	33.63				
R2	普通作業員	26.39				
R3	土木一般世話役	10.06				
R4	特殊作業員	2.96				
Z		13.53			26頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	12.67			11号代価表 26頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.54				

埋戻し

小規模 土砂

代価表

47 頁

(第 32 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.80				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.14				
K2	ランマ 質量60~80kg	0.66				
R		85.21				
R1	普通作業員	48.69				
R2	特殊作業員	19.38				
R3	運転手(特殊)	17.14				
Z		3.99				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.37				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.62				

側溝工（市道）

PU3-2-1 250*300

代価表

61 頁

(第 46 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*300*2000 L=2,000mm	m	10			47号代価表 62頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	5.3			13号代価表 28頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	1.8			32号代価表 47頁	
土材料 改良土A 最大粒径75mmqc8以上修正CBR20%以上	m ³	1.8			33号代価表 48頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m ³	5.3			34号代価表 49頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m ³	5.3			35号代価表 50頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	m ²	5			48号代価表 63頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

側溝工（市道）

PU3-2-1 250*350

代価表

64 頁

(第 49 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*350*2000 L=2,000mm	m	10			50号代価表 65頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	5.8			13号代価表 28頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	2.1			32号代価表 47頁	
土材料 改良土A 最大粒径75mmqc8以上修正CBR20%以上	m3	2.1			33号代価表 48頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m3	5.8			34号代価表 49頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	5.8			35号代価表 50頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	m2	5			48号代価表 63頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*350*2000 L=2,000mm・1,000kg/個
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40^〇 0.4m³/10m

代価表

(第 50 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝250×350(車道) PU3-250×350×2000	個	5				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.48				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

側溝工（市道）

PU3-2-1 250*400

代価表

66 頁

(第 51 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*400*2000 L=2,000mm	m	10			52号代価表 67頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	6.3			13号代価表 28頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	2.3			32号代価表 47頁	
土材料 改良土A 最大粒径75mmqc8以上修正CBR20%以上	m ³	2.3			33号代価表 48頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m ³	6.3			34号代価表 49頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m ³	6.3			35号代価表 50頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	m ²	5			48号代価表 63頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

側溝工（市道）

PU3-2-1 250*450

代価表

68 頁

(第 53 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*450*2000 L=2,000mm	m	10			54号代価表 69頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	6.8			13号代価表 28頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	2.6			32号代価表 47頁	
土材料 改良土A 最大粒径75mmqc8以上修正CBR20%以上	m ³	2.6			33号代価表 48頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m ³	6.8			34号代価表 49頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m ³	6.8			35号代価表 50頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	m ²	5			48号代価表 63頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*450*2000 L=2,000mm・1,000kg/個
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40^〇 0.4m³/10m

代価表

(第 54 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝250×450(車道) PU3-250×450×2000	個	5				
再生砕石 RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.48				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

側溝工（市道）

PU3-2-1 250*500

代価表

70 頁

(第 55 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*500*2000 L=2,000mm	m	10			56号代価表 71頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	7.3			13号代価表 28頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	2.9			32号代価表 47頁	
土材料 改良土A 最大粒径75mmqc8以上修正CBR20%以上	m ³	2.9			33号代価表 48頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m ³	7.3			34号代価表 49頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m ³	7.3			35号代価表 50頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	m ²	5			48号代価表 63頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*500*2000 L=2,000mm・1,000kg/個
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュサン40^〇 0.4m³/10m

代価表

(第 56 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝250×500(車道) PU3-250×500×2000	個	5				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.48				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

側溝工（市道）

PU3-2-1 250*550

代価表

72 頁

(第 57 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*550*2000 L=2,000mm	m	10			58号代価表 73頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	7.8			13号代価表 28頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	3.2			32号代価表 47頁	
土材料 改良土A 最大粒径75mmqc8以上修正CBR20%以上	m ³	3.2			33号代価表 48頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m ³	7.8			34号代価表 49頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m ³	7.8			35号代価表 50頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	m ²	5			48号代価表 63頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 70 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	10			69号代価表 84頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	4			13号代価表 28頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m ³	3.5			14号代価表 29頁	
土材料 細粒改良土 最大粒径19mm	m ³	3.5			67号代価表 82頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 71 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	10			69号代価表 84頁	
床掘り 土砂 小規模	m ³	10.4			72号代価表 87頁	
埋戻し 小規模 土砂	m ³	8			32号代価表 47頁	
土材料 改良土A 最大粒径75mmqc8以上修正CBR20%以上	m ³	5.6			33号代価表 48頁	
土材料 細粒改良土 最大粒径19mm	m ³	2.4			67号代価表 82頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	m ²	7.1			48号代価表 63頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m ³	10.4			34号代価表 49頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m ³	10.4			35号代価表 50頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

床掘り

土砂 小規模

代価表

87 頁

(第 72 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		22.42				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	22.42				
R		70.13				
R1	運転手(特殊)	37.92				
R2	普通作業員	32.21				
Z		7.45				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.45				

プレキャスト擁壁設置工

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石・均しコンクリートの両方を計上 一般養生

代価表

89 頁

(第 74 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
ブロック工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン賃料(排1、排2、排3) 25 t 吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日					
雑工種(基礎砕石費) [1]	%				諸雑費	
雑工種(均しコンクリート費) [2]	%				諸雑費	
諸雑費 [3]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

プレキャスト擁壁設置 H=1200 標準

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリト有 透水層有

代価表

(第 76 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.14				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t)	0.96				
R		21.54				
R1	普通作業員	3.55				
R2	土木一般世話役	2.07				
R3	特殊作業員	2.03				
R4	運転手 (特殊)	2.00				
Z		76.32				
Z1	L型擁壁(大地震対応型) q=10kN/m2 H1200×L2000mm	74.90				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.64				

プレキャスト擁壁設置 H=1250 標準

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリト有 透水層有

代価表

(第 77 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.14				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 超低騒音型 クレーン機能付 (2.9t)	0.96				
R		21.54				
R1	普通作業員	3.55				
R2	土木一般世話役	2.07				
R3	特殊作業員	2.03				
R4	運転手 (特殊)	2.00				
Z		76.32				
Z1	L型擁壁(大地震対応型) q=10kN/m ² H1250×L2000mm	74.90				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.64				

プレキャスト擁壁設置 H=1400 標準

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリート有 透水層有

代価表

(第 79 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.14				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 超低騒音型 クレーン機能付 (2.9t)	0.96				
R		21.54				
R1	普通作業員	3.55				
R2	土木一般世話役	2.07				
R3	特殊作業員	2.03				
R4	運転手 (特殊)	2.00				
Z		76.32				
Z1	L型擁壁(大地震対応型) q=10kN/m ² H1400×L2000mm	74.90				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.64				

プレキャスト擁壁設置 H=1500 標準

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリト有 透水層有

代価表

(第 80 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.14				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t)	0.96				
R		21.54				
R1	普通作業員	3.55				
R2	土木一般世話役	2.07				
R3	特殊作業員	2.03				
R4	運転手 (特殊)	2.00				
Z		76.32				
Z1	L型擁壁(大地震対応型) q=10kN/m2 H1500×L2000mm	74.90				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.64				

プレキャスト擁壁設置 H=1600 標準

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリート有 透水層有

代価表

(第 81 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.14				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 超低騒音型 クレーン機能付 (2.9t)	0.96				
R		21.54				
R1	普通作業員	3.55				
R2	土木一般世話役	2.07				
R3	特殊作業員	2.03				
R4	運転手 (特殊)	2.00				
Z		76.32				
Z1	L型擁壁(大地震対応型) q=10kN/m ² H1600×L2000mm	74.90				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.64				

プレキャスト擁壁設置工

0.5m以上1.0m以下 基礎砕石・均しコンクリートの両方を計上 一般養生

代価表

98 頁

(第 83 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
ブロック工	人					
普通作業員	人					
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引)	日				2号単価表 118頁	
雑工種(基礎砕石費) [1]	%				諸雑費	
雑工種(均しコンクリート費) [2]	%				諸雑費	
諸雑費 [3]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

100 頁

(第 85 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.68				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	10.86				
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1 t (長期割引)	1.71				
K3	タンパ賃料 60~80 kg (長期割引)	0.11				
R		82.43				
R1	普通作業員	51.28				
R2	特殊作業員	22.55				
R3	運転手(特殊)	8.60				
Z		4.89				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	4.78				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.11				

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(第 89 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.77				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引)	9.77				
R		81.96				
R1	土木一般世話役	29.03				
R2	運転手 (特殊)	28.06				
R3	普通作業員	24.87				
Z		8.27				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	8.27				

代価表

(第 92 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.29				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.25				
R		54.24				
R1	特殊作業員	18.90				
R2	土木一般世話役	9.56				
R3	普通作業員	8.20				
Z		39.47				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	36.63				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

給水口撤去

VU φ 150

代価表

109 頁

(第 94 号)

10 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ガンブトラック2t積 制約無 夜間無 DID無 6.5km以内	m3	0.3			95号代価表 110頁	
暗渠排水管 撤去 直管 50~150mm	m	12			97号代価表 112頁	
塩ビ管処分費 Φ 1 5 0	m	12				
硬質塩化ビニル管用 止水キャップ φ 150用	個	10				
木杭 杭防護1型用 くい丸太(松) 末口120mm L=1.0m	本	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

排水口撤去

VU φ 150

代価表

113 頁

(第 98 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ガンブトラック2t積 制約無 夜間無 DID無 6.5km以下	m3	0.2			95号代価表 110頁	
暗渠排水管 撤去 直管 50~150mm	m	38			97号代価表 112頁	
塩ビ管処分費 Φ 1 5 0	m	38				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇 所 当 り						

代価表

(第 99 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 人力施工+ガンブトラック2t積 制約無 夜間無 DID無 6.5km↓	m3	0.03			100号代価表 115頁	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ガンブトラック2t積 制約無 夜間無 DID無 6.5km↓	m3	0.3			101号代価表 116頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	m3	0.3			17号代価表 32頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.2			9号代価表 24頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

