

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

[illegible]

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
道路維持	式	1						費目行	
標識工	式	1						工種行	
小型標識工	式	1						種別行	
土工	式	1						1号明細書 3頁	
標識柱・基礎設置工	式	1						2号明細書 4頁	
標識撤去工	式	1						3号明細書 5頁	
舗装打替え工	式	1						4号明細書 6頁	
仮設工	式	1						5号明細書 7頁	
直接工事費									
共通仮設費	式	1							
共通仮設費（率分）	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
設計価格	式	1					

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	3					1号代価表 8頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	2					2号代価表 9頁	
埋戻し材料 RC-40	m3	2					3号代価表 10頁	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID-	m3	3					4号代価表 11頁	
発生土処分	式	1					5号代価表 12頁	
計								

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)・φ 60. 5 5基以上直柱 制約無 夜間無 支柱無 柱有 ｽﾚｯﾄﾞ	基	4					6号代価表 13頁	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)・φ 60. 5 5基以上曲柱 制約無 夜間無 支柱有 柱有 ｽﾚｯﾄﾞ	基	5					7号代価表 14頁	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) とび出し注意 材料有 5基以上 制約無 夜間無 封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型耐食ｱﾙﾐ板2mm厚	基	3					8号代価表 15頁	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 通学路 材料有 5基以上 制約無 夜間無 封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型耐食ｱﾙﾐ板2mm厚	基	6					9号代価表 16頁	
計								

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 3~4基 制約無 夜間無	基	4					10号代価表 17頁	
般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	0	2				11号代価表 18頁	
処理料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (二次製品) 地山土量	m3	0	2					
計								

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	20					12号代価表 19頁	
濁水処理	式	1					13号代価表 20頁	
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	6					14号代価表 21頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5k	m3	0	2				15号代価表 22頁	
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK	m2	6					16号代価表 23頁	
下層路盤(歩道部) 200mm 1層施工 再生クワッシュランRC-40	m2	6					18号代価表 25頁	
下層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生クワッシュランRC-40	m2	0	7				20号代価表 27頁	
計								

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	2						
計								

床掘り
土砂 小規模

代価表

(第 1 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		22.07							
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	22.07							
R		70.62							
R1	運転手 (特殊)	38.15							
R2	普通作業員	32.47							
Z		7.31							
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.31							

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		10.59							
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.94							
K2	ランマ 質量60~80kg	0.65							
R		85.50							
R1	普通作業員	48.90							
R2	特殊作業員	19.42							
R3	運転手 (特殊)	17.18							
Z		3.91							
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	3.29							
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.62							

埋戻し材料

RC-40

代価表

(第 3 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
再生碎石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	1	11					
計								
1 m3 当り								

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好

代価表

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		25.95							
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	25.95							
R		61.91							
R1	運転手 (一般)	61.91							
Z		12.14							
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	12.14							

代価表

(第 5 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
建設発生土処理費 地山土量	m3	3						
計								
1 式 当 り								

標識柱・基礎設置(路側式)

単柱式(基礎含む)・φ60.5 5基以上直柱 制約無 夜間無 支柱無
柱有 メッキ品

代価表

(第 6 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 建柱・基礎 路側式・単柱式 材工共 メッキ品 柱径φ60.5	基	1						
計								
1 基 当 り								

標識柱・基礎設置(路側式)

単柱式(基礎含む)・φ60.5 5基以上曲柱 制約無 夜間無 支柱有
柱有 メッキ品

代価表

(第 7 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 建柱・基礎 路側式・単柱式 材工共 メッキ品 柱径φ60.5	基	1						
道路標識設置工[加算額][材料費のみ] 曲げ支柱(路側式) 径60.5	本	1						
計								
1 基 当 り								

標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) とび出し注意

材料有 5基以上 制約無 夜間無 封入プリズム・封入レンズ型耐食アルミ板2mm厚(取付金具除く)

代価表

(第 8 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板設置 既製品 手間のみ	基	1						
案内標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板 2mm厚 (取付金具除く)	m2	0	2					
取付け金具 路側標識用 φ 6 0 . 5 × 3 × 4 0	組	1						
計								
1 基 当 り								

標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 通学路

材料有 5基以上 制約無 夜間無 封入プリズム・封入レンズ型耐食アルミ板2mm厚(取付金具除く)

代価表

(第 9 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板設置 既製品 手間のみ	基	1						
案内標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板 2mm厚 (取付金具除く)	m2	0	13					
取付け金具 路側標識用 φ 6 0 . 5 × 3 × 4 0	組	1						
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 基 当 り								

標識柱・基礎撤去(路側式)

単柱式(基礎含む) 3~4基 制約無 夜間無

代価表

(第 10 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 撤去工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 (基礎含む)	基	1						
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 基 当 り								

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下
良好

代価表

(第 11 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		43.	38						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	43.	38						
R		41.	88						
R1	運転手（一般）	41.	88						
Z		14.	74						
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	14.	74						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 12 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		6.	24						
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.	22						
R		54.	57						
R1	特殊作業員	19.	07						
R2	土木一般世話役	9.	53						
R3	普通作業員	8.	29						
Z		39.	19						
Z1	コンクリートカッターブレード 径 5 6 cm	36.	35						
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.	92						

代価表

(第 13 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1) 舗装版切断用(濁水)	m3	0	03					
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積 30km超え40km以内	台・回	1						
計								
1 式 当 り								

代価表

(第 14 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		23.	01						
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	23.	01						
R		69.	05						
R1	運転手 (特殊)	69.	05						
Z		7.	94						
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.	94						

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好

代価表

(第 15 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		47.38							
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	47.38							
R		37.64							
R1	運転手 (一般)	37.64							
Z		14.98							
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	14.98							

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)
プライムコートPK-3

代価表

(第 16 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0. 51				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0. 5~0. 6t	0. 29				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 15				
R		44. 56				
R1	特殊作業員	20. 05				
R2	普通作業員	14. 02				
R3	土木一般世話役	4. 02				
Z		54. 93			24頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	50. 06			17号代価表 24頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4. 70				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0. 12				
Z4	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0. 03				

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 50mm

代価表

(第 17 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	50						
計								
1 式 当 り								

下層路盤(歩道部)

200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 18 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6. 11				
K1	小型バックホウ賃料（排1、排2） 山積0. 11m3（平積0. 08m3）クローラ型（長期割引）	3. 17				
K2	振動ローラ賃料（排1、排2、排3） 搭乗・コンバインド式 3～4 t （長期割引）	2. 77				
R		70. 83				
R1	普通作業員	29. 82				
R2	運転手（特殊）	24. 99				
R3	特殊作業員	13. 96				
Z		23. 06			26頁	
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 200mm	21. 10			19号代価表 26頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1. 91				

路盤材

再生クラッシュランRC-40 200mm

代価表

(第 19 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
再生碎石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	200						
計								
1 式 当 り								

下層路盤(歩道部)

250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 20 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		5.80							
K1	小型バックホウ賃料（排1、排2） 山積0.11m3（平積0.08m3）クローラ型（長期割引）	3.01							
K2	振動ローラ賃料（排1、排2、排3） 搭乗・コンバインド式 3～4 t （長期割引）	2.63							
R		67.28							
R1	普通作業員	28.33							
R2	運転手（特殊）	23.74							
R3	特殊作業員	13.26							
Z		26.92					28頁		
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 250mm	25.05					21号代価表 28頁		
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1.82							

路盤材

再生クラッシュランRC-40 250mm

代価表

(第 21 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	250						
計								
1 式 当 り								