

数量総括表

設置・撤去		標識種別 (単位 基)						舗装の有無	作業土工 (m ³)					舗装打替え工					(m ²)	(m ²)	適用					
NO.	地区	こどもゾーン		とび出し注意		通学路			W=15 (m)	床堀	埋戻し 細粒土	埋戻し RC-40	埋戻し 流用土	残土運 搬処理	基礎工	舗装 切断 t=50 (m)	舗装 破砕 t=50 (m)	殻運搬 (m ³)	As舗装 t=50 (m ²)	As舗装 t=30 (m ²)		下層路 盤工 t=200 (m ²)	下層路 盤工 t=250 (m ²)	構造物 取壊 しCo	殻運搬	
		直柱	曲柱	直柱	曲柱	直柱	曲柱																			
1	-	村高町					1	有		0.3		0.2		0.3	0.1	2.5	0.7	0.03	0.7		0.7				0.04	撤去・設置
2	-	今池町				1		有		0.3		0.2		0.3	0.1	2.5	0.8	0.03	0.7		0.7					設置
3	136-27-B	東端町			1			有		0.3		0.2		0.3	0.1	2.5	0.7	0.03	0.7		0.7				0.04	撤去・設置
4	72-42-B	箕輪町			1			有		0.3		0.2		0.3	0.1	2.5	0.7	0.03	0.7		0.7				0.04	撤去・設置
5	-	緑町				1		有		0.3		0.2		0.3	0.1	2.5	0.8	0.03	0.7		0.7					設置
6	-	緑町				1		有		0.3		0.2		0.3	0.1	2.5	0.8	0.03	0.7		0.7					設置
7	-	住吉町				1		有		0.3		0.2		0.3	0.1	2.5	0.8	0.03	0.7		0.7					設置
8	-	篠目町				1		無		0.4		0.2		0.4	0.1							0.7				設置
9	84-15-B	山崎町			1			有		0.3		0.2		0.3	0.1	2.5	0.7	0.03	0.7		0.7				0.04	撤去・設置
小計			0	0	0	3	4	2																		
合計			0	0	0	3	4	2		2.8		1.8		2.8	0.9	20.0	6.0	0.2	5.6		5.6	0.7			0.2	

* 曲柱については、支柱の曲げ加工費を計上する。

標識柱・基礎撤去 4 基

標識柱・基礎設置 9 基