

三河安城小学校空調設備改修工事設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。
 - (1) 公共建築工事積算基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
 - (2) 建築数量積算基準・同解説 建築工事建築数量積算研究会制定
 - (3) 建築設備数量積算基準・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、原本を A 3 サイズに縮小したものです。

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
三河安城小学校 空調設備改修工事						
共通仮設費計		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等		式	1.0			
工事価格						
消費税相当額						
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
空気調和設備工事						
ガスヒートポンプエアコン(室内機) GHP-810a, b、811a, b	天吊型 リモコン含む 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	台	4.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9.5φ	m	74.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ	m	74.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 12.7φ	m	42.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 28.6φ	m	42.0			
冷媒再充填費		式	1.0			
トレン・硬質ポリ塩化ビニル管 VP	屋内一般 32A	m	21.0			
EM-EEFケーブル	共巻き 2.0mm ² -3C	m	115.0			
EM-CEESケーブル	PF管内 1.25mm ² -2C	m	140.0			
電線管	隠蔽 PF22	m	140.0			
一種金属線ぴ	A型	m	12.0			
一種金属線ぴ 付属品	2個用スイッチボックス A型	個	4.0			
一種金属線ぴ 付属品	コーナーボックス A型	個	4.0			
試運転設定費	集中リモコン設置含む	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
建具工事		式	1.0			
保温工事		式	1.0			
配管切断接続費		式	1.0			
はつり補修費	区画貫通処理含む	式	1.0			
既設撤去及び処分費	冷媒破壊処理費含む	式	1.0			
小計						