

北部公民館かきたホール舞台幕改修修繕設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。

（１）公共建築工事積算基準	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
（２）建築数量積算基準・同解説	建築工事建築数量積算研究会制定
（３）建築設備数量積算基準・同解説	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、原本を A3 サイズに縮小したものです。

設計書

部長	課長	係長	設計者	検算者

[illegible]

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
北部公民館かきたホール舞台幕改修修繕						
共通仮設費		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等		式	1.0			
工事価格						
消費税相当額		式	1.0			
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
共通仮設費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I かきたホール舞台幕改修修繕		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I かきたホール舞台幕改修修繕						
(直接仮設) 足場損料	ローリング足場	式	1.0			
養生		式	1.0			
清掃後片付け		式	1.0			
(舞台機構改修) 前割幕	ワイヤーロープφ2 新設, 取付調整費共	m	50.0			
前割幕	ワイヤーロープφ3 新設, 取付調整費共	m	30.0			
バトン1	ワイヤーロープφ4 新設, 取付調整費共	m	40.0			
バトン1	ワイヤーロープφ5 新設, 取付調整費共	m	20.0			
バトン1	バトン吊金具	個	5.0			
ボーダーライト	ワイヤーロープφ4 新設, 取付調整費共	m	40.0			
ボーダーライト	ワイヤーロープφ5 新設, 取付調整費共	m	20.0			
ボーダーライト	バトン吊金具	個	5.0			
スクリーン	ワイヤーロープφ3 新設, 取付調整費共	m	30.0			
スクリーン	ワイヤーロープφ6 新設, 取付調整費共	m	20.0			
Horizontライト	ワイヤーロープφ4 新設, 取付調整費共	m	40.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
水平ライト	ワイヤーロープφ5 新設, 取付調整費共	m	20.0			
水平ライト	ボタン吊金具	個	5.0			
ボタン2	ワイヤーロープφ4 新設, 取付調整費共	m	40.0			
ボタン2	ワイヤーロープφ5 新設, 取付調整費共	m	20.0			
ボタン2	ボタン吊金具	個	5.0			
バック幕	ワイヤーロープφ4 新設, 取付調整費共	m	20.0			
袖幕（上手、下手）	ワイヤーロープφ4 新設, 取付調整費共	m	20.0			
袖幕（上手、下手）	固定吊端末ブラケット	台	4.0			
雑材費		式	1.0			
仮設・運搬費		式	1.0			
運搬・搬入費		式	1.0			
施工費		式	1.0			
備品移設養生再取付		式	1.0			
計						