

数 量 総 括 表

名 称		規 格		単位	数 量		摘 要
区画線工	区画線工	実線15cm 白		m	900	903.1	
		実線15cm 黄		m	40	40.3	
		実線30cm 白		m	2	2.1	
		実線45cm 白		m	57	57.4	
		破線15cm 白		m	78	78.0	
		ゼブラ15cm 黄		m	53	52.6	
		ゼブラ45cm 白		m	46	45.9	
		文字・記号15cm換算 白		m	230	232.6	
		文字・記号15cm換算 黄		m	54	53.7	
	カラー塗装工	赤色	20m2以上50m2未満	m2	42	41.5	
舗装工	舗装版切断	As15cm以下	補足材あり	m	23	23.2	舗装面積求積図より
	濁水処理	60km以内		式	1	1.0	舗装面積求積図より
	舗装版破碎積込	15cm以下		m2	23	22.8	
	殻運搬	10km以下		m3	2	2.3	
	不陸整正	補足材有		m2	23	22.8	
	基層	再生粗粒As20mm		m2	23	22.8	
	表層	再生密粒As13mm		m2	23	22.8	

数量計算書

No. 1

名 称	規 格	算 出 式	単位	数 量	備 考
区画線工	実線15cm 白	197.5+58.0+7.7+17.4+38.3+4.5+71.0+167.0+147.4+34.5+30.0+13.7+10.0+22.5+63.6+20.0	m	903.10	
区画線工	実線15cm 黄	40.3	m	40.30	駐車禁止
区画線工	実線30cm 白	2.1	m	2.1	停止線
区画線工	実線45cm 白	3.3+3.0+3.0+6.6+3.0+3.5+3.5+3.7+2.8+4.0	m	36.40	停止線
	実線45cm 白	21.0	m	21.00	横断歩道
		小計	m	57.40	
区画線工	破線15cm 白	68.0+10.0	m	78.00	
区画線工	ゼブラ15cm 黄	52.62	m	52.62	駐車禁止
	ゼブラ45cm 白	16.0+18.4+11.5	m	45.90	
区画線工	文字15cm換算 白	18.73+18.73+18.73	m	56.19	止まれ
	文字15cm換算 白	17.28+17.28+17.28+17.28+14.28+14.28	m	97.68	とまれ
	記号15cm換算 白	6.25+6.25+6.25	m	18.75	矢印(直線)
	記号15cm換算 白	6.66+6.66+6.66+6.66+6.66+6.66+6.66+6.66+6.66	m	59.94	矢印(右左折)
		小計	m	232.56	
区画線工	文字15cm換算 黄	6.41+6.41+6.41+6.41+6.41	m	32.05	15
	文字15cm換算 黄	21.65	m	21.65	駐車禁止
		小計	m	53.70	
カラー塗装工	赤	20.3+21.2	m2	41.50	

数量計算書

No. 2

[illegible]