

桜井小学校教室転用改修工事設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。
 - （1）公共建築工事積算基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
 - （2）建築数量積算基準・同解説 建築工事建築数量積算研究会制定
 - （3）建築設備数量積算基準・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、A1 サイズの原本を縮小したものです。

設計書

部長	課長	係長	設計者	検算者

[illegible]

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
桜井小学校教室転用改修工事						
共通仮設費計		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費		式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
工事原価		式	1.0			
一般管理費等		式	1.0			
工事価格		式	1.0			
消費税相当額		式	1.0			
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
共通仮設費		式	1.0			
仮囲い	パネルフェンス H1800	式	1.0			
室内環境測定		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I 建築工事		式	1.0			
II 電気工事		式	1.0			
III 管工事		式	1.0			
IV 空調工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I 建築工事						
1 普通教室A・B改修工事	旧図書室	式	1.0			
2 図書室改修工事	旧コンピュータ室・旧視聴覚室	式	1.0			
3 2階廊下手洗い改修工事		式	1.0			
4 その他工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 普通教室A・B改修工事	旧図書室					
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 防水工事		式	1.0			
(3) 木工事		式	1.0			
(4) 金属工事		式	1.0			
(5) 左官工事		式	1.0			
(6) 建具工事		式	1.0			
(7) ガラス工事		式	1.0			
(8) 塗装工事		式	1.0			
(9) 内装工事		式	1.0			
(10) 雑工事		式	1.0			
(11) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	手摺先行外部くさび緊結式足場W=900 脚立足場共	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 防災1類 墜落制止用器具(フルハーネス型) 共	式	1.0			
仮設間仕切り	撤去共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 防水工事						
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系 (MS-2)	m	39.2			
シーリング	外部建具廻り 変成シリコン系 (MS-2)	m	6.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	39.2			
腰壁杉羽目板張り	H=1060 (見切材/胴縁共) 杉(間伐材)t=12 間伐材	m	12.9			
腰壁杉羽目板張り	H=775 (見切材/胴縁共) 杉(間伐材)t=12 間伐材	m	14.2			
腰壁杉羽目板張り	H=1060 (見切材共/PB下地用) 杉(間伐材)t=12 間伐材	m	12.1			
フック取付下地板	H60×t20	m	22.6			
掲示板木枠	65×30	m	65.6			
木製額縁	25×50	m	81.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(4) 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @300	m2	88.5			
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m2	3.1			
軽鉄壁下地開口補強		式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 直張用 @225	m2	123.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(5) 左官工事						
床モルタル塗り	フローリング下地	m2	5.6			
床防水モルタル塗り	仕上	m2	0.6			
建具下端モルタル塗り		m	1.2			
壁モルタル塗り	塗装仕上	m2	2.8			
建具周囲モルタル充填		m	25.4			
建具周囲防水モルタル充填		m	1.2			
複層塗材E	モルタル面 小粒仕上 吹付 素地ごしらい共	m2	1.4			
浮き補修	アンカーボルトニングエポキシ樹脂注入	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(6) 建具工事						
a アルミ製建具工事		式	1.0			
b パーティション工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a アルミ製建具工事						
AW2(カバー工法) 引違い戸	W1720×H2040	箇所	1.0			
水切り		式	1.0			
額縁	アングルピース共	式	1.0			
取付調整運搬手間		式	1.0			
建具撤去処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b パーティション工事						
SP2 スチールパーティション	焼付塗装鋼板 W7560×H2560	箇所	1.0			
SP2 スチールパーティション	焼付塗装鋼板 W7560×H2560	箇所	1.0			
取付調整運搬手間		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(7) ガラス工事						
強化透明ガラス	シーリング 清掃共 T4	m2	8.6			
強化型ガラス	シーリング 清掃共 T4	m2	14.4			
アルミパネル	シーリング 清掃共 T2	m2	1.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(8) 塗装工事						
木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	43.0			
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	195.0			
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	53.8			
E P－G 塗	ポ-ト`面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	8.6			
E P－G 塗	モルタル面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	1.4			
E P－G 塗替	モルタル面 工程B種 下地調整RB種共	m2	8.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(9) 内装工事						
複合フローリング	塗装品 ナフ t=15	m2	5.6			
壁せっこうボード張り	t=9.5+12.5 継目処理	m2	3.1			
壁せっこうボード張り	t=9.5 下地張り	m2	14.0			
耐火壁	耐火壁 両面 LGS65 GB-Ft12.5+t12.5 継目処理	m2	22.1			
耐火壁	耐火壁 片面 LGS65 GB-Ft15.0+t15.0 継目処理	m2	4.7			
耐火壁シール処理	両面	m	57.2			
壁断熱材充填	t=50 32kg/m3	m2	22.1			
天井化粧せっこうボード張り	t=9.5	m2	128.0			
天井廻縁	塩ビ製	m	79.3			
壁掲示板	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	36.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1 0) 雑工事						
上下スライド式曲面黒板取付	W3600×H1200	箇所	2.0			
平面黒板	W2700×H900	箇所	2.0			
掃除道具入	W500×D470×H2100	箇所	2.0			
教師用戸棚	W1350×D680×H1450	箇所	2.0			
児童用ロッカー	W6150×D470×H1135	箇所	2.0			
フック（可動式）	SUS製	式	1.0			
ピクチャーレール	天井付け	m	6.8			
室名札	突出し型 500角	箇所	2.0			
暗幕（レール共）	W4100×H2600	箇所	2.0			
カーテン（レール共）	W4400×H1150	箇所	2.0			
アルミ手摺/仮撤去・復旧	L=4000	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1 1) 撤去工事						
モルタルカッター		m	30.4			
コンクリートカッター		m	1.2			
コンクリート撤去	集積共	m3	0.5			
フローリング撤去	集積共	m2	6.7			
床モルタル撤去	集積共	m2	0.6			
壁モルタル撤去	集積共	m2	2.8			
木製巾木撤去	集積共	m	2.0			
壁合板撤去	二重張 集積共	m2	9.5			
木製額縁撤去	集積共	m	82.8			
木製掃除具入撤去	集積共 W450×D470×H2100	箇所	1.0			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	131.0			
天井岩綿吸音板撤去	t=12+9.5 集積共	m2	131.0			
天井化粧石膏ボード撤去	集積共	m2	4.1			
建具撤去	W7560×H2560 集積共	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去	集積共	m2	24.0			
室名札撤去	集積共	箇所	2.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 図書室改修工事	旧コンピュータ室・旧視聴覚室					
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 木工事		式	1.0			
(3) 金属工事		式	1.0			
(4) 左官工事		式	1.0			
(5) 建具工事		式	1.0			
(6) ガラス工事		式	1.0			
(7) 塗装工事		式	1.0			
(8) 内装工事		式	1.0			
(9) 雑工事		式	1.0			
(10) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 木工事						
巾木	H100×t20	m	19.6			
木製額縁	25×50	m	11.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 金属工事						
軽鉄壁下地開口補強		式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 直張用 @225	m2	92.8			
軽量鉄骨天井開口補強		式	1.0			
天井点検口	600角 アルミ額縁枠	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(4) 左官工事						
床モルタル塗り	フローリング下地	m ²	4.3			
建具周囲モルタル充填		m	1.1			
浮き補修	アンカーボルトニングエポキシ樹脂注入	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(5) 建具工事						
a アルミ製建具工事		式	1.0			
b 軽量鋼製建具工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a アルミ製建具工事						
AW7 嵌め殺し窓	2000×1300	箇所	1.0			
水切り		式	1.0			
額縁	アングルビース共	式	1.0			
取付調整運搬手間		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(6) ガラス工事						
強化透明ガラス	シーリング 清掃共 T4	m2	8.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(7) 塗装工事						
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	11.4			
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	100.0			
C L 塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	19.7			
C L 塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	39.7			
E P－G 塗	ボート面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	55.0			
E P－G 塗替	コンクリート面 工程B種 下地調整RB種共	m2	136.0			
S O P 塗	鋼製建具面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	2.2			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(8) 内装工事						
複合フローリング	塗装品 ナフ t=15	m2	4.3			
帯電防止ビニル床タイル	t=5	m2	6.0			
壁せっこうボード張り	t=9.5 継目処理共	m2	22.6			
耐火壁	耐火壁 両面 LGS65 GB-Ft12.5+t12.5 継目処理	m2	22.9			
耐火壁シール処理	両面	m	40.7			
壁断熱材充填	t=50 32kg/m3	m2	22.9			
天井化粧せっこうボード張り	t=9.5	m2	102.0			
天井廻縁	塩ビ製	m	47.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(9) 雑工事						
掃除道具入	W500×D470×H2100	箇所	1.0			
室名札	突出し型 500角	箇所	2.0			
アルミ手摺/仮撤去・復旧	L=4000	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1 0) 撤去工事						
モルタルカッター		m	7.6			
フローリング撤去	集積共	m2	4.3			
帯電防止ビニル床タイル撤去	集積共	m2	6.0			
床モルタル撤去	集積共	m2	4.3			
木製巾木撤去	集積共	m	13.1			
壁合板撤去	二重張 集積共	m2	55.0			
軽量鉄骨壁下地撤去	集積共	m2	27.5			
グラスウール撤去	集積共	m2	27.5			
掲示板撤去	合板・木下地・木枠共 集積共	m2	38.0			
木製掃除具入撤去	集積共 W450×D470×H2100	箇所	1.0			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	92.4			
天井岩綿吸音板撤去	t=12+9.5 集積共	m2	92.4			
天井化粧石膏ボード撤去	集積共	m2	8.7			
上下式平面白板撤去	集積共 W3600×H1200	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
上下スライド式白板撤去	集積共 W3600×H1200	箇所	1.0			
教卓撤去	集積共 W2400×D900×H860	箇所	1.0			
ファンヒーターケース撤去	集積共 W820×D600×H800	箇所	2.0			
木製掃除具入撤去	集積共 W450×D600×H1800	箇所	2.0			
スクリーンBOX撤去	集積共 L=2130	箇所	1.0			
室名札撤去	集積共	箇所	2.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 2階廊下手洗い改修工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 防水工事		式	1.0			
(3) 木工事		式	1.0			
(4) 金属工事		式	1.0			
(5) 左官工事		式	1.0			
(6) 建具工事		式	1.0			
(7) 塗装工事		式	1.0			
(8) 内装工事		式	1.0			
(9) 雑工事		式	1.0			
(10) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 防水工事						
シーリング	変成シリコン系 (MS-2)	m	4.4			
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系 (MS-2)	m	0.7			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	0.7			
腰壁杉羽目板張り	H=775 (見切材/胴縁共) 杉(間伐材)t=12 間伐材	m	0.7			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(4) 金属工事						
S U S 製床見切り	W40	m	2.8			
アルミ製壁見切り		m	3.2			
軽量鉄骨壁下地	100形 @450	m2	6.8			
軽鉄壁下地開口補強		式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 直張用 @225	m2	1.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(5) 左官工事						
床モルタル塗り	張り物下地	m2	0.6			
建具周囲モルタル充填		m	2.8			
複層塗材E	ボード面 小粒仕上 吹付 素地ごしらい共	m2	0.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(7) 塗装工事						
木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	0.7			
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	0.5			
S O P 塗	鋼製建具面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(8) 内装工事						
複合フローリング	塗装品 ナラ t=15	m2	0.4			
床ビニル床シート	NSフラッティ（東リ）同等品 t=2.5 ハンズリップタイプ	m2	0.6			
壁シーリング石膏ボード張り	t=9.5 下地張り	m2	6.8			
壁メラミン化粧板	タフウォール（アイカ）同等品 目地シーリング共 t=3	m2	5.4			
天井化粧せっこうボード張り	t=9.5	m2	1.4			
天井廻縁	塩ビ製	m	2.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(9) 雑工事						
流し台	W2200×H600 (袖壁ハ 柵共)	箇所	1.0			
室名札	平付け型 500角	箇所	1.0			
消火器BOX	W4100×H2600	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1 0) 撤去工事						
フローリング撤去	集積共	m2	1.6			
木製巾木撤去	集積共	m	2.9			
杉羽目板撤去	木見切、胴縁共 集積共	m2	2.0			
壁合板撤去	二重張 集積共	m2	6.8			
軽量鉄骨壁下地撤去	集積共	m2	6.8			
消火器BOX撤去	集積共 W450×D470×H2100	箇所	1.0			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	0.9			
天井化粧石膏ボード撤去	集積共	m2	0.9			
鋼製建具撤去	W600×H600 集積共	箇所	1.0			
室名札撤去	集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 その他工事						
総合案内板	W700×H1100	箇所	1.0			
図書室家具移設	転倒金物撤去再取付共	式	1.0			
家具移設養生再取付	時計、テレビ、カーテン含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 電気工事						
1 電灯設備工事		式	1.0			
2 コンセント設備工事		式	1.0			
3 構内情報通信網設備工事		式	1.0			
4 構内交換設備工事		式	1.0			
5 情報表示設備工事		式	1.0			
6 拡声設備工事		式	1.0			
7 テレビ共同受信設備工事		式	1.0			
8 自動火災報知設備工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 電灯設備工事						
電線管	隠ぺい PF22	m	8.0			
金属製アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型	個	17.0			
スイッチボックス	2個用 埋込	個	2.0			
スイッチボックス	3個用 埋込	個	2.0			
EM-EEFケーブル	天井ころがし 2.0mm-2C	m	67.0			
EM-EEFケーブル	PF管内 2.0mm-2C	m	17.0			
EM-EEFケーブル	天井ころがし 2.0mm-3C	m	168.0			
EM-EEFケーブル	PF管内 2.0mm-3C	m	3.0			
天井扇	40cm	個	8.0			
レギュレータースイッチ	2台同時運転	個	4.0			
タンブラースイッチ	金属プレート 1P15A×3	個	1.0			
タンブラースイッチ	金属プレート 1P15A×4	個	1.0			
リモコンスイッチ	金属プレート 2L	個	1.0			
照明器具	LSS7-4-56-LN	個	15.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
照明器具	LSS10-4-48-LN	個	15.0			
照明器具	LSS10-4-65-LN	個	18.0			
照明器具	LSR12-4-29-LN	個	4.0			
EM-CPEEケーブル（再用品）	PF管内 0.9mm-1P	m	2.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 コンセント設備工事						
電線管	隠ぺい PF22	m	58.0			
金属製アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型	個	8.0			
コンセントボックス	2個用 埋込	個	2.0			
コンセントボックス	3個用 埋込	個	5.0			
EM-EEFケーブル	天井ころがし 2.0mm-3C	m	125.0			
EM-EEFケーブル	PF管内 2.0mm-3C	m	58.0			
EM-EEFケーブル（再用品）	天井ころがし 2.0mm-2C	m	1.0			
EM-EEFケーブル（再用品）	PF管内 2.0mm-2C	m	2.0			
コンセント	金属プレート 2P15A×2	個	6.0			
マルチコンセント	金属プレート 2P15A×2 抜け止め	個	2.0			
マルチコンセント	金属プレート 2P15A×2 抜け止め	個	5.0			
抜け止めコンセント	金属プレート 2P15A×1 E付	個	2.0			
カバープレート	金属プレート 丸型	個	6.0			
区画貫通処理		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
既設撤去及び処分費		式				
			1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 構内情報通信網設備工事						
電線管	隠ぺい PF16	m	41.0			
電線管	隠ぺい PF28	m	43.0			
EM-UTPケーブル	PF管内 0.5-4P	m	43.0			
EM-UTPケーブル（再用品）	PF管内 0.5-4P	m	3.0			
導入線	PF管内 1.2mm	m	39.0			
情報用モジュラージャック	カテゴリ-5（8極8心）	個	5.0			
区画貫通処理		式	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 構内交換設備工事						
電線管	隠ぺい PF16	m	28.0			
EM-EBTケーブル	PF管内 0.4mm-2P	m	23.0			
EM-EBTケーブル（再用品）	PF管内 0.4mm-2P	m	23.0			
電話用モジュラージャック	6極4芯	個	4.0			
一般電話機		個	1.0			
一般電話機（再用品）		個	3.0			
金属製アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型	個	4.0			
区画貫通処理		式	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 情報表示設備工事						
電線管	隠ぺい PF16	m	47.0			
金属製アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型	個	4.0			
EM-AEケーブル	PF管内 1.2mm-2C	m	67.0			
子時計	φ310丸型 SWR30-GpB2	個	4.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 拡声設備工事						
電線管	隠ぺい PF16	m	29.0			
EM-HPケーブル	PF管内 1.2mm-3C	m	29.0			
EM-HPケーブル((再用品)	PF管内 1.2mm-3C	m	2.0			
アッテネータ	V-1S	個	4.0			
スピーカー	天井埋込形 SC6Hi-1V0-M	個	2.0			
金属製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型	個	2.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 テレビ共同受信設備工事						
電線管	隠ぺい PF16	m	63.0			
同軸ケーブル	PF管内 S-5C-FB	m	63.0			
同軸ケーブル（再用品）	PF管内 S-5C-FB	m	5.0			
情報用モジュージャック	カテゴリ-5（8極8心）	個	4.0			
区画貫通処理		式	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 自動火災報知設備工事						
カバープレート	金属プレート 丸型	個	4.0			
ガス感知器（再用品）		個	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 管工事						
1 給水設備工事		式	1.0			
2 排水設備工事		式	1.0			
3 衛生器具設備工事		式	1.0			
4 消火設備工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 給水設備工事						
給水：塩ビライニング鋼管 SGP-VB	屋内一般 20A	m	22.0			
仕切弁 GV	管端防食コア 10K 20A	個	1.0			
保温工事		式	1.0			
はつり補修費	区画貫通処理含む	式	1.0			
配管切断接続費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 排水設備工事						
排水：リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 RF-VP	屋内一般 50A	m	16.0			
排水金物 T14A	50A	個	1.0			
保温工事		式	1.0			
はつり補修費	区画貫通処理含む	式	1.0			
配管切断接続費		式	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 衛生器具設備工事						
単水栓	泡沫水栓	組	4.0			
水石鹸入れ		組	3.0			
洗面化粧台	混合水栓含む L=750	組	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅳ 空調工事						
1 空気調和設備工事		式	1.0			
2 換気設備工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 空気調和設備工事						
ガスヒートポンプエアコン(室外機) GHP-78a, b	天吊型 リモコン含む 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	台	4.0			
ガスヒートポンプエアコン(室内機) GHP-710a, b	天井埋込カセット型 リモコン含む 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	台	2.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9.5φ	m	130.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ	m	130.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 12.7φ	m	3.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 28.6φ	m	3.0			
冷媒再充填費		式	1.0			
トレン・硬質ポリ塩化ビニル管 VP	屋内一般 25A	m	24.0			
EM-EEFケーブル	共巻き 2.0mm2-3C	m	51.0			
EM-CEESケーブル	PF管内 1.25mm2-2C	m	187.0			
電線管	隠蔽 PF22	m	187.0			
一種金属線ぴ	A型	m	16.0			
一種金属線ぴ 付属品	2個用スイッチボックス A型	個	8.0			
一種金属線ぴ 付属品	コーナーボックス A型	個	8.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
温湿度計		式	1.0			
試運転設定費	集中リモコン設置費含む	式	1.0			
機器搬出費		式	1.0			
保温工事		式	1.0			
配管切断接続費		式	1.0			
はつり補修費	区画貫通処理含む	式	1.0			
既設撤去及び処分費	冷媒回収、破壊処理費含む ガス管撤去含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 換気設備工事						
全熱交換機 HEU-6（閲覧室）	天井埋込型 650m ³ /h 以上 防振吊具、リモコン、給排気グリル含む	台	2.0			
全熱交換機 HEU-6（書架）	天井埋込型 650m ³ /h 以上 防振吊具、リモコン、給排気グリル、SUS深型フード（カバー、防虫網）含む	台	2.0			
スパイラルダクト 亜鉛鉄板製	250φ	m	92.0			
制気口 VHS	350×350	個	4.0			
制気口 GVS	350×350	個	4.0			
一種金属線ぴ	A型	m	8.0			
一種金属線ぴ 付属品	2個用スイッチボックス A型	個	4.0			
一種金属線ぴ 付属品	コーナーボックス A型	個	4.0			
制気口ボックス		式	1.0			
保温工事		式	1.0			
はつり補修費		式	1.0			
配管切断費		式	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
計						