本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1 工区 柿碕15、21	式	1			1号明細書 2頁
2 工区 石橋8	式	1			2号明細書 4頁
3 工区 東栄7	式	1			3号明細書 5頁
4 工区 今本8	式	1			4号明細書 7頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率分）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 小規模 ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60			1号代価表 8頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	60			2号代価表 9頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17			3号代価表 10頁	
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1) 舗装版切断用(濁水)	m3	0.04				
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積	台・回	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	373			4号代価表 11頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	37			5号代価表 12頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	37				
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	373			6号代価表 13頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	373			8号代価表 15頁	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	60			10号代価表 17頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	10			11号代価表 18頁	
土材料 細粒改良土	m3	10			12号代価表 19頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 浴融式手動 豪雪補正無 セアラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	14			13号代価表 20頁	

1 工区

柿碓15、21

明細書

3 頁

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	11			14号代価表 21頁	
道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 10本未満 夜間無 制約無	本	4			15号代価表 22頁	
視線誘導標設置[市場単価] 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準	本	9			16号代価表 23頁	
交通誘導員B(8h単価) 昼間勤務 実働8h(交替無し) 基準額*1.0	人	47				
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10			1号代価表 8頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	10			2号代価表 9頁	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	30			17号代価表 24頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) フライド	m2	34			19号代価表 26頁	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	10			10号代価表 17頁	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.3			21号代価表 28頁	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.3			22号代価表 29頁	
処理料 コンクリート塊(無筋) 地山土量	m3	0.3				
視線誘導標設置[市場単価] 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準	本	2			16号代価表 23頁	
交通誘導員B(8h単価) 昼間勤務 実働8h(交替無し) 基準額*1.0	人	3				
計						

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80			23号代価表 30頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	80			2号代価表 9頁	
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	201			4号代価表 11頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	413			24号代価表 31頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	6			25号代価表 32頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6	m3	15			26号代価表 33頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	21				
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュアレンRC-40	m2	499			17号代価表 24頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m2	115			27号代価表 34頁	
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	499			28号代価表 35頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	115			8号代価表 15頁	
透水性アスファルト舗装 1.4m未満 40mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	11			29号代価表 36頁	
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 40mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	488			31号代価表 38頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	80			32号代価表 39頁	

明細書

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5			3号代価表 10頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	54			24号代価表 31頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り	m ³	3			26号代価表 33頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m ³	3				
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m ²	54			27号代価表 34頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	54			8号代価表 15頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼアラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	6			13号代価表 20頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	6			14号代価表 21頁	
人孔蓋高調整手間 材工共・人孔蓋含まず	箇所	1				
交通誘導員B(8h単価) 昼間勤務 実働8h(交替無し) 基準額*1.0	人	2				
計						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 3 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

下層路盤(車道・路肩部)

200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

13 頁

(第 6 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.23				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	2.12				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.64				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8～20 t 低騒音型(長期割引)	0.53				
R		15.52				
R1	運転手(特殊)	7.14				
R2	特殊作業員	2.51				
R3	普通作業員	2.39				
R4	土木一般世話役	0.68				
Z		79.25			14頁	
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 200mm	77.85			7号代価表 14頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.15				

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

15 頁

(第 8 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.85				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1.4~3m	1.24				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.25				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.23				
R		14.39				
R1	普通作業員	5.15				
R2	特殊作業員	3.53				
R3	運転手(特殊)	3.47				
R4	土木一般世話役	1.18				
Z		83.76			16頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	76.34			9号代価表 16頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	7.17				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.24				

埋戻し

小規模 土砂

代価表

18 頁

(第 11 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.59				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.94				
K2	ランマ 質量60~80kg	0.65				
R		85.50				
R1	普通作業員	48.90				
R2	特殊作業員	19.42				
R3	運転手(特殊)	17.18				
Z		3.91				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.29				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.62				

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水無 未供無

代価表

20 頁

(第 13 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	100				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	113				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	5				
接着用プライマー 区画線用	k g	5				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	8.4				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約
無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

21 頁

(第 14 号)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	120				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	68.4				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	3				
接着用プライマー 区画線用	kg	3				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	13.2				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

下層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

24 頁

(第 17 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.11				
K1	小型バックホウ賃料 (排1、排2) 山積0.11m3 (平積0.08m3) クローラ型 (長期割引)	3.17				
K2	振動ローラ賃料 (排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4 t (長期割引)	2.77				
R		70.83				
R1	普通作業員	29.82				
R2	運転手 (特殊)	24.99				
R3	特殊作業員	13.96				
Z		23.06			25頁	
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 100mm	21.10			18号代価表 25頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	1.91				

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)
プライムコートPK-3

代価表

(第 19 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.51				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.29				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15				
R		44.56				
R1	特殊作業員	20.05				
R2	普通作業員	14.02				
R3	土木一般世話役	4.02				
Z		54.93			27頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 30mm	50.06			20号代価表 27頁	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.70				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.12				
Z4	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03				

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(第 24 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.68				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引)	9.68				
R		82.20				
R1	土木一般世話役	28.85				
R2	運転手 (特殊)	28.25				
R3	普通作業員	25.10				
Z		8.12				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	8.12				

フィルター層

40mm以上60mm未満

代価表

(第 28 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.26				
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	3.28				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4 t (長期割引)	1.88				
R		80.54				
R1	特殊作業員	23.90				
R2	運転手(特殊)	22.28				
R3	普通作業員	20.83				
R4	土木一般世話役	11.96				
Z		14.20				
Z1	砂(不洗) 敷・埋戻用	10.83				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.31				

代価表

(第 29 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.68				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.52				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.11				
R		56.22				
R1	特殊作業員	24.32				
R2	普通作業員	21.19				
R3	土木一般世話役	6.08				
Z		43.10			37頁	
Z1	アスファルト混合物 13mmTop(歩道用) 40mm	42.89			30号代価表 37頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.12				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.08				

代価表

(第 31 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.47				
K1	アスファルトフィニッシャ[排出ガス対策型(第3次基準値)] ホイール型・舗装幅2.4~6.0m	8.88				
K2	後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	0.79				
K3	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.50				
R		28.79				
R1	普通作業員	9.36				
R2	特殊作業員	8.03				
R3	運転手(特殊)	7.89				
R4	土木一般世話役	2.68				
Z		60.74			37頁	
Z1	アスファルト混合物 13mmTop(歩道用) 40mm	58.84			30号代価表 37頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.85				