

集計表

名 称 ・ 規 格	1 工区	2 工区	3 工区	4 工区	合計	単位
工事延長	139.6	33.0	169.9	20.0	362.5	m
道路土工						
残土処理工						
土砂等運搬 BH0.28m3 DID有り 2.0km以下			79.9		79.9	m3
土砂等運搬 BH0.28m3 DID有り 3.0km以下	56.0	5.4			61.4	m3
残土処分	56.0	5.4	79.9		141.3	m3
舗装工						
舗装打換え工						
舗装版切断 As:15cm以下	16.5			5.4	21.9	m
濁水処理	28.1			9.2	37.3	ℓ
舗装版破碎積込 BH0.13 m3	373.2		201		574.2	m2
舗装版破碎 BH0.45m 3 10cm以下			413.3	54.0	467.3	m2
殻運搬 2tDT 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下			6.0		6.0	m3
殻運搬 2tDT 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下	37.3				37.3	m3
殻運搬 10tDT 機械積込(舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下			14.7	2.7	17.4	m3
廃材処分 As殻	37.3		20.7	2.7	60.7	m3
下層路盤(歩道部) 100mm RC-40		30.2	499.2		529.4	m2
下層路盤(歩道部) 360mm RC-40 2層	373.2				373.2	m2
不陸整正 1.8m≤b<3.1m				54.0	54.0	m2
不陸整正 3.1m≤b			115.1		115.1	m2
フィルター層 40mm以上60mm未満			499.2		499.2	m2
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度As(13) PK-3		33.5			33.5	m2

集計表

名 称 ・ 規 格	1 工区	2 工区	3 工区	4 工区	合計	単位
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上3.0m以下 再生密粒度As(13) PK-3	373.2		115.1	54.0	542.3	m2
透水性アスファルト舗装 1.4m未満 35mm以上45mm未満			11.2		11.2	m2
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 35mm以上45mm未満			488.0		488.0	m2
排水構造物工						
作業土工						
掘削 土砂 小規模	56.0	5.4	79.9		141.3	m3
埋戻し 小規模 土砂	5.5				5.5	m3
土材料 細粒改良土	5.5				5.5	m3
排水構造物工						
側溝工						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工		0.3			0.3	m3
殻運搬 10tDT コンクリート構造物 人力積込 DID有り 8.0km以下		0.3			0.3	m3
廃材処分 Co殻(無筋)		0.3			0.3	m3
区画線工						
区画線工						
区画線設置 ゼブラ 30cm	14.3			6.0	20.3	m
区画線設置 矢印・記号・文字・15cm換算	11.4			5.7	17.1	m
雑工						
雑工						
人孔蓋高調整手間				1	1	箇所
デリネーター撤去 土中	4				4	本
デリネーター設置 土中	9	2			11	本

数量計算表

1工区

名 称 ・ 規 格	計算式	単位	数量
道路土工			
残土処理工			
土砂等運搬 BH0. 28m3 DID有り 3. 0km以下	作業土工床掘計算式より = 56. 0	m3	60
残土処分	56. 0 = 56. 0	m3	60
舗装工			
舗装打換え工			
舗装版切断 As:15cm以下	5. 20+8. 80+2. 50 = 16. 5	m	17
濁水処理	16. 5*170/100 = 28. 1	ℓ	28
舗装版破碎積込 BH0. 13 m3	373. 24 = 373. 2	m2	373
殻運搬 2tDT 機械積込(小規模土工) DID有り 11. 0km以下	373. 24*0. 10 = 37. 3	m3	37
廃材処分 As殻	37. 3 = 37. 3	m3	37
下層路盤(車道・路肩部)b<3. 1m 175mm超200mm以下 RC-40	373. 24 = 373. 2	m2	373
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1. 4m以上 再生密粒度As(13) PK-3	373. 24 = 373. 2	m2	373
排水構造物工			
作業土工			
掘削 土砂 小規模	373. 24*(0. 25-0. 10) = 56. 0	m3	60
埋戻し 小規模 土砂	5. 46 = 5. 5	m3	10
土材料 細粒改良土	5. 5 = 5. 5	m3	10
区画線工			
区画線工			
区画線設置 実線・セアラ・30cm	14. 3 = 14. 3	m	14
区画線設置 矢印・記号・文字・15cm換算	11. 4 = 11. 4	m	11
雑工			
雑工			
デリネーター撤去 土中	4 = 4	本	4
デリネーター設置 土中	9 = 9	本	9

数量計算表

2工区

名 称 ・ 規 格	計算式	単位	数量
道路土工			
残土処理工			
土砂等運搬 BH0.28m3 DID有り 3.0km以下	作業土工床掘計算式より	m ³	10
残土処分	5.4	m ³	10
舗装工			
舗装打換え工			
下層路盤(歩道部) 75mm超125mm以下 RC-40	30.2	m ²	30
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度As(13) PK-3	33.5	m ²	34
排水構造物工			
作業土工			
掘削 小規模	30.20* (0.13+0.05)	m ³	10
排水構造物工			
側溝工			
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.26	m ³	0.3
殻運搬 10tDT コンクリート構造物 人力積込 DID有り 8.0km以下	0.3	m ³	0.3
廃材処分 Co殻(無筋)	0.3	m ³	0.3
雑工			
雑工			
デリネーター設置 土中	1+1	本	2

数量計算表

3工区

名 称 ・ 規 格	計算式	単位	数量
道路土工			
残土処理工			
土砂等運搬 BH0.28m3 DID有り 2.0km以下	作業土工床掘計算式より = 79.9	m3	80
残土処分	79.9 = 79.9	m3	80
舗装工			
舗装打換え工			
舗装版破碎積込 BH0.13 m3	①+②+③+⑩+⑪+⑫+⑬ 10.56+0.65+20.52+38.40+93.60+29.90+7.35 = 201.0	m2	201
舗装版破碎 BH0.45m3 10cm以下	115.14+499.16-201.0 = 413.3	m2	413
殻運搬 2tDT 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下	201.0*0.03 = 6.0	m3	6
殻運搬 10tDT 機械積込(舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下	115.14*0.05+ (499.16-201.0) *0.03 = 14.7	m3	15
廃材処分 As殻	6.0+14.7 = 20.7	m3	21
下層路盤(歩道部) 100mm RC-40	499.16 = 499.2	m2	499
不陸整正 3.1m≤b	乗入舗装 115.14 = 115.1	m2	115
フィルター層 40mm以上60mm未満	歩道舗装 499.16 = 499.2	m2	499
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度As(13) PK-3	115.14 = 115.1	m2	115
透水性アスファルト舗装 1.4m未満 35mm以上45mm未満	①+② 10.56+0.65 = 11.2	m2	11
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 35mm以上45mm未満	499.16-11.2 = 488.0	m2	488
排水構造物工			
作業土工			
掘削 小規模	499.16*(0.19-0.03) = 79.9	m3	80

数量計算表

4工区

名 称 ・ 規 格	計 算 式		単位	数量
舗装工				
舗装打換え工				
舗装版切断 As:15cm以下	2.70+2.70	= 5.4	m	5
濁水处理	5.4*170/100	= 9.2	ℓ	9
舗装版破碎 BH0.45m 3 10cm以下	20.0*2.70	= 54.0	m ²	54
殻運搬 10tDT 機械積込(舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下	54.0*0.05	= 2.7	m ³	3
廃材処分 As殻	2.7	= 2.7	m ³	3
不陸整正 1.8m≦b<3.1m	20.00*2.70	= 54.0	m ²	54
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上3.0m以下 再生密粒度As(13) PK-3	54.00	= 54.0	m ²	54
区画線工				
区画線工				
区画線設置 実線・セブダ・30cm	6.0	= 6.0	m	6
区画線設置 矢印・記号・文字・15cm換算	5.70	= 5.7	m	6
雑工				
雑工				
人孔蓋高調整手間	1	= 1	箇所	1