

数 量 調 書											
工 種 種 別 名 称	規 格	計 算 式						単位	数 量		
施設整備工											
施設整備工											
今池ちびっこ広場											
メッシュフェンス設置工	H1200	6.6	+	24.5	+	2.4	=	33.5	m	34	
Co基礎ブロック	180*180*450	33.5	/	2.0	+	1	=	17.8	基	18	
Co舗装工	無筋 18-8-25(20)	0.48	*	33.5	-	0.18	*	0.18	=	15.497	m2
		* 18									
		15.497	*	0.05			=	0.77	m3	1	
Coハケ引き仕上げ		15.497					=	15.497	m2	15	
作業土工											
掘削		15.497	*	0.05			=	0.775	m3	1	
埋戻		0.05	*	8.0			=	0.400	m3	0.4	
残土処分		0.775	-	0.4	/	0.9	=	0.330	m3	0.3	
施設撤去工											
側溝撤去工	UR180	8.0	*	0.02			=	0.16	m3	0.2	
低木撤去工	H≦60cm	44					=	44	本	44	