

## 数量総括表

名 称		規 格	単 位	数 量		摘 要
整 地 工	積込(ルーズ)	盛土部	m3	<b>2,200</b>	2,157	992+1,165
	掘削	基盤部	m3	<b>710</b>	711	711
	路体盛土工	基盤部	m3	<b>10</b>	14	14
	整地工	簡易整備工	ha	<b>0.4</b>	0.4	4,354/10,000
	残土処分		m3	<b>2,850</b>	2,854	697+2,157
	積込(ルーズ)	殻分別作業	m3	<b>1,300</b>	1294	563+587+144
	積込(ルーズ)	機械積込 岩塊	m3	<b>116</b>	116.1	129*0.9
	積込(ルーズ)	人力積込 岩塊	m3	<b>13</b>	12.9	129*0.1
	廃材処分	コンクリート殻 無筋	m3	<b>129</b>	129.0	116.1+12.9
付 帯 工	除草工	ハンドカイド式	m2	<b>2,900</b>	2,909	環境クリーンセンター搬入 平坦部
	除草工	肩掛式	m2	<b>1,600</b>	1,620	環境クリーンセンター搬入 盛土部 (上部+斜面部)
	除草処分	環境クリーンセンター	k g	<b>3,247</b>	3,247	4,529*717/1,000
	敷鉄板設置撤去工	敷鉄板 1219*2438*22	m2	<b>71</b>	71.3	1.219*2.438*24
	運搬費	敷鉄板 1219*2438*22	t	<b>12.3</b>	12.3	513kg/枚*24枚/ 1,000 = 12.3t

## 土量計算表(盛土部)

1	数量
上部面積 (㎡)	30.12
下部面積 (㎡)	304.30
平均高さ (m)	3.37
土量体積 (㎡)	563

下面現況高	上面現況高
9.92	13.44
9.92	13.325
9.91	13.23
9.93	13.15
平均現況高	平均現況高
9.92	13.29

2	数量
上部面積 (㎡)	25.66
下部面積 (㎡)	147.53
平均高さ (m)	1.88
土量体積 (㎡)	163

下面現況高	上面現況高
10.035	11.78
9.545	11.655
10.035	11.92
10.02	11.88
10.02	—
平均現況高	平均現況高
9.93	11.81

3	数量
上部面積 (㎡)	164.62
下部面積 (㎡)	386.17
平均高さ (m)	2.27
土量体積 (㎡)	625

下面現況高	上面現況高
9.42	11.73
9.35	11.895
9.97	12.08
10.05	12.18
平均現況高	平均現況高
9.70	11.97

4	数量
上部面積 (㎡)	20.32
下部面積 (㎡)	101.31
平均高さ (m)	2.42
土量体積 (㎡)	147

下面現況高	上面現況高
10.17	11.895
10.025	12.72
10.425	12.80
9.92	12.82
平均現況高	平均現況高
10.14	12.56

5	数量
上部面積 (㎡)	60.57
下部面積 (㎡)	305.41
平均高さ (m)	3.21
土量体積 (㎡)	587

下面現況高	上面現況高
10.01	13.18
9.94	13.385
10.36	13.55
10.225	13.25
平均現況高	平均現況高
10.13	13.34

6	数量
上部面積 (㎡)	8.7
下部面積 (㎡)	59.46
平均高さ (m)	1.66
土量体積 (㎡)	57

下面現況高	上面現況高
10.16	11.67
10.07	11.755
9.91	11.72
9.985	11.61
平均現況高	平均現況高
10.03	11.69

7	数量
上部面積 (㎡)	46.71
下部面積 (㎡)	140.94
平均高さ (m)	1.54
土量体積 (㎡)	144

下面現況高	上面現況高
9.24	10.595
9.325	10.915
9.38	10.94
9.29	10.955
平均現況高	平均現況高
9.31	10.85

### 土量小計 (盛土部)

土量体積 (㎡)	2,286
----------	-------

### 積込土量

盛土番号	土量 (㎡)
2	163
3	625
4	147
6	57
合計	992

### 分別土量 (殻混入)

盛土番号	土量 (㎡)
1	563
5	587
7	144
合計	1,294

↓

### 土量小計 (基盤部)

盛土土量体積 (㎡)	14	盛土
掘削土量体積 (㎡)	711	掘削 (切土)
残土土量体積	697	

### 分別後

積込土量 (㎡)	1,165
コンクリート殻 (㎡)	129

### 除草面積計算表

ハトカバ式除草(㎡)	2,909
肩掛式除草(㎡)	1,620
合計除草面積(㎡)	4,529

### 残土処理土量

盛土部土量(㎡)	992
盛土部土量(㎡)	1,165
基盤部土量(㎡)	697
土量体積 (㎡)	2,854

## 土量計算表（基盤部）

1	数量
対象面積 (㎡)	826
平均厚さ (m)	0
土量体積 (m³)	0.0

現況高	計画高
9.92	9.99
9.84	9.84
9.85	9.81
9.84	9.77
9.86	9.75
9.80	9.93
平均現況高	平均計画高
9.85	9.85

2	数量
対象面積 (㎡)	467
平均高さ (m)	0.03
土量体積 (m³)	14.0

現況高	計画高
9.84	9.77
9.35	9.61
9.55	9.58
9.86	9.75
平均現況高	平均計画高
9.65	9.68

3	数量
対象面積 (㎡)	900
平均高さ (m)	-0.15
土量体積 (m³)	-135.0

現況高	計画高
9.8	9.93
9.86	9.75
9.99	9.69
10.17	9.87
平均現況高	平均計画高
9.96	9.81

4	数量
対象面積 (㎡)	839.2
平均高さ (m)	-0.20
土量体積 (m³)	-167.8

現況高	計画高
9.86	9.75
9.55	9.58
9.97	9.52
9.77	9.51
9.90	9.69
平均現況高	平均計画高
9.81	9.61

5	数量
対象面積 (㎡)	51
平均高さ (m)	-0.11
土量体積 (m³)	-5.6

現況高	計画高
9.97	9.52
9.22	9.38
9.28	9.38
9.77	9.51
平均現況高	平均計画高
9.56	9.45

6	数量
面積 (㎡)	137.2
平均高さ (m)	-0.42
土量体積 (m³)	-57.6

現況高	計画高
10.17	9.87
9.99	9.69
10.27	9.65
10.22	9.68
10.43	9.72
9.92	9.86
平均現況高	平均計画高
10.17	9.75

7	数量
対象面積 (㎡)	654
平均高さ (m)	-0.41
土量体積 (m³)	-268.1

現況高	計画高
9.99	9.69
9.77	9.51
9.91	9.47
10.27	9.65
平均現況高	平均計画高
9.99	9.58

8	数量
対象面積 (㎡)	479.6
平均高さ (m)	-0.16
土量体積 (m³)	-76.7

現況高	計画高
9.77	9.51
9.28	9.38
9.38	9.34
9.91	9.47
平均現況高	平均計画高
9.59	9.43

### 土量小計 (基盤部)

整地面積 (㎡)	4,354	
平均平均切土高(m)	-0.160	切土
盛土土量体積 (m³)	14.0	盛土
掘削土量体積 (m³)	-710.8	掘削 (切土)
土量体積合計 (m³)	-696.84	