二本木小学校教室転用改修工事設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。
 - (1) 公共建築工事積算基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
 - (2) 建築数量積算基準・同解説 建築工事建築数量積算研究会制定
 - (3) 建築設備数量積算基準・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、A1 サイズの原本を縮小したものです。

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
二本木小学校教室転用改修工事						
共通仮設費計		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費		式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
工事原価		式	1.0			
一般管理費等		式	1.0			
工事価格		式	1.0			
消費税相当額		式	1.0			
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I 建築工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 防水工事		式	1.0			
3 木工事		式	1.0			
4 金属工事		式	1.0			
5 左官工事		式	1.0			
6 塗装工事		式	1.0			
7 内装工事		式	1.0			
8 雑工事		式	1.0			
9 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	手摺先行外部くさび緊結式足場W=900	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 防災1類 墜落制止用器具(フルハーネス型)共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	22.3			
腰壁杉羽目板張り	H=1060 (見切材/胴縁共) 杉(間伐材)t=12 間伐材	m	8.3			
腰壁杉羽目板張り	H=635 (見切材/胴縁共) 杉(間伐材)t=12 間伐材	m	6.1			
腰壁杉羽目板張り	H=800 (見切材/胴縁共) 杉(間伐材)t=12 間伐材	m	1.2			
腰壁杉羽目板張り	H=1060 (見切材共/PB下地用) 杉(間伐材)t=12 間伐材	m	1.3			
腰壁杉羽目板張り	H=800 (見切材共/PB下地用) 杉(間伐材)t=12 間伐材	m	5.4			
フック取付下地板	H60×t20	m	9.9			
掲示板木枠	65×30	m	37.7			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 塗装工事						
木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m ²	22.6			
木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	55.0			
EP-G塗	ボード面 工程B種 素地ごしらえ共	m ²	1.2			
EP-G塗	珞珞面 工程B種 素地ごしらえ共	m ²	0.4			
EP-G塗替	珞珞面 工程B種 下地調整RB種共	m ²	52.8			
SOP塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m ²	3.7			
SOP塗替	木部 工程B種 下地調整RB種共	m ²	26.1			
SOP塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	41.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 内装工事						
フローリングブロック	塗装品 ブナ t=15	m2	2.9			
壁せっこうボード張り	t=9.5+12.5 継目処理共	m2	1.7			
壁せっこうボード張り	t=9.5 下地張り	m2	5.8			
壁断熱材充填	t=50 24kg/m3	m2	24.3			
天井化粧せっこうボード張り	t=9.5	m2	22.8			
天井合板	t=5.5	m2	3.7			
壁掲示板	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	18.2			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 雑工事						
上下スライド式曲面黒板取付	W3600×H1200	箇所	1.0			
平面黒板	W2700×H900	箇所	1.0			
掃除道具入	W500×D470×H2100	箇所	1.0			
教師用戸棚	W1350×D680×H1450	箇所	1.0			
児童用ロッカー	W5980×D470×H1135	箇所	1.0			
フック（可動式）	SUS製	式	1.0			
ピクチャーレール	天井付け	m	7.7			
室名札	平付け型	箇所	1.0			
アルミ手摺/仮撤去・復旧	L=1000	箇所	1.0			
樹木/枝払い	高木	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 撤去工事						
フローリングブロック撤去	集積共	m2	2.9			
壁合板撤去	一重張 集積共	m2	3.9			
壁木下地撤去	集積共	m2	1.2			
軽鉄壁下地撤去	65形 @300 集積共	m2	2.7			
掲示板撤去	合板・木下地・木枠共 集積共	m2	21.9			
上下スライド式黒板撤去	集積共 W3600×H1200	箇所	1.0			
教卓撤去	集積共 W2400×D900×H860	箇所	1.0			
地図掛けフック撤去	集積共	箇所	1.0			
天井化粧せっこうボード撤去	集積共 t=9 アスベスト含有	m2	22.8			
天井合板撤去	集積共 t=5.5	m2	3.7			
壁木製棧撤去	集積共 H=100	m	5.9			
ライニング撤去	集積共 面台/LGS下地共	箇所	1.0			
室名札撤去	集積共	箇所	1.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 電気設備工事						
1-1. 電灯設備工事		式	1.0			
1-2. コンセント設備工事		式	1.0			
1-3. 構内情報通信網設備工事		式	1.0			
1-4. 拡声設備工事		式	1.0			
1-5. インターホム設備工事		式	1.0			
1-6. テレビ共同受信設備工事		式	1.0			
1-7. 防犯設備工事		式	1.0			
1-8. 空調設備工事		式	1.0			
小計		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1-1. 電灯設備工事						
電線管	隠ぺい PF22	m	3.0			
金属製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型	個	5.0			
EM-EEFケーブル	天井ころがし 2.0mm-2C	m	10.0			
EM-EEFケーブル	PF管内 2.0mm-2C	m	3.0			
EM-EEFケーブル	天井ころがし 2.0mm-3C	m	37.0			
天井扇	40cm	個	4.0			
レギュレータースイッチ	2台同時運転	個	2.0			
タンブラースイッチ	金属プレート 1P15A×4	個	2.0			
照明器具	LSS10-4-65-LN	個	9.0			
照明器具	LSR12-4-29-LN 黒板灯	個	2.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
小計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1-2. コンセント設備工事						
電線管	隠ぺい PF22	m	4.0			
金属製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型	個	2.0			
EM-EEFケーブル	天井ころがし 2.0mm-2C	m	4.0			
コンセント	金属プレート 2P15A×2	個	4.0			
継棒取付	アウトレットボックス用	個	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
小計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1-3. 構内情報通信網設備工事						
電線管	隠ぺい PF16	m	7.0			
金属製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型	個	1.0			
EM-UTPケーブル	天井ころがし 0.5-4P	m	85.0			
EM-UTPケーブル	PF管内 0.5-4P	m	9.0			
情報コンセント	金属製	個	2.0			
区画貫通処理		式	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			
小計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1-5. インターホ設備工事						
電線管	隠ぺい PF16	m	8.0			
導入線	PF管内 1.2mm	m	8.0			
金属製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型	個	1.0			
区画貫通処理		式	1.0			
小計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 空調工事						
ガスヒートポンプエアコン(室内機) GHP-510a, b	天吊型 リモコン含む 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	台	2.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9.5φ	m	37.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ	m	37.0			
冷媒再充填費		式	1.0			
トレン・硬質ポリ塩化ビニル管 VP	屋内一般 25A	m	9.0			
EM-EEFケーブル	共巻き 2.0mm ² -3C	m	47.0			
EM-CEESケーブル	PF管内 1.25mm ² -2C	m	76.0			
電線管	隠蔽 PF22	m	76.0			
一種金属線ぴ	A型	m	4.0			
一種金属線ぴ 付属品	2個用スイッチボックス A型	個	2.0			
一種金属線ぴ 付属品	コーナーボックス A型	個	2.0			
試運転設定費	集中リモコン設置費含む	式	1.0			
機器搬出費		式	1.0			
保温工事		式	1.0			