本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設替工 PEP φ 100、L=116.3m	式	1			1号明細書 4頁
配水管布設替工 PEP φ 50、L=555.1m	式	1			2号明細書 8頁
消火栓設置工 N=1基、φ 100:1基更新	式	1			3号明細書 13頁
仮設配水管工 PP φ 50、L=631m	式	1			4号明細書 15頁
公道分切替工 N=33件	式	1			5号明細書 18頁
交通誘導警備員	式	1			6号明細書 21頁
直接工事費	式	1			
(管材費)	式	1			1号内訳書 3頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ100 L=5.0m	本	23				
PEP管 EFチーズ PEP φ100×φ50	個	6				
PEP管 EF両挿ベンド 22° 1/2 (スピゴット) PEP φ100	個	2				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ100	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費 (蓋以外) φ250 H=710 (浅埋)	組	1				
メカ継手PVジョイント (FCDボルト・ナット) 内外面エポキシ粉体塗装 PEP×VP Pφ100×Vφ75	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 φ100 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	117				
セフティーテープ 安城市上水道 (年号入) 管貼付用 W=50	m	116				
水道用識別マーカ 周波数147.6KHZ	本	6				
既設管接続工φ75:材 45°エルブ*2、直管0.9	箇所	1			1号代価表 22頁	
管土工(01) L-100P-800:撤75-1100	m	117.1			2号代価表 23頁	
残土処理:改良土センター:ダンプ4t BH0.28m3 8.5km 土砂良好 DID有	m3	69			7号代価表 28頁	

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管布設工 PEP φ100	m	116.4				
管継手工(1口) EF継手 φ100	箇所	23				
管継手工(2口) EF継手 φ100	箇所	6				
メカP継手工 メカニカル継手 φ100	口	1				
管継手工 グリップ継手 φ75	口	1				
継手掘工 L=0.3、W=0.5、H=0.2	箇所	1			8号代価表 29頁	
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	2				
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	6				
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	4				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 φ250 H=710(浅埋)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	230			11号代価表 32頁	
濁水処理:舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.8			12号代価表 33頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込: BH0.2m ³ 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	64			13号代価表 34頁	
廃材処理:処分工 タンク 4t BH0.2m ³ 3.0km As塊 良好 DID有	m ³	6			14号代価表 35頁	

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮復旧：アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 (K型、L型、C○) 車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	64			15号代価表 36頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	120			11号代価表 32頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.41			12号代価表 33頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込：BH0.35m3 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	168			16号代価表 37頁	
廃材処理：処分工 タンク 10t BH0.35m3 3.0km As塊 良好 DID有	m3	12			17号代価表 38頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満	m2	168			18号代価表 39頁	
本復旧：表層(車道・路肩部) (L型) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	168			19号代価表 40頁	
本復旧：上層路盤(車道・路肩部) (L型) 再生瀝青安定処理材(25) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコートPK-3	m2	168			21号代価表 42頁	
既設管撤去工：撤去、運搬、処分 3.2km 硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 75mm	m	117			23号代価表 44頁	
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋 人力 DT2t 二次製品 制約無 夜間無 DID有 3.5km以下	m3	0.3			25号代価表 46頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ白・30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	6			28号代価表 49頁	
既設管接続工 φ75：工 45° エルボ*2、直管0.9	箇所	1			29号代価表 50頁	
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVφ50 H=800 PEPφ75～φ100 (チーズより先部分	基	2				

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ50 L=5.0m	本	109				
PEP管 EFソケット PEP φ50×φ50	個	6				
PEP管 EF両挿チーズ (スピゴット) PEP φ50×φ50	個	3				
PEP管 EFチーズ PEP φ50×φ50	個	2				
PEP管 EF両受ベンド 11° 1/4 PEP φ50	個	1				
PEP管 EF片受ベンド 11° 1/4 PEP φ50	個	3				
PEP管 EF両受ベンド 22° 1/2 PEP φ50	個	2				
PEP管 EF片受ベンド 22° 1/2 PEP φ50	個	3				
PEP管 EF両受ベンド 45° PEP φ50	個	3				
PEP管 EF片受ベンド 45° PEP φ50	個	4				
PEP管 EF両受Sベンド PEP φ50×H600	個	1				
PEP管 EF片受Sベンド PEP φ50×H300	個	2				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ50	個	6				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	6				

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸型弁室レジコン製中型 材料費 (蓋以外) Φ250 H=710 (浅埋)	組	6				
PEP用FCD製ソケット：川西水道機器SKX同等 (PEP×VP) PEPΦ50×VPΦ50：インコア	個	3				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ50 (ホリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	3				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	555				
水道用識別マーカ 周波数147.6KHZ	本	20				
管土工(02)、(03) L-50P-800、L-50P-800:撤40-800	m	76			30号代価表 51頁	
管土工(02)、(03) L-50P-800、L-50P-800:撤40-800	m	141			30号代価表 51頁	
管土工(04)、(05) K-50P-800、K-50P-800:撤20~50-800	m	136			32号代価表 53頁	
管土工(04)、(05) K-50P-800、K-50P-800:撤20~50-800	m	377			32号代価表 53頁	
管土工(04)、(05) K-50P-800、K-50P-800:撤20~50-800	m	2985			32号代価表 53頁	
管土工(04)、(05) K-50P-800、K-50P-800:撤20~50-800	m	102			32号代価表 53頁	
管土工(06) K-50P-1100	m	22			34号代価表 55頁	
管土工(07) K-50P-800②	m	478			35号代価表 56頁	
管土工(08) L-撤40-800	m	76			36号代価表 57頁	

配水管布設替工

PEP φ 50、L=555.1m

明細書

10 頁

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管土工(09) K-撤40-800	m	40.1			37号代価表 58頁	
管土工(10) C o-撤40-800	m	47.8			38号代価表 59頁	
残土処理：改良土センター：ダンプ 4t BH0.28m3 8.5km 土砂 良好 DID有	m3	280			7号代価表 28頁	
管布設工 PEP φ 50	m	553.9				
管継手工(1口) EF継手 φ 50	箇所	142				
管継手工(2口) EF継手 φ 50以下	箇所	8				
管継手工 PP継手 φ 50	口	6				
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	6				
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	6				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 φ 250 H=710(浅埋)	箇所	6				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1,160			11号代価表 32頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	2.1			12号代価表 33頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込：BH0.2m3 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	331			13号代価表 34頁	
廃材処理：処分工 ダンプ 4t BH0.2m3 3.0km As塊 良好 DID有	m3	17			14号代価表 35頁	

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋 人力 DT2t 二次製品 制約無 夜間無 DID有 3.5km以下	m3	24			25号代価表 46頁	
仮復旧：アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 (K型、L型、C○) 車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	315			15号代価表 36頁	
仮復旧：アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 (K型、L型、C○) 車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	16			15号代価表 36頁	
仮復旧：アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 (K型、L型、C○) 車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	24			15号代価表 36頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	340			11号代価表 32頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.62			12号代価表 33頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込：BH0.35m3 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1,007			16号代価表 37頁	
廃材処理：処分工 タンク 10t BH0.35m3 3.0km As塊 良好 DID有	m3	45			17号代価表 38頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満	m2	1,007			18号代価表 39頁	
本復旧：表層(車道・路肩部) (K型) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	934			39号代価表 60頁	
本復旧：表層(車道・路肩部) (L型) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	50			19号代価表 40頁	
本復旧：上層路盤(車道・路肩部) (L型) 再生瀝青安定処理材(25) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコートPK-3	m2	50			21号代価表 42頁	
既設管撤去工：撤去、運搬、処分 3.2km 硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 50mm	m	10			40号代価表 61頁	
既設管撤去工：撤去、運搬、処分 3.2km 硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 40mm	m	408			41号代価表 62頁	

配水管布設替工

PEP φ 50、L=555.1m

明細書

12 頁

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
既設管撤去工：撤去、運搬、処分 3.2km ポリエチレン管撤去工 再使用無 20mm	m	38			42号代価表 63頁	
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋 人力 DT2t 二次製品 制約無 夜間無 DID有 3.5km以下	m3	0.2			25号代価表 46頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ白・30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	21			28号代価表 49頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ白・45cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	9			43号代価表 64頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	65			44号代価表 65頁	
熔融噴射式路面カラー舗装 赤色 20m2以上50m2未満	m2	36				
路肩C工 L=53.4m、W=0.5m、t=0.1m	式	1			45号代価表 66頁	
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVφ30 H=800 PEPφ50 (チーズより先部分)	基	2				
排水弁設置工 DVφ30 H=1100 PEPφ50 (チーズより先部分)	基	1			49号代価表 70頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PEP管 EFソケット PEP Φ100×Φ100	個	1				
PEP挿口付鋳鉄製T字管 フランジ7.5K F型 PEP Φ100×Φ75	個	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ100 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				
フランジサポート Φ75	組	1				
鋳鉄フランジ短管 RF-RF 7.5K 消火栓・空気弁用 Φ75 H=100mm 内面珪矽粉体塗装	本	1				
フランジサポート 補修弁用 Φ75	組	1				
鋳鉄フランジ補修弁 ボール弁 レバー式 RF-RF 7.5K Φ75 内外面珪矽粉体塗装 H=150mm	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ75 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				
空気弁付消火栓 単口 リフト式 RF7.5K 浅層埋設対応 FCD Φ75 内外面珪矽粉体塗装	組	1				
フランジ強化型接合材 SUS芯入ガスケット Φ75 RF・GF7.5K Φ75	枚	1				
フランジ接合材 Φ75 SUSワッシャー・ナット4本	組	1				
フランジ接合材 Φ75・Φ100 SUSボルト・ナット(M16×75)4本、全パッキンRF1枚	組	1				
軽量ボルト緩み防止金具 M16用:サコ(株)LOCK-ONE同等品以	個	8				
角型弁室1.5型 材料費(蓋以外) □600×500 1.5段積 H=820	組	1				

消火栓設置工

N=1基、φ100:1基更新

明細書

14 頁

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄蓋 テーパー受型 角型用 消火栓 橙樹脂入 コンクリート製各ブロック、ビコン製弁室用 T-25 500×600	組	1				
管継手工(2口) EF継手 Φ100	箇所	1				
管継手工 フランジ継手 Φ75	口	2				
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ75	口	2				
消火栓設置工 フランジ接合(1口)含む	ヶ所	1				
ブロック据付工 400kg越え600kg以下	箇所	1				
消火栓角蓋設置 角型(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満	個	1				
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
計						

仮設配水管工

PP φ 50、L=631m

明細書

15 頁

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PEP用FCD製ソケット：川西水道機器SKX同等 (PEP×PP) PEPφ50×PPφ50 インコア有	個	1				
塩ビ管ジョイントFCD製・ポリエチレン管用：川西水道機器SKX同等 Pφ50×Vφ50	個	1				
サドル分水栓 塩ビ管用 ボール式 ナイロンコート φ75×φ50	組	2				
保温材 高発泡ポリエチレン φ50用 (給水管用ワンタッチ)	m	594				
仮設配管 材料費 φ50	m	631				
仮設公道分 材料費	箇所	32				
管継手工 PP継手 φ50	口	4				
管分手工 サドル分水栓 φ50 VP配水管φ75～φ100	箇所	2				
仮設配管 設置工 φ50	m	631				
仮設配管 撤去工	m	631				
仮設公道分 設置工	箇所	32				
仮設公道分 撤去工	箇所	32				
管土工(11) 既L-75-1100設	箇所	1			50号代価表 71頁	
管土工(12) 既L-75-1100撤	箇所	1			52号代価表 73頁	

明細書

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管土工(13) 既K-50-800	箇所	2			53号代価表 74頁	
管土工(14) L-仮設土工:設置時:2条	m	13			54号代価表 75頁	
管土工(15) L-仮設土工:撤去時:2条	m	13			55号代価表 76頁	
管土工(16) L-仮設土工:設置時:1条	m	9			57号代価表 78頁	
管土工(17)、(19) L-仮設土工:撤去時:1条、K-仮設土工:撤去時:1条	m	9			58号代価表 79頁	
管土工(18) K-仮設土工:設置時:1条	m	2			59号代価表 80頁	
管土工(17)、(19) L-仮設土工:撤去時:1条、K-仮設土工:撤去時:1条	m	2			58号代価表 79頁	
残土処理:改良土センター:ダンプ 4t BH0.28m3 8.5km 土砂 良好 DID有	m3	6			7号代価表 28頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	61			11号代価表 32頁	
濁水処理:舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.19			12号代価表 33頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込: BH0.2m3 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	5			13号代価表 34頁	
廃材処理:処分工ダンプ 4t BH0.2m3 3.0km As塊 良好 DID有	m3	0.3			14号代価表 35頁	
舗装版破碎:人力 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	4			60号代価表 81頁	
舗装版破碎:人力 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4			61号代価表 82頁	

明細書

(第 5 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
EFサドル付分水栓 (砲金製) PEP Φ50×Φ20	個	25				
EFサドル付分水栓 (砲金製) PEP Φ100×Φ20	個	8				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ20	個	33				
乙止水栓筐 C○底板含む Φ100 H=450	組	33				
PP管 分止水栓用ソケット (PE) PP×平行メネジ 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	54				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×エウナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ13	個	15				
PP管 ロングベンド60° (PE) PP×エウナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	49				
伸縮塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ20	個	2				
塩ビ管ソケット HI 耐衝撃性 Φ20×Φ20	個	2				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) マルキャップ 蝶ハンドル 平行オネジ×エウナット Φ13	個	15				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) マルキャップ 蝶ハンドル 平行オネジ×エウナット Φ20	個	6				
ポリエチレン管 PP:PE-100 二層管 第1種 軟質 Φ20	m	97				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	65				
管分木工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ50	箇所	25				

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管分土工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ100	箇所	8				
管継手工 PP継手 Φ20	口	118				
管継手工(2口) TS継手 Φ20	箇所	2				
乙止水栓設置工(筐設置含む。) Φ20 乙止水栓	基	33				
丙止水栓設置工 Φ13 丙止水栓	基	15				
丙止水栓設置工 Φ20 丙止水栓	基	6				
管布設工 PP Φ20	m	96.9				
管土工(04)、(05) K-50P-800、K-50P-800:撤20~50-800	m	22.3			32号代価表 53頁	
管土工(02)、(03) L-50P-800、L-50P-800:撤40-800	m	18.4			30号代価表 51頁	
管土工(民地内) 民-800 W550*H800	m	19.8			63号代価表 84頁	
管土工(民地内) 民-500 W550*H500	m	12.6			64号代価表 85頁	
残土処理:改良土センター:ダンプ4t BH0.28m3 8.5km 土砂 良好 DID有	m3	17			7号代価表 28頁	
舗装版切斷 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	81			11号代価表 32頁	
濁水処理:舗装切斷に伴うもの 運搬・処理	m3	0.2			12号代価表 33頁	

明細書

(第 5 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ舗装版直接掘削・積込：BH0. 2m3 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	22			13号代価表 34頁	
廃材処理：処分工 タンク 4t BH0. 2m3 3. 0km As塊 良好 DID有	m3	1			14号代価表 35頁	
仮復旧：アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 (K型、L型、C○) 車道b<1. 4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	22			15号代価表 36頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	37			11号代価表 32頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0. 11			12号代価表 33頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込：BH0. 35m3 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	31			16号代価表 37頁	
廃材処理：処分工 タンク 10t BH0. 35m3 3. 0km As塊 良好 DID有	m3	2			17号代価表 38頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1. 8m未満	m2	31			18号代価表 39頁	
本復旧：表層(車道・路肩部) (K型) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	9			39号代価表 60頁	
本復旧：表層(車道・路肩部) (L型) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	21			19号代価表 40頁	
本復旧：上層路盤(車道・路肩部) (L型) 再生瀝青安定処理材(25) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm プライムコートPK-3	m2	21			21号代価表 42頁	
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
計						

代価表

(第 2 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削ハックル掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	5.9			3号代価表 24頁	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	4.1			4号代価表 25頁	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	1.1			5号代価表 26頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚17cm	m2	5.5			6号代価表 27頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A

代価表

(第 4 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	111				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				1号単価表 86頁	
クワ及びピッケル(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				2号単価表 87頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土

代価表

26 頁

(第 5 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	111				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				1号単価表 86頁	
クワ及びびらな(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				2号単価表 87頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 11 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

仮復旧：アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 (K型、L型、C o)

車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP

代価表

(第 15 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (あいくる材) 13mmTOP	t	7.54				
振動ロー パッド付式・質量0.5~0.6t	日				6号単価表 91頁	
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	日				7号単価表 92頁	
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

本復旧：表層(車道・路肩部) (L型)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

代価表

(第 19 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.94				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.30				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.26				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.24				
R		15.12				
R1	普通作業員	5.40				
R2	特殊作業員	3.71				
R3	運転手(特殊)	3.65				
R4	土木一般世話役	1.24				
Z		82.94			41頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	80.11			20号代価表 41頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	2.56				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.25				

本復旧：上層路盤(車道・路肩部) (L型)

再生瀝青安定処理材(25) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコートPK-3

代価表

(第 21 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.31				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅1.4~3m	0.88				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.18				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.16				
R		10.31				
R1	普通作業員	3.69				
R2	特殊作業員	2.53				
R3	運転手(特殊)	2.49				
R4	土木一般世話役	0.84				
Z		88.38			43頁	
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(25) 再生アスファルト安定処理材 50mm	83.06			22号代価表 43頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	5.14				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.17				

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ白・30cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 28 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	10				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	11.3				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.5				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.5				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.84				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

管土工(02)、(03)

L-50P-800、L-50P-800:撤40-800

代価表

51 頁

(第 30 号)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	4.2			3号代価表 24頁	
基面整正 人力床均し	m2	5.5			31号代価表 52頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	2.8			4号代価表 25頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	0.9			5号代価表 26頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚17cm	m2	5.5			6号代価表 27頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工(04)、(05)

K-50P-800、K-50P-800:撤20~50-800

代価表

53 頁

(第 32 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	4.5			3号代価表 24頁	
基面整正 人力床均し	m2	5.5			31号代価表 52頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	2.5			4号代価表 25頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	0.9			5号代価表 26頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5.5			33号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 34 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6.1			3号代価表 24頁	
基面整正 人力床均し	m2	5.5			31号代価表 52頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	4.1			4号代価表 25頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	0.9			5号代価表 26頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5.5			33号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 35 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	4.5			3号代価表 24頁	
基面整正 人力床均し	m2	5.5			31号代価表 52頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	2.5			4号代価表 25頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	0.9			5号代価表 26頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5.5			33号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工(08)

L-撤40-800

代価表

57 頁

(第 36 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	4.1			3号代価表 24頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	3.5			4号代価表 25頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚17cm	m2	5.5			6号代価表 27頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 37 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削ハックル掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	4.3			3号代価表 24頁	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	3.2			4号代価表 25頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5.5			33号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工(10)

C o-撤40-800

代価表

59 頁

(第 38 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削ハックル掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	2.2			3号代価表 24頁	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	1.8			4号代価表 25頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	3			33号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

本復旧：表層(車道・路肩部) (K型)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

60 頁

(第 39 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.85				
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1.4~3m	1.24				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.25				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.23				
R		14.39				
R1	普通作業員	5.15				
R2	特殊作業員	3.53				
R3	運転手(特殊)	3.47				
R4	土木一般世話役	1.18				
Z		83.76			41頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	76.34			20号代価表 41頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	7.17				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.24				

既設管撤去工：撤去、運搬、処分

3.2km 硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 40mm

代価表

(第 41 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
樹脂製撤去管運搬：ダンフ° 4t BH0.28m3 3.2km 土砂 良好 DID有	m3	0.018			24号代価表 45頁	
塩ビ管処分費 VP管	k g	7.74				
計						
1 m 当り						

既設管撤去工：撤去、運搬、処分

3.2km ポリエチレン管撤去工 再使用無 20mm

代価表

(第 42 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
樹脂製撤去管運搬：ダンフ° 4t BH0.28m3 3.2km 土砂 良好 DID有	m3	0.006			24号代価表 45頁	
ポリエチレン管処分費	k g	4.23				
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セブラ白・45cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 43 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) セブラ 45cm 制約なし	m	10				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	17				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.75				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.75				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.98				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約
無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 44 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	12				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	6.84				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	0.3				
接着用プライマー 区画線用	kg	0.3				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	1.32				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

排水弁設置工

DVΦ30 H=1100 PEPΦ50 (チーズより先部分)

代価表

70 頁

(第 49 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水弁設置工 DVΦ30 H=800 PEPΦ50 (チーズより先部分)	基	1				
ポリエチレン管 PP:PE-100 二層管 第1種 軟質 Φ30	m	0.3				
EFエルボ90° :給水ポリ管用:AW PEPφ30×PPφ30	個	1				
管布設工 PP Φ30	m	0.3				
管継手工(2口) EF継手 Φ50以下	箇所	1				
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 基 当 り						

管土工(11)

既L-75-1100設

代価表

71 頁

(第 50 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.29			3号代価表 24頁	
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	0.53			9号代価表 30頁	
埋戻し：人力 細粒改良土	m3	0.53			51号代価表 72頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	1.14			4号代価表 25頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚17cm	m2	1.43			6号代価表 27頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

管土工(12)

既L-75-1100撤

代価表

73 頁

(第 52 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.39			3号代価表 24頁	
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	0.53			9号代価表 30頁	
埋戻し：人力 細粒改良土	m3	0.53			51号代価表 72頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	1.14			4号代価表 25頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚17cm	m2	1.43			6号代価表 27頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

管土工(13)

既K-50-800

代価表

74 頁

(第 53 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	0.65			3号代価表 24頁	
床掘り：人力 土砂 現場制約あり	m3	0.25			9号代価表 30頁	
埋戻し：人力 細粒改良土	m3	0.25			51号代価表 72頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	0.45			4号代価表 25頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	1			33号代価表 54頁	
計						
1 箇所 当り						

舗装版破碎：人力

アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り

代価表

(第 60 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.80				
K1	空気圧縮機賃料(排1、排2、低騒音型) 3.5~3.7m3/分 可搬式エンジン(長期割引)	1.41				
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハットブレーカ) 20kg級	0.39				
R		95.93				
R1	特殊作業員	52.94				
R2	普通作業員	42.99				
Z		2.27				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.27				

舗装版破碎：人力

アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り

代価表

(第 61 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.06				
K1	空気圧縮機賃料(排1、排2、低騒音型) 3.5~3.7m3/分 可搬式エンジン(長期割引)	1.61				
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハットブレーカ) 20kg級	0.45				
R		95.35				
R1	特殊作業員	52.16				
R2	普通作業員	43.19				
Z		2.59				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.59				

ダンプトラック 良好

オノロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

(第 9 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	62				
ダンプトラック オノロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 10t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						