南部保育園デッキテラス修繕設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。
 - (1) 公共建築工事積算基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
 - (2) 建築数量積算基準・同解説 建築工事建築数量積算研究会制定
 - (3) 建築設備数量積算基準・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、A1 サイズの原本を縮小したものです。

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
南部保育園デッキテラス修繕						
直接工事費		式	1.0			
共通費	パネルフェンス、H=1,800含む	式	1.0			
工事価格						
消費税相当額						
合計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 デッキ工事						
(既設デッキ撤去)						
デッキテラス 木床組撤去	根太、大引共 集積共	m2	13.5			
デッキテラス 床板撤去	集積共	m2	13.5			
デッキ撤去	支柱、縦子、横棧共 集積共	m2	8.5			
デッキテラス出入口 木製階段撤去	集積共	m2	1.6			
デッキテラス出入口 階段手摺撤去	金属製 集積共	m	2.0			
木製扉撤去	片開き 集積共	m2	0.7			
鋼製戸撤去	両開き 集積共	m2	1.9			
床 樹脂モルタル撤去	集積共	m2	9.4			
既設舗装面カッター入れ		m	18.2			
透水性脱色アスファルト撤去	集積共	m2	10.6			
花壇撤去	木製仕切りブロック共 集積共	式	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
発生材処分		式	1.0			
(デッキ新設)						
根切	人力 積込共	m3	1.4			
埋戻し	発生土使用	m3	0.8			
敷き均し	発生土使用	m3	0.6			
砕石地業	再生砕石	m3	0.9			
土間コンクリート	Fc=21 S=15	m3	5.8			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
普通型枠	基礎部	m2	6.3			
異形鉄筋	※分は単価に含む D10 SD295A	t	0.2			
鉄筋加工組立		式	1.0			
あと施工アンカー	金属拡張アンカー D10 横向	式	1.0			
あと施工アンカー	金属拡張アンカー D10 下向	式	1.0			
コンクリート金ごて	厚張物下地	m2	23.4			

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
フェンス 格子手摺	H=1200 アルミ押出型材 アレグリアフェンス1型 同等品 材工共	m	13.8			
門扉 片開き格子扉	W800×H1200 アルミ押出型材 片開き フランス落とし共 アレグリア門扉1型 同等品 材工共	箇所	2.0			
床 ゴム系床材	デッキテラス t=20接着	m ²	23.4			
床 ゴム製コーナーガード	デッキテラス W=50×50	m	15.4			
床 防滑性ビニル床シート	タクロン:タキストロン プラスケアCG同等品 t=4.0	m ²	9.4			
SUS床見切り	W40	m	2.1			
丸環フック		個	8.0			
透水性脱色アスファルト		m ²	4.5			
(照明スイッチ移設)						
厚鋼電線管	露出配管 (塗装あり) G16	m	1.0			
金属製露出スイッチボックス	1個用1方出	個	1.0			
金属製露出スイッチボックス	1個用2方出	個	1.0			
ブランクプレート (金属製)	角形	個	1.0			
(再用品) タンブラスイッチ	1P15A×1	式	1.0			
既設撤去及び処分費		式	1.0			