本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管布設工 PEP φ 50 H=800 L=24.2m	式	1			1号明細書 3頁
交通誘導警備員	式	1			2号明細書 6頁
直接工事費	式	1			
(管材費)	式	1			1号内訳書 2頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ50 L=5.0m	本	5				
不断水割T字管 鋳鉄管用 副弁付内ねじ型 内面エポキシ粉体塗装 φ150×φ50	組	1				
PEP短管付オネジソケット (不断水割T字管内ネジ用) 内外面エポキシ粉体塗装 PEP挿φ50×凸φ50	個	1				
PEP管 EF片受Sベンド PEP φ50×H450	個	1				
PEP管 EFソケット PEP φ50×φ50	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ50	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費 (蓋以外) φ250 H=710 (浅埋)	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 φ150 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	24.2				
水道用識別マーカ 周波数147.6KHZ	本	1				
管土工 K-50P-800	m	3.3			1号代価表 7頁	
管土工 歩-50P-800	m	13.6			7号代価表 13頁	
管土工 乗-50P-800	m	8			9号代価表 15頁	

配水管布設工

PEP φ 50 H=800 L=24.2m

明細書

4 頁

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設管土工 既K-150-1, 200	箇所	1			11号代価表 17頁	
残土処理工	m3	14			12号代価表 18頁	
管布設工 PEP φ 50	m	24.4				
不断水連絡工 配水管φ150 分岐φ50	箇所	1				
管継手工(1口) EF継手 φ 50	箇所	6				
管継手工(2口) EF継手 φ 50	箇所	1				
管継手工 PP継手 φ 50	口	1				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 φ 250 H=710(浅埋)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	89			14号代価表 20頁	
濁水処理 運搬・処理	式	1			15号代価表 21頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	78			16号代価表 22頁	
廢材処理工	m3	3			17号代価表 23頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道・乗入b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	7			19号代価表 25頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	8			20号代価表 26頁	

配水管布設工

PEP φ 50 H=800 L=24.2m

明細書

5 頁

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m2	64			21号代価表 27頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	28			22号代価表 28頁	
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	35			24号代価表 30頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	6			26号代価表 32頁	
杭防護工 (配水管口径 75mm～100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	2				
杭防護工 (配水管口径 50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	2				
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
排水弁設置工(片送り) DVφ30 H=800 PEPφ50 (PEP管挿口より先部分)	基	1				
計						

管土工

K-50P-800

代価表

7 頁

(第 1 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	4.5			2号代価表 8頁	
細粒改良土埋戻し	m3	0.9			3号代価表 9頁	
改良土埋戻し	m3	2.5			5号代価表 11頁	
路盤工 2層 仕上がり厚22 c m	m2	5.5			6号代価表 12頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

床掘り

土砂 小規模

代価表

8 頁

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		22.07				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	22.07				
R		70.62				
R1	運転手(特殊)	38.15				
R2	普通作業員	32.47				
Z		7.31				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.31				

埋戻し

小規模 土砂

代価表

10 頁

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.59				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.94				
K2	ランマ 質量60~80kg	0.65				
R		85.50				
R1	普通作業員	48.90				
R2	特殊作業員	19.42				
R3	運転手(特殊)	17.18				
Z		3.91				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.29				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.62				

管土工

歩-50P-800

代価表

13 頁

(第 7 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	4.6			2号代価表 8頁	
細粒改良土埋戻し	m3	0.9			3号代価表 9頁	
改良土埋戻し	m3	3.1			5号代価表 11頁	
路盤工 1層 仕上がり厚10cm	m2	5.5			8号代価表 14頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工

乗-50P-800

代価表

15 頁

(第 9 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	4.2			2号代価表 8頁	
細粒改良土埋戻し	m3	0.9			3号代価表 9頁	
改良土埋戻し	m3	2.2			5号代価表 11頁	
路盤工 2層 仕上がり厚27cm	m2	5.5			10号代価表 16頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

既設管土工

既K-150-1, 200

代価表

17 頁

(第 11 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	2.56			2号代価表 8頁	
細粒改良土埋戻し	m3	1.08			3号代価表 9頁	
改良土埋戻し	m3	2.07			5号代価表 11頁	
路盤工 2層 仕上がり厚22 c m	m2	2.44			6号代価表 12頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 14 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

車道・乗入b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP

代価表

25 頁

(第 19 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (あいくる材) 13mmTOP	t	7.54				
振動ロー ハトが仆式・質量0.5~0.6t	日				2号単価表 34頁	
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	日				3号単価表 35頁	
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP

代価表

(第 20 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (あいくる材) 13mmTOP	t	7.26				
振動ロー パッドが付式・質量0.5~0.6t	日				2号単価表 34頁	
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	日				3号単価表 35頁	
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3

代価表

28 頁

(第 22 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1. 85				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅1. 4~3m	1. 24				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4 t (長期割引)	0. 25				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0. 23				
R		14. 39				
R1	普通作業員	5. 15				
R2	特殊作業員	3. 53				
R3	運転手(特殊)	3. 47				
R4	土木一般世話役	1. 18				
Z		83. 76			29頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	76. 34			23号代価表 29頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	7. 17				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0. 24				

表層(歩道部)

1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

30 頁

(第 24 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.02				
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.27				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.43				
R		23.37				
R1	普通作業員	8.83				
R2	特殊作業員	6.06				
R3	運転手(特殊)	3.96				
R4	土木一般世話役	2.02				
Z		73.61			31頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 30mm	64.33			25号代価表 31頁	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.90				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.34				

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水無 未供無

代価表

32 頁

(第 26 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.044				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						