

社会福祉会館外部保全工事設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。

（１）公共建築工事積算基準	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
（２）建築数量積算基準・同解説	建築工事建築数量積算研究会制定
（３）建築設備数量積算基準・同解説	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、原本を A3 サイズに縮小したものです。

設計書

部長	課長	係長	設計者	検算者

[illegible]

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
社会福祉会館外部保全工事						
共通仮設費		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等		式	1.0			
工事価格						
消費税相当額		式	1.0			
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
共通仮設		式	1.0			
仮囲い	パネルフェンス H=1800 出入口共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I 外部保全工事						
I-1 直接仮設工事		式	1.0			
I-2 外壁改修工事		式	1.0			
I-3 外部建具改修工事		式	1.0			
I-4 軒天改修工事		式	1.0			
I-5 発生材処理		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I-1 直接仮設工事						
養生	外壁改修, 開口部養生共	式	1.0			
整理清掃後片付け	外壁改修, 開口部養生共	式	1.0			
足場損料	W900 くさび緊結式 手摺先行	式	1.0			
外部仕上足場	脚立足場	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 墜落制止用器具(フルハーネス型) 共	式	1.0			
外部視覚障害者用床タイル切り回し部 視覚障害者用ビニル床タイル	端部目張り共	枚	52.0			
外部視覚障害者用床タイル切り回し部 ゴム床タイル	端部目張り共	m2	1.1			
外部視覚障害者用床タイル切り回し部 仮設床タイル撤去	集積共	m2	5.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I-2 外壁改修工事						
外壁 高压洗浄	10～15mPa程度 既設タイル面	m ²	847.0			
外壁 高压洗浄	10～15mPa程度 既設吹付面	m ²	488.0			
巾木 高压洗浄	10～15mPa程度 既設モルタル面	m ²	31.7			
外壁 可とう形改修塗材E	上塗りシリコン系 下地調整塗材C-1共	m ²	488.0			
打継目地(外部階段) シーリング	ポリウレタン系 PU-2	m	11.1			
伸縮目地 シーリング	ポリサルファイト系 PS-2	m	932.0			
外部巾木取合い シーリング	変成シリコン系 mS-2	m	98.9			
天端タイル取合い シーリング	変成シリコン系 mS-2	m	254.0			
化粧帯廻り シーリング	変成シリコン系 mS-2	m	446.0			
パネル目地 シーリング	変成シリコン系 mS-2	m	85.9			
建具廻り シーリング	変成シリコン系 mS-2	m	776.0			
ベントキャップ廻り シーリング	変成シリコン系 mS-2	m	5.2			
ペランタ取合い シーリング	ウレタン系 PU-2	m	195.0			
庇取合い シーリング	変性シリコン系 mS-2	m	31.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
コンクリート面 ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
コンクリート面 欠損補修	露筋はつり,防錆処理共 エポキシ樹脂モルタル充填	式	1.0			
タイル面 浮き補修	アンカービションング併用全面エポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
タイル面 50二丁タイル部分張替	カッター,撤去集積,張り付け共	式	1.0			
(撤去)						
シーリング撤去	集積共	m	2,840.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I-3 外部建具改修工事						
(1) アルミ製建具		式	1.0			
(2) ガラス		式	1.0			
(3) 建具関連		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) アルミ製建具	以下全て取付調整運搬手間共					
AD-2 両袖はめ殺し窓付両引き自動ドア及び片開扉改修	W9,00×H2,100（片開扉部分） ドアクロサ取替	箇所	1.0			
AD-3 袖FIXランマ外倒し+FIX付親子開きドア改修	W1,580×H2,660 ドアクロサ取替	箇所	1.0			
AD-4 ランマ外倒し窓付親子開きドア改修	W1,350×H2,660 ドアクロサ取替,非常時開錠部樹脂製保護カバー取替	箇所	2.0			
AD-5 片開き防音ドア改修	W900×H2,100 ドアクロサ取替	箇所	1.0			
AW-1 4連引違い窓改修	W6,610×H1660 クレセント,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-2 中央FIX付両袖引違い窓改修	W4,140×H1660 クレセント,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-3 2連引違い窓改修	W3,270×H1,660 クレセント,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-4 袖FIX付引違い窓改修	W2,470×H1,660 クレセント,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-5 引違い窓改修	W1,600×H1,660 クレセント,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-6 中央FIX付両袖引違い窓改修	W4,400×H1660 クレセント,戸車,外れ止め取替	箇所	3.0			
AW-6 中央FIX付両袖引違い窓改修	W850×H1,660 網戸張替え(樹脂製)	箇所	2.0			
AW-7 ランマ2連引違い窓付引違窓改修	W3,870×H1,660 クレセント,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-7 ランマ2連引違い窓付引違窓改修	W950×H460（欄間部） 網戸張替え(樹脂製)	箇所	1.0			
AW-8 引違い窓改修	W1,600×H1,460 クレセント,戸車,外れ止め取替	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
AW-9 引違い窓改修	W1,700×H1,460 ｸﾚｰﾝﾄ,戸車,外れ止め取替	箇所	2.0			
AW-22 ﾚﾅﾏ4連引違い付4連引違い窓改修 (両袖掃出し・中央2連中窓)	W6,610×H2,560/1,660 ｸﾚｰﾝﾄ,戸車,外れ止め取替	箇所	3.0			
AW-22 ﾚﾅﾏ4連引違い付4連引違い窓改修 (両袖掃出し・中央2連中窓)	W800×H360 (欄間部) 網戸張替え(樹脂製)	箇所	1.0			
AW-23 ﾚﾅﾏ4連引違い付4連引違い窓改修 (両袖掃出し・中央2連中窓)	W6,950×H2,560/1,660 ｸﾚｰﾝﾄ,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-23 ﾚﾅﾏ4連引違い付4連引違い窓改修 (両袖掃出し・中央2連中窓)	W760×H360 (欄間部) 網戸張替え(樹脂製)	箇所	2.0			
AW-25 ﾚﾅﾏFIX+引違い窓付中央FIX+両袖引違い窓改修	W4,1400×H2,560/1,660 ｸﾚｰﾝﾄ,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-25 ﾚﾅﾏFIX+引違い窓付中央FIX+両袖引違い窓改修	W800×H1200 (腰窓部) 網戸張替え(樹脂製)	箇所	1.0			
AW-26 FIX付引違い窓改修	W2,630×H1,660 ｸﾚｰﾝﾄ,戸車,外れ止め取替	箇所	2.0			
AW-27 ﾚﾅﾏ4連引違い付4連引違い窓改修 (両袖掃出し・中央2連中窓)	W6,610×H2,560/1,660 ｸﾚｰﾝﾄ,戸車,外れ止め取替	箇所	7.0			
AW-27 ﾚﾅﾏ4連引違い付4連引違い窓改修 (両袖掃出し・中央2連中窓)	W800×H2200 (掃出部) 網戸張替え(樹脂製)	箇所	7.0			
AW-27 ﾚﾅﾏ4連引違い付4連引違い窓改修 (両袖掃出し・中央2連中窓)	W800×H1200 (腰窓部) 網戸張替え(樹脂製)	箇所	7.0			
AW-31 ﾚﾅﾏFIX+引違い窓付中央FIX+両袖引違い窓改修	W4,400×H2,560/1,660 ｸﾚｰﾝﾄ,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-32 3連引違い窓改修	W5,300×H1660 ｸﾚｰﾝﾄ,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
AW-33 FIX付両袖引違い窓改修	W4,400×H1660 ｸﾚｰﾝﾄ,戸車,外れ止め取替	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I-4 軒天改修工事						
高圧洗浄	10～15mPa程度 既設吹付面	m2	39.5			
トップコート吹付	シリコン系	m2	39.5			
岩綿吸音板張り	軒天用 厚12 下張りシーリング石こうボード厚9.5共	m2	21.6			
廻り縁	塩ビ製 厚9mm 目透かしタイプ	m	23.0			
(撤去)						
岩綿吸音板張り撤去	下張り共 集積共	m2	21.6			
廻り縁	塩ビ製 目透かしタイプ 集積共	m	23.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I -5 発生材処理						
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						