

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設替工 PEP φ 100 L=514.4m	式	1			1号明細書 5頁
配水管布設替工 PEP φ 75 L=27.9m	式	1			2号明細書 11頁
配水管布設替工 PEP φ 50 L=76.6m	式	1			3号明細書 15頁
消火栓設置工 N=2基（新規1基、更新1基）	式	1			4号明細書 18頁
仮設配管工 L=994m	式	1			5号明細書 20頁
公道分切替工 N=22件	式	1			6号明細書 24頁
交通誘導警備員	式	1			7号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
（管材費）	式	1			1号内訳書 3頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			2号内訳書 4頁
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

内訳書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設鋼材運搬費 D=10km迄 L=12m以内 往復	t	1.078				
仮設材等の積込み、取卸し費 基地～現場～基地	t	1.078				
計						

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ100 L=5.0m	本	101				
PEP管 EFチーズ PEP φ100×φ75	個	3				
PEP管 EFチーズ PEP φ100×φ50	個	7				
PEP管 EF片受ベンド 11° 1/4 PEP φ100	個	2				
PEP管 EF片受ベンド 22° 1/2 PEP φ100	個	1				
PEP管 EF両受ベンド 45° PEP φ100	個	1				
PEP管 EF片受ベンド 45° PEP φ100	個	1				
PEP管 EF両受Sベンド PEP φ100×H450	個	1				
PEP管 EF片受Sベンド PEP φ100×H450	個	3				
PEP管 EF両挿Sベンド (スピゴット) PEP φ100×H450	個	1				
PEP管 EF片受レデューサ PEP 受φ150×挿φ100	個	1				
PEP挿口付鋳鉄製フランジ短管 7.5K F型 PEP φ150	個	1				
フランジ強化型接合材 SUS芯入ガスケット φ150 RF・GF7.5K φ150	枚	1				
フランジ接合材 φ150 SUSワッパルト・ナット6本	組	1				

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ150 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ100	個	3				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	3				
丸型弁室レジコン製中型 材料費(蓋以外) Φ250 H=710(浅埋)	組	3				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費(蓋以外) Φ250 H=1110(標準)	組	1				
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 PEP Φ100 PEP×DCIP(K型)	本	1				
鋳鉄 接合材 特殊押輪 K形 Φ100 FCDT頭ボルト・ナット・ゴム輪含む	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ100 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	538				
セフティーテープ 安城市上水道(年号入) 管貼付用 W=50	m	514				
水道用識別マーカ 周波数147.6KHZ	本	13				
フランジサポート Φ150	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ150 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				

配水管布設替工

PEP φ100 L=514.4m

明細書

7 頁

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
凍結工法 鑄鉄管・鋼管用 材料費 日中施工 凍結持続時間2～3h Φ100	箇所	1				
管土工(1) 県B-100P-1200:撤100-1200	m	20.9			1号代価表 29頁	
管土工(5) K-100P-1200:撤100-1200	m	3.1			7号代価表 35頁	
管土工(6) K-100P-800:撤100-1200	m	490.4			10号代価表 38頁	
管土工(8) 既K-100-1200	箇所	1			11号代価表 39頁	
管土工(9) 既K-150-1200	箇所	2			14号代価表 42頁	
軽量鋼矢板 管土工(9)、(12)	式	1			15号代価表 43頁	
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3 11km 土砂 良好 DID有	m3	360			19号代価表 47頁	
管布設工 PEP Φ100	m	515.1				
管継手工(1口) EF継手 Φ100	箇所	115				
管継手工(2口) EF継手 Φ100	箇所	10				
管継手工(1口) EF継手 Φ150	箇所	1				
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ100	口	2				
管継手工 フランジ継手 Φ150	口	1				

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	12				
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	12				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=710(浅埋)	箇所	3				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=1110(標準)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1,000			20号代価表 48頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	42			21号代価表 49頁	
濁水処理:舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	1.9			22号代価表 50頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	278			23号代価表 51頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m ²	11			24号代価表 52頁	
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m ³ 8km As塊 良好 DID有	m ³	14			25号代価表 53頁	
発生土処分工 ダンプ 10t BH0.45m ³ 8km As塊 良好 DID有	m ³	2			26号代価表 54頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m ²	278			27号代価表 55頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 13mmTOP	m ²	11			28号代価表 56頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	490			20号代価表 48頁	

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	32			21号代価表 49頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	1			22号代価表 50頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	907			29号代価表 57頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m ²	25			24号代価表 52頁	
発生土処分工 ダンプ 10t BH0.45m ³ 8km As塊 良好 DID有	m ³	44			26号代価表 54頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m ²	932			30号代価表 58頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	895			31号代価表 59頁	
舗装本復旧：車道B型 表層5cm、基層5cm、瀝安6cm	m ²	37			33号代価表 61頁	
鋳鉄管吊込み撤去(機械) 再使用無 管径150mm 施工条件の補正:無し	m	12			39号代価表 67頁	
鋳鉄管吊込み撤去(機械) 再使用無 管径100mm 施工条件の補正:無し	m	14			41号代価表 69頁	
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 呼び径100mm	m	489			42号代価表 70頁	
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋 人力 DT2t 二次製品 制約無 夜間無 DID有	m ³	0.5			44号代価表 72頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	489			47号代価表 75頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	6			48号代価表 76頁	

配水管布設替工

PEP φ100 L=514.4m

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	28			49号代価表 77頁	
凍結工法 鋳鉄管・鋼管用 設置～撤去費 日中施工 1名6h Φ100	箇所	1				
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVΦ50 H=800 PEPΦ75～Φ100 (チーズより先部分)	基	3				
排水弁設置工 DVΦ50 H=1200 PEPΦ75～100 (チーズより先部分)	基	1			50号代価表 78頁	
サドル排水弁設置工 DVΦ50 H=1200 分岐元DIPΦ150	基	2			51号代価表 79頁	
計						

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ75 L=5.0m	本	4				
PEP管 EFソケット PEP φ75×φ75	個	2				
PEP管 EF両受ベンド 11° 1/4 PEP φ75	個	1				
PEP管 EF片受ベンド 11° 1/4 PEP φ75	個	2				
PEP管 EF片受ベンド 22° 1/2 PEP φ75	個	1				
PEP管 EF両受Sベンド PEP φ75×H450	個	1				
PEP管 EF片受Sベンド PEP φ75×H450	個	2				
PEP管 EF片受レデューサ PEP 受φ75×挿φ50	個	3				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ75	個	2				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	2				
丸型弁室レジコン製中型 材料費(蓋以外) φ250 H=710(浅埋)	組	2				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ75	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製中型 材料費(蓋以外) φ250 H=1110(標準)	組	1				

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PEP用FCD製ソケット：川西水道機器SKX同等 (PEP×PP) PEPΦ50×PPΦ50	個	2				
PEP用FCD製ソケット：川西水道機器SKX同等 (PEP×VP) PEPΦ50×VPΦ50	個	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ50 (ホリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	3				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	56				
セフティーテープ 安城市上水道(年号入) 管貼付用 W=50	m	28				
水道用識別マーカー 周波数147.6KHZ	本	4				
管土工(2) 県B-75P-1200:撤50-1200	m	20.8			52号代価表 80頁	
管土工(3) 県歩-75P-1200:撤50-1200	m	1.6			53号代価表 81頁	
管土工(4) 県歩-75P-800:撤50-800	m	5.5			55号代価表 83頁	
管土工(14) 撤県B-50-1200	m	11			56号代価表 84頁	
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3 11km 土砂 良好 DID有	m3	23			19号代価表 47頁	
管布設工 PEP Φ75	m	27.5				
管継手工(1口) EF継手 Φ75	箇所	20				
管継手工(2口) EF継手 Φ75	箇所	2				

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管継手工 PP継手 Φ50	口	6				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=710(浅埋)	箇所	2				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=1110(標準)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14			20号代価表 48頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	64			21号代価表 49頁	
濁水処理:舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.36			22号代価表 50頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	4			23号代価表 51頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m ²	17			24号代価表 52頁	
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³ 8km As塊 良好 DID有	m ³	0.1			25号代価表 53頁	
発生土処分工 タンク 10t BH0.45m ³ 8km As塊 良好 DID有	m ³	3			26号代価表 54頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m ²	4			57号代価表 85頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 13mmTOP	m ²	17			28号代価表 56頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3			20号代価表 48頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	24			21号代価表 49頁	

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.13			22号代価表 50頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	46			29号代価表 57頁	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2	14			24号代価表 52頁	
発生土処分工 ダンプ 10t BH0.45m3 8km As塊 良好 DID有	m3	4			26号代価表 54頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m2	60			30号代価表 58頁	
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3	m2	28			58号代価表 86頁	
舗装本復旧：車道B型 表層5cm、基層5cm、瀝安6cm	m2	31			33号代価表 61頁	
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 呼び径50mm	m	15			60号代価表 88頁	
ポリエチレン管撤去工 再使用無 50mm	m	24			61号代価表 89頁	
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋 人力 DT2t 二次製品 制約無 夜間無 DID有	m3	0.1			44号代価表 72頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	2			47号代価表 75頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	10			49号代価表 77頁	
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 PEP φ50 L=5.0m	本	15				
PEP管 EFソケット PEP φ50×φ50	個	2				
PEP管 EFチーズ PEP φ50×φ50	個	1				
PEP管 EF両受ベンド 11° 1/4 PEP φ50	個	1				
PEP管 EF両受ベンド 22° 1/2 PEP φ50	個	1				
PEP管 EF片受ベンド 45° PEP φ50	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP φ50	個	4				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 φ250 14.9kg	組	4				
丸型弁室レジコン製中型 材料費 (蓋以外) φ250 H=710 (浅埋)	組	4				
PEP用FCD製ソケット: 川西水道機器SKX同等 (PEP×VP) PEPφ50×VPφ50	個	3				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 φ50 (ポリスリーブ1.0m+ゴムパッキン2本)	箇所	3				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	78				
水道用識別マーカ 周波数147.6KHZ	本	4				
管土工(7) K-50P-800:撤50-800	m	77.6			62号代価表 90頁	

配水管布設替工

PEP φ50 L=76.6m

明細書

16 頁

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³ 11km 土砂 良好 DID有	m ³	35			19号代価表 47頁	
管布設工 PEP φ50	m	75.5				
管継手工(1口) EF継手 φ50	箇所	25				
管継手工(2口) EF継手 φ50	箇所	3				
管継手工 PP継手 φ50	口	6				
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	2				
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	2				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 φ250 H=710(浅埋)	箇所	4				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	160			20号代価表 48頁	
濁水処理:舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m ³	0.26			22号代価表 50頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	43			23号代価表 51頁	
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³ 8km As塊 良好 DID有	m ³	2			25号代価表 53頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m ²	43			27号代価表 55頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	100			20号代価表 48頁	

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.17			22号代価表 50頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	115			29号代価表 57頁	
発生土処分工 ダンプ 10t BH0.45m3 8km As塊 良好 DID有	m3	5			26号代価表 54頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m2	115			30号代価表 58頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	115			31号代価表 59頁	
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 呼び径50mm	m	49			60号代価表 88頁	
ポリエチレン管撤去工 再使用無 50mm	m	28			61号代価表 89頁	
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋 人力 DT2t 二次製品 制約無 夜間無 DID有	m3	0.2			44号代価表 72頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	12			47号代価表 75頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	4			48号代価表 76頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	12			63号代価表 91頁	
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
排水弁設置工(片送り) DVφ30 H=800 PEPφ50 (PEP管挿口より先部分)	基	1				
計						

明細書

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PEP管 EFソケット PEP Φ100×Φ100	個	1				
PEP挿口付鋳鉄製T字管 フランジ7.5K F型 PEP Φ100×Φ75	個	2				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ100 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	2				
フランジサポート Φ75	組	2				
鋳鉄フランジ短管 RF-RF 7.5K 消火栓・空気弁用 Φ75 H=100mm 内面珪矽粉体塗装	本	2				
フランジサポート 補修弁用 Φ75	組	2				
鋳鉄フランジ補修弁 ボール弁 レバー式 RF-RF 7.5K Φ75 内外面珪矽粉体塗装 H=150mm	組	2				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ75 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	2				
空気弁付消火栓 単口 リフト式 RF7.5K 浅層埋設対応 FCD Φ75 内外面珪矽粉体塗装	組	2				
フランジ強化型接合材 SUS芯入ガスケット Φ75 RF・GF7.5K Φ75	枚	2				
フランジ接合材 Φ75 SUSワッシャー・ナット4本	組	2				
フランジ接合材 Φ75・Φ100 SUSボルト・ナット(M16×75)4本、全パッキンRF1枚	組	2				
軽量ボルト緩み防止金具 M16・LOCK-ONE 同等品以上	個	16				
角型弁室1.5型 材料費(蓋以外) □600×500 1.5段積 H=820	組	2				

消火栓設置工

N=2基 (新規1基、更新1基)

明細書

19 頁

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄蓋 テーパー受型 角型用 消火栓 橙樹脂入 コンクリート製各ブロック、ビコン製弁室用 T-25 500×600	組	2				
管継手工(2口) EF継手 Φ100	箇所	1				
管継手工 フランジ継手 Φ75	口	4				
管継手工 メカニカル継手 特殊押輪 Φ75	口	4				
消火栓設置工 フランジ接合(1口)含む	ヶ所	2				
ブロック据付工 400kg越え600kg以下	箇所	2				
消火栓角蓋設置 角型(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満	個	2				
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
計						

仮設配管工

L=994m

明細書

20 頁

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ管ジョイントFCD製・ポリエチレン管用：川西水道機器SKX同等 PΦ50×VΦ50	個	5				
PEP用FCD製ソケット：川西水道機器SKX同等 (PEP×PP) PEPΦ50×PPΦ50	個	1				
サドル分水栓 鋳鉄管用 ボール式 ナイロンコート Φ150×Φ50	組	1				
サドル分止水栓閉栓キャップ 砲金製平行メネジ Φ50	個	1				
保温材 高発泡ポリエチレン Φ50用 (給水管用ワンタッチ)	m	933				
仮設配管 材料費 Φ50	m	994				
仮設公道分 材料費	箇所	22				
管継手工 PP継手 Φ50	口	13				
管分手工 サドル分水栓 Φ50 DIP配水管Φ75～Φ150	箇所	1				
仮設配管 設置工 Φ50	m	994				
仮設配管 撤去工	m	994				
仮設公道分 設置工	箇所	22				
仮設公道分 撤去工	箇所	22				
管土工(10) 既県歩-50-800	個所	2			64号代価表 92頁	

仮設配管工

L=994m

明細書

21 頁

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管土工(11) 既K-50-800	個所	3			65号代価表 93頁	
管土工(12) 既歩-150-1200	個所	2			66号代価表 94頁	
軽量鋼矢板 管土工(9)、(12)	式	2			15号代価表 43頁	
管土工(13) 既県歩-50-1200	個所	1			67号代価表 95頁	
管土工(K設) 仮設土工:設置時	m	35			68号代価表 96頁	
管土工(K撤) 仮設土工:撤去時	m	35			70号代価表 98頁	
管土工(県B設) 仮設土工:設置時	m	26			71号代価表 99頁	
管土工(県B撤) 仮設土工:撤去時	m	26			72号代価表 100頁	
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3 11km 土砂 良好 DID有	m3	36			19号代価表 47頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	110			20号代価表 48頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	52			21号代価表 49頁	
濁水処理:舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.44			22号代価表 50頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	25			23号代価表 51頁	
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3 8km As塊 良好 DID有	m3	1			25号代価表 53頁	

明細書

(第 5 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2	14			24号代価表 52頁	
発生土処分工 タンク 10t BH0.45m3 8km As塊 良好 DID有	m3	2			26号代価表 54頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	5			73号代価表 101頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	5			74号代価表 102頁	
廃材処理：人力施工：2tDT 8.0km以下 As塊 良好 DID有	m3	0.4			75号代価表 103頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	8			57号代価表 85頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	14			27号代価表 55頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	14			28号代価表 56頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			20号代価表 48頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.004			22号代価表 50頁	
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3			29号代価表 57頁	
発生土処分工 タンク 10t BH0.45m3 8km As塊 良好 DID有	m3	0.1			26号代価表 54頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m2	3			30号代価表 58頁	
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3	m2	3			58号代価表 86頁	

仮設配管工

L=994m

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
EFサドル付分水栓 (砲金製) PEP Φ50×Φ20	個	2				
EFサドル付分水栓 (砲金製) PEP Φ100×Φ20	個	18				
EFサドル付分水栓 (砲金製) PEP Φ100×Φ25	個	2				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ20	個	20				
乙止水栓 一文字ハンドル ボール式 平行外ネジ式 Φ25	個	2				
乙止水栓管 C○底板含む Φ100 H=450	組	22				
PP管 分止水栓用ソケット (PE) PP×平行メネジ 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	35				
PP管 分止水栓用ソケット (PE) PP×平行メネジ 耐震強化型 PΦ25×凹Φ25	個	2				
PP管 ロングバンド60° (PE) PP×エボナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ13	個	10				
PP管 ロングバンド60° (PE) PP×エボナット 耐震強化型 PΦ20×凹Φ20	個	28				
PP管 ロングバンド60° (PE) PP×エボナット 耐震強化型 PΦ25×凹Φ25	個	2				
PP管 ショートバンド60° (PE) PP×エボナット 耐震強化 PΦ13×凹Φ20	個	1				
塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ20	個	1				
塩ビ管ソケット HI 耐衝撃性 Φ20×Φ20	個	1				

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塩ビ管ジョイント (HIVP×平行メネジ) 平行オネジ用 (分止水栓等) Φ25	個	2				
塩ビ管ソケット HI 耐衝撃性 Φ25×Φ25	個	2				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) マルキャップ 蝶ハンドル 平行オネジ×エオンナット Φ13	個	10				
丙止水栓 副栓付開閉防止型 (短長ビス替え) マルキャップ 蝶ハンドル 平行オネジ×エオンナット Φ20	個	5				
ポリエチレン管 PP:PE-100 二層管 第1種 軟質 Φ20	m	81				
ポリエチレン管 PP:PE-100 二層管 第1種 軟質 Φ25	m	4				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	62				
管分手工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ50	箇所	2				
管分手工 サドル分水栓 Φ20 PEP配水管Φ100	箇所	18				
管分手工 サドル分水栓 Φ25 PEP配水管Φ100	箇所	2				
管継手工 PP継手 Φ13	口	1				
管継手工 PP継手 Φ20	口	73				
管継手工 PP継手 Φ25	口	4				
管継手工 (2口) TS継手 Φ20	箇所	1				

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管継手工(2口) TS継手 Φ25	箇所	2				
乙止水栓設置工(管設置含む。) Φ20 乙止水栓	基	20				
乙止水栓設置工(管設置含む。) Φ25 乙止水栓	基	2				
丙止水栓設置工 Φ13 丙止水栓	基	10				
丙止水栓設置工 Φ20 丙止水栓	基	5				
管布設工 PP Φ20	m	80.5				
管布設工 PP Φ25	m	4.2				
管土工(7) K-50P-800:撤50-800	m	44.7			62号代価表 90頁	
管土工(民地内) 民-800 W550*H800	m	13.4			76号代価表 104頁	
管土工(民地内) 民-500 W550*H500	m	9			77号代価表 105頁	
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3 11km 土砂 良好 DID有	m3	19			19号代価表 47頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	88			20号代価表 48頁	
濁水処理:舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.15			22号代価表 50頁	
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP	m2	24			27号代価表 55頁	

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	24			23号代価表 51頁	
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 8km As塊 良好 DID有	m3	1			25号代価表 53頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	75			20号代価表 48頁	
濁水処理：舗装切断に伴うもの 運搬・処理	m3	0.13			22号代価表 50頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	52			29号代価表 57頁	
発生土処分工 ダンプ 10t BH0.45m3 8km As塊 良好 DID有	m3	2			26号代価表 54頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m2	52			30号代価表 58頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	52			31号代価表 59頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	10			47号代価表 75頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	7			78号代価表 106頁	
溶融噴射式路面カラー舗装 緑色 w=30cm 50m未満	m	12				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 7 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B	人	118				
計						

管土工(1)

県B-100P-1200:撤100-1200

代価表

29 頁

(第 1 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6.3			2号代価表 30頁	
基面整正	m2	5.5			3号代価表 31頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	1.1			4号代価表 32頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生砕石	m3	4.6			5号代価表 33頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	5.5			6号代価表 34頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管路掘削バックホウ掘削積込

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

代価表

30 頁

(第 2 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				1号単価表 107頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土

代価表

(第 4 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	111				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				1号単価表 107頁	
タンパ及びびらま(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				2号単価表 108頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 再生砕石

代価表

(第 5 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	127				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				1号単価表 107頁	
クワ及びピッケル(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				2号単価表 108頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm

代価表

(第 6 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	26.67				
クハ°及びビラマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				3号単価表 109頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

管土工(5)

K-100P-1200:撤100-1200

代価表

35 頁

(第 7 号)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路掘削バックホウ掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6.9			2号代価表 30頁	
基面整正	m2	5.5			3号代価表 31頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	1.1			4号代価表 32頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	4.7			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5.5			9号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A

代価表

(第 8 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	111				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				1号単価表 107頁	
クワ及びピッケル(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				2号単価表 108頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm

代価表

37 頁

(第 9 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	27.94				
クハ°及びランマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				3号単価表 109頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

代価表

(第 10 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削ハックル掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6.8			2号代価表 30頁	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	1.1			4号代価表 32頁	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	4.5			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5.5			9号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工(8)

既K-100-1200

代価表

39 頁

(第 11 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.5			2号代価表 30頁	
掘削 土砂 現場制約あり	m3	0.56			12号代価表 40頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.56			13号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.62				
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	1.22			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	1.43			9号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

埋戻し

現場制約あり 土砂 締固め有り

代価表

(第 13 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.29				
K1	タンパ及びランマ賃料 60～80kg (長期割引)	0.29				
R		99.42				
R1	普通作業員	88.21				
R2	特殊作業員	11.21				
Z		0.29				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.29				

管土工(9)

既K-150-1200

代価表

42 頁

(第 14 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	2.56			2号代価表 30頁	
掘削 土砂 現場制約あり	m3	1.07			12号代価表 40頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1.07			13号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.19				
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	2.07			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	2.44			9号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

軽量鋼矢板

管土工(9)、(12)

代価表

43 頁

(第 15 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ矢板 (賃料) W=333mm、L=2,000mm	枚/日					
アルミ矢板 (賃料) 基本料 W=333mm、L=2,000mm	枚	20				
アルミ腹越こし (賃料) W=110-120mm、H=120-130、L=2,000mm	本/日					
アルミ腹越こし (賃料) 基本料 W=110-120mm、H=120-130、L=2,000mm	本	4				
アルミ水圧サポート (賃料) 調整長1000~1800	本/日					
アルミ水圧サポート (賃料) 基本料 調整長1000~1800	本	4				
水圧手動ポンプ (賃料) タンク容量15~19ℓ	台/日					
水圧手動ポンプ (賃料) 基本料 タンク容量15~19ℓ	台	1				
アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下 バックホウクローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m	3	1			16号代価表 44頁
アルミ矢板引抜工 掘削深2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t	m	3	1			17号代価表 45頁
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式パイプサポート	m	3	1			18号代価表 46頁
計						
1 式 当 り						

アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下

バックホウクローラ型山積0.28m³(平積0.20m³)

代価表

(第 16 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間				4号単価表 110頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 18 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3

11km 土砂 良好 DID有

代価表

(第 19 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量4t積級	日				5号単価表 111頁	
建設発生土処理費 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 20 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

代価表

(第 21 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.76				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径75cm	7.95				
R		39.57				
R1	特殊作業員	13.78				
R2	土木一般世話役	6.93				
R3	普通作業員	6.03				
Z		48.67				
Z1	コンクリートカッタープレート 径75cm	21.73				
Z2	コンクリートカッタープレート 径56cm	14.90				
Z3	コンクリートカッタープレート 径35cm(14インチ) 自走式切断機用	9.11				
Z4	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.98				

代価表

(第 23 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				6号単価表 112頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り

代価表

(第 24 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		19.67				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引)	10.79				
K2	大型ブレイカ(ハースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	8.31				
R		72.12				
R1	運転手 (特殊)	29.79				
R2	普通作業員	26.42				
R3	土木一般世話役	13.82				
Z		8.21				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.98				

発生土処分工 ダンプ 4t BH0. 28m3

8km As塊 良好 DID有

代価表

(第 25 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量4t積級	日				5号単価表 111頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

発生土処分工 ダンプ 10t BH0.45m3

8km As塊 良好 DID有

代価表

(第 26 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量10t積級	日				7号単価表 113頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP

代価表

(第 27 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (あいくる材) 13mmTOP	t	7.54				
振動ロー バトが仆式・質量0.5~0.6t	日				8号単価表 114頁	
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	日				9号単価表 115頁	
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 13mmTOP

代価表

(第 28 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (あいくる材) 13mmTOP	t	12.57				
振動ロー パッドが付式・質量0.5~0.6t	日				8号単価表 114頁	
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	日				9号単価表 115頁	
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

バック杓舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

代価表

(第 29 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間				10号単価表 116頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

不陸整正 敷均・締固 1層

施工幅 1.8m以上

代価表

58 頁

(第 30 号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人					
振動ロー(賃料) 搭乗・コンバインド式3~4t(長期割引)	日				11号単価表 117頁	
クワ及びピランマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				3号単価表 109頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

59 頁

(第 31 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1. 85				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1. 4~3m	1. 24				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4 t (長期割引)	0. 25				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0. 23				
R		14. 39				
R1	普通作業員	5. 15				
R2	特殊作業員	3. 53				
R3	運転手(特殊)	3. 47				
R4	土木一般世話役	1. 18				
Z		83. 76			60頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	76. 34			32号代価表 60頁	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7. 17				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0. 24				

舗装本復旧：車道B型

表層5cm、基層5cm、瀝安6cm

代価表

61 頁

(第 33 号)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	10			34号代価表 62頁	
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	10			35号代価表 63頁	
上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材 1.4m以上3.0m以下 60mm プライムコートPK-3	m2	10			37号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

代価表

62 頁

(第 34 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.94				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1.4~3m	1.30				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.26				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.24				
R		15.12				
R1	普通作業員	5.40				
R2	特殊作業員	3.71				
R3	運転手(特殊)	3.65				
R4	土木一般世話役	1.24				
Z		82.94			60頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	80.11			32号代価表 60頁	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.56				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.25				

基層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4

代価表

63 頁

(第 35 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2. 17				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1. 4~3m	1. 45				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4 t (長期割引)	0. 29				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0. 27				
R		16. 92				
R1	普通作業員	6. 05				
R2	特殊作業員	4. 15				
R3	運転手(特殊)	4. 08				
R4	土木一般世話役	1. 39				
Z		80. 91			64頁	
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 50mm	77. 74			36号代価表 64頁	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2. 87				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0. 28				

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材 1.4m以上3.0m以下 60mm プライムコートPK-3

代価表

65 頁

(第 37 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.31				
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1.4~3m	0.88				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.18				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.16				
R		10.31				
R1	普通作業員	3.69				
R2	特殊作業員	2.53				
R3	運転手(特殊)	2.49				
R4	土木一般世話役	0.84				
Z		88.38			66頁	
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材 再生アスファルト安定処理材 60mm	83.06			38号代価表 66頁	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.14				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.17				

鑄鉄管吊込み撤去(機械) 再使用無

管径150mm 施工条件の補正:無し

代価表

(第 39 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	時間				12号単価表 118頁	
鑄鉄管撤去運搬 タンク 4t BH0.28m3 7km 土砂 良好 DID有	m3	0.224			40号代価表 68頁	
鑄鉄管処分費 目引き含む	t	0.292				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

鑄鉄管吊込み撤去(機械) 再使用無

管径100mm 施工条件の補正:無し

代価表

(第 41 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	時間				12号単価表 118頁	
鑄鉄管撤去運搬 タンク 4t BH0.28m3 7km 土砂 良好 DID有	m3	0.109			40号代価表 68頁	
鑄鉄管処分費 目引き含む	t	0.203				
計						
1 m 当り						

硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無

呼び径100mm

代価表

70 頁

(第 42 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
塩ビ管・ポリ管撤去運搬 ダンプ 4t BH0.28m3 3km 土砂 良好 DID有	m3	0.102			43号代価表 71頁	
塩ビ管処分費 VP管	k g	33.38				
計						
1 m 当り						

構造物とりこわし・運搬・処分

無筋 人力 DT2t 二次製品 制約無 夜間無 DID有

代価表

72 頁

(第 44 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	10			45号代価表 73頁	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 硬岩 DID有り 8.0km以下 良好	m3	10			46号代価表 74頁	
処理料 コンクリート塊 (二次製品) 地山土量	m3	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水無 未供無

代価表

(第 47 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	100				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	2.5				
接着用プライマー 区画線用	k g	2.5				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	4.4				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水無 未供無

代価表

(第 48 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	100				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	113				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	5				
接着用プライマー 区画線用	k g	5				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	8.4				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水無 未供無

代価表

(第 49 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	100				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	170				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	7.5				
接着用プライマー 区画線用	k g	7.5				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	9.8				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

排水弁設置工

DVΦ50 H=1200 PEPΦ75~100 (チーズより先部分)

代価表

78 頁

(第 50 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水弁設置工 DVΦ50 H=800 PEPΦ75~Φ100 (チーズより先部分)	基	1				
PEP管 EF片受ベンド 90° PEP Φ50	個	1				
管継手工(1口) EF継手 Φ50	箇所	1				
管布設工 PEP Φ50	m	0.4				
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 基 当 り						

サドル排水弁設置工

DVΦ50 H=1200 分岐元DIPΦ150

代価表

(第 51 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水弁設置工(片送り) DVΦ50 H=800 (メカ帽等より先部分)	基	1				
PP管 オネジソケット (PE) PP×テーパーオネジ 耐震強化型 PΦ50×凸Φ50	個	-1				
サドル分水栓 鋳鉄管用 ボール式 ナイロンコート Φ150×Φ50	組	1				
PP管 分止水栓用ソケット (PE) PP×平行オネジ 耐震強化型 PΦ50×凹Φ50	個	1				
ポリエチレン管 PP:PE-100 二層管 第1種 軟質 Φ50	m	0.9				
PP管 エルボ90° (PE) PP×PP 耐震強化型 PP Φ50	個	2				
管分土工 サドル分水栓 Φ50 DIP配水管Φ75~Φ150	箇所	1				
管布設工 PP Φ50	m	0.9				
管継手工 PP継手 Φ50	口	4				
雑工事費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 基 当 り						

管土工(2)

県B-75P-1200:撤50-1200

代価表

80 頁

(第 52 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6.2			2号代価表 30頁	
基面整正	m2	5.5			3号代価表 31頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	1			4号代価表 32頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生砕石	m3	4.6			5号代価表 33頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	5.5			6号代価表 34頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 53 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6.9			2号代価表 30頁	
基面整正	m2	5.5			3号代価表 31頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	1			4号代価表 32頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	5.3			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	5.5			54号代価表 82頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm

代価表

(第 54 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	12.7				
クハ°及びピランマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				3号単価表 109頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

管土工(4)

県歩-75P-800:撤50-800

代価表

83 頁

(第 55 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削ハックル掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	4.7			2号代価表 30頁	
基面整正	m2	5.5			3号代価表 31頁	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	1			4号代価表 32頁	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	3.1			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	5.5			54号代価表 82頁	
計						
1 m 当り						

管土工(14)

撤県B-50-1200

代価表

84 頁

(第 56 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削ハックル掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6			2号代価表 30頁	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生碎石	m3	5.4			5号代価表 33頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	5.5			6号代価表 34頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 13mmTOP

代価表

(第 57 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (あいくる材) 13mmTOP	t	7.26				
振動ロー パッドが付式・質量0.5~0.6t	日				8号単価表 114頁	
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	日				9号単価表 115頁	
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

表層(歩道部)

1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

86 頁

(第 58 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.02				
K1	アスファルトフィニッシャ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.27				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.43				
R		23.37				
R1	普通作業員	8.83				
R2	特殊作業員	6.06				
R3	運転手(特殊)	3.96				
R4	土木一般世話役	2.02				
Z		73.61			87頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 30mm	64.33			59号代価表 87頁	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.90				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.34				

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 30mm

代価表

87 頁

(第 59 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	30				
計						
1 式 当 り						

硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無

呼び径50mm

代価表

88 頁

(第 60 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
塩ビ管・ポリ管撤去運搬 ダンプ 4t BH0.28m3 3km 土砂 良好 DID有	m3	0.028			43号代価表 71頁	
塩ビ管処分費 VP管	k g	10.98				
計						
1 m 当り						

ポリエチレン管撤去工 再使用無

50mm

代価表

(第 61 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
塩ビ管・ポリ管撤去運搬 ダンプ 4t BH0.28m3 3km 土砂 良好 DID有	m3	0.028			43号代価表 71頁	
配水ポリエチレン管処分費 PP管	k g	12.16				
計						
1 m 当り						

管土工(7)

K-50P-800:撤50-800

代価表

90 頁

(第 62 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	4.5			2号代価表 30頁	
基面整正	m2	5.5			3号代価表 31頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	0.9			4号代価表 32頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	2.5			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5.5			9号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約
無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

91 頁

(第 63 号)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	100				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	2.5				
接着用プライマー 区画線用	kg	2.5				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	11				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

管土工(10)

既歩-50-800

代価表

92 頁

(第 64 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	0.67			2号代価表 30頁	
掘削 土砂 現場制約あり	m3	0.25			12号代価表 40頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.25			13号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.28				
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	0.57			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	1			54号代価表 82頁	
計						
1 個 所 当 り						

管土工(11)

既K-50-800

代価表

93 頁

(第 65 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	0.65			2号代価表 30頁	
掘削 土砂 現場制約あり	m3	0.25			12号代価表 40頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.25			13号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.28				
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	0.45			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	1			9号代価表 37頁	
計						
1 個 所 当 り						

管土工(12)

既歩-150-1200

代価表

94 頁

(第 66 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	2.6			2号代価表 30頁	
掘削 土砂 現場制約あり	m3	1.07			12号代価表 40頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1.07			13号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1.19				
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	2.36			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	2.44			54号代価表 82頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

管土工(13)

既歩-50-1200

代価表

95 頁

(第 67 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.07			2号代価表 30頁	
掘削 土砂 現場制約あり	m3	0.25			12号代価表 40頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.25			13号代価表 41頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.28				
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	0.97			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	1			54号代価表 82頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

床掘り

土砂 現場制約あり

代価表

(第 69 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

管土工(県B設)

仮設土工:設置時

代価表

99 頁

(第 71 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	3.8			2号代価表 30頁	
基面整正	m2	5.5			3号代価表 31頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 細粒改良土	m3	0.8			4号代価表 32頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	2.4			8号代価表 36頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m2	5.5			6号代価表 34頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工(県B撤)

仮設土工:撤去時

代価表

100 頁

(第 72 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³	4.4			2号代価表 30頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m ³ 再生砕石	m ³	3.2			5号代価表 33頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚21cm	m ²	5.5			6号代価表 34頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り

代価表

(第 73 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.80				
K1	空気圧縮機賃料(排1、排2、低騒音型) 3.5~3.7m3/分 可搬式エンジン(長期割引)	1.41				
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハットブレーカ) 20kg級	0.39				
R		95.93				
R1	特殊作業員	52.94				
R2	普通作業員	42.99				
Z		2.27				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.27				

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り

代価表

(第 74 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.06				
K1	空気圧縮機賃料(排1、排2、低騒音型) 3.5~3.7m3/分 可搬式エンジン(長期割引)	1.61				
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハットブレーカ) 20kg級	0.45				
R		95.35				
R1	特殊作業員	52.16				
R2	普通作業員	43.19				
Z		2.59				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.59				

管土工(民地内)

民-800 W550*H800

代価表

104 頁

(第 76 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	4.4			69号代価表 97頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	4.4			13号代価表 41頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工(民地内)

民-500 W550*H500

代価表

105 頁

(第 77 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	2.8			69号代価表 97頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	2.8			13号代価表 41頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水無 未供無

代価表

(第 78 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 破線 15cm 制約なし	m	100				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	2.5				
接着用プライマー 区画線用	k g	2.5				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	4.9				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

ダンプトラック 良好

オノロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(第 5 号)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	34				
ダンプトラック オノロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 4t 良好	供用日					
計						
1日当り						

ダンプトラック 良好

オノロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

(第 7 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	62				
ダンプトラック オノロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 10t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

振動ロー

ハンドガイト式・質量0.5~0.6t

単価表

(第 8 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	3				
振動ロー(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

振動コンパクタ

前進型・質量40~60kg

単価表

115 頁

(第 9 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	5				
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対1次)

クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(第 10 号)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	9.2				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間					
計						
1 時 間 当 り						

振動ローラ(賃料)

搭乗・コンバインド式3~4t(長期割引)

単価表

(第 11 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	13				
振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

