高齢者生きがいセンター解体工事 設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。
 - (1) 公共建築工事積算基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
 - (2) 建築数量積算基準・同解説 建築工事建築数量積算研究会制定
 - (3) 建築設備数量積算基準・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、原本を A 3 サイズに縮小したものです。

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
高齢者生きがいセンター解体工事						
共通仮設費		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等		式	1.0			
工事価格						
消費税相当額		式	1.0			
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
共通仮設		式	1.0			
仮囲い	成形鋼板 出入口共 H3,000	式	1.0			
粉塵濃度測定	作業前4点、作業中6点、養生撤去前2点 分析・報告書・サンプリング費用共	式	1.0			
アスベスト含有調査費	報告書作成共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I 直接仮設工事		式	1.0			
II 本館解体工事		式	1.0			
III 倉庫・車庫棟解体工事		式	1.0			
IV 駐輪場解体工事		式	1.0			
V 工作物解体工事		式	1.0			
VI 外構解体工事		式	1.0			
VII 設備解体工事		式	1.0			
VIII 敷地整備工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
II 本館解体工事						
(躯体解体)						
とりこわし機械運搬		式	1.0			
躯体解体	圧碎機主体 集積共	m3	307.0			
土間解体	圧碎機主体 集積共	m3	56.8			
基礎解体	圧碎機主体 集積共	m3	106.0			
地業解体	集積共	m3	43.7			
発生材積込み		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
(内外装解体)						
防水押えコンクリート解体	集積共	m2	28.2			
レンガ押え解体	集積共	m2	17.1			
CB積み解体	集積共	m2	0.3			
アスファルト防水層解体	集積共	m2	504.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
端部押え金物・水切解体	集積共	m	115.0			
アルミ・スチール笠木解体	集積共	m	125.0			
スチール幕板解体	集積共	m	9.3			
有孔CB積解体	集積共	m2	28.3			
外壁タイル張り解体	集積共	m2	94.4			
タラップ・手摺解体	集積共	式	1.0			
豎樋解体	鋼管樋 集積共	m	57.9			
外部建具解体	集積共	m2	148.0			
外部建具ガラス解体	集積共	m2	129.0			
内部造作解体	集積共	延m2	605.0			
発生材積込み		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
(アスベスト撤去)						
外壁アスベスト含有吹付材撤去	RC面 集積共	m2	501.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
アスベスト含有成形板撤去	ビニル床タイル 集積共	m2	229.0			
アスベスト含有成形板撤去	天井 ケイカル板 t6 集積共	m2	51.9			
養生費		m2	482.0			
機械器具損料		式	1.0			
安全衛生設備機器		式	1.0			
廃棄物袋詰め		式	1.0			
保護マスク・フィルター・保護メガネ・手袋等		式	1.0			
廃石綿運搬費		式	1.0			
廃石綿処分費		式	1.0			
(備品器具撤去)	集積共					
コーヒーマーカー撤去	191mm×375mm×405mm 積込・運搬・処分共	台	1.0			
ガスコンロ（下部テーブル台共）撤去	900mm×600mm×800mm 積込・運搬・処分共	台	1.0			
ガスコンロ撤去	600mm×450mm×180mm 積込・運搬・処分共	台	1.0			
ガス炊飯器撤去	積込・運搬・処分共	台	1.0			
アイスクリームストッカー撤去	4リットル 積込・運搬・処分共	台	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 倉庫・車庫棟解体工事						
鉄骨造上屋解体	人力・機械併用 屋根・外壁共 集積共	延m2	93.5			
外壁 波形サイディングスレート横貼 t6撤去	アスベスト含有材 集積共	m2	112.0			
外壁裏面 石膏ボード t9撤去	集積共	m2	112.0			
内壁 ケイカル板 t8撤去	アスベスト含有材 集積共	m2	35.0			
土間解体	圧砕機主体 集積共	m3	11.2			
基礎解体	圧砕機主体 集積共	m3	12.7			
地業解体	集積共	m3	12.6			
発生材積込み	アスベスト含有材共	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有材共	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有材共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
IV 駐輪場解体工事						
鉄骨造上屋解体	人力・機械併用 屋根・外壁共 集積共	延m2	16.2			
外壁 波形サイディングスレート撤去	アスベスト含有材 集積共	m2	12.6			
内側 フレキシブルボードt8撤去	アスベスト含有材 集積共	m2	12.6			
土間解体	圧砕機主体 集積共	m3	1.6			
基礎解体	圧砕機主体 集積共	m3	0.7			
地業解体	集積共	m3	0.9			
発生材積込み	アスベスト含有材共	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有材共	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有材共	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
VI 外構解体工事						
アスファルト舗装撤去	集積共	m2	417.0			
コンクリート舗装撤去	無筋・集積共	m2	5.8			
コンクリート舗装撤去	有筋・集積共	m2	63.6			
インターロッキング舗装撤去	集積共	m2	48.0			
コンクリート門柱撤去	D500×W800×H1300 集積共	箇所	1.0			
コンクリート門柱撤去	D500×W1600×H1300 集積共	箇所	1.0			
コンクリート塀撤去	D1500×W150×H1050 集積共	箇所	1.0			
スチールフェンス撤去	H=1050 基礎別 集積共	m	1.2			
排水溝撤去	U-300 蓋なし 集積共	m	2.8			
車止めブロック撤去	集積共	個	8.0			
化粧CB2段積み花壇壁撤去	基礎共 集積共	m	7.0			
特殊型枠コンクリート製花壇壁撤去	H=900+ベース 集積共	m	7.0			
木製屋外看板撤去	W1830×D120×H600(脚付H=400) 集積・運搬・処分共	箇所	1.0			
ステンレス製車止ポール	D150×W150×H1200(基礎H=600) 集積・運搬・処分・舗装補修共	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
スチール製車止ポール	D150×W150×H1200(基礎H=600) 集積・運搬・処分共	箇所	1.0			
自然石撤去	D2500×W1800×H1400 集積・運搬・処分共	個	1.0			
自然石撤去	D600×W600×H1400 集積・運搬・処分共	個	21.0			
樹木撤去	高さ1m以上～2m未満 伐採伐根 集積運搬処分共	本	7.0			
樹木撤去	高さ2m以上 幹周120cm以上 伐採伐根 集積運搬処分共	本	6.0			
発生材積込み		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						