

設計書

部長	課長	係長	設計者	検算者

[illegible]

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
安城市スポーツセンター空調機械室煙突修繕						
直接工事費		式	1.0			
共通費		式	1.0			
工事価格						
消費税相当額						
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I 仮設工事費		式	1.0			
II 煙突内断熱材除去工事		式	1.0			
III 鋼管復旧工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I 仮設工事費						
足場工事	煙突上部作業用足場、昇降足場 シート共	式	1.0			
足場用レッカー	25 t	式	1.0			
仮設資材費	カラーコーン等	式	1.0			
誘導員費		式	1.0			
清掃費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 煙突内断熱材除去工事						
a 仮設養生						
撤去用養生下地	単管、パイプ類	式	1.0			
一般 壁・床養生	床・壁養生 プラスチックシート t 0.1、0.15	m ²	70.0			
防水養生	防水ゴムシート等	m ²	20.0			
その他養生	通路等	式	1.0			
b 撤去工事						
煙突上部撤去	H500× t 50	式	1.0			
研りガラ撤去処分		式	1.0			
c 除去工事						
既設断熱材除去	超高压ポンプ	m	10.5			
袋詰め・清掃・吸水作業	高分子ポリマー等	m ³	2.0			
d 機械器具損料						
エアシャワー		日	3.0			
真空掃除機		日	3.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
エアシャワー用囲い		式	1.0			
機械資材運搬		式	1.0			
e 安全消耗費						
保護具保護手袋靴カバーフード		セット	10.0			
専用ポリ袋	黄色、透明	セット	150.0			
f 産業廃棄物処分費						
運搬処分費		式	1.0			
g 安全管理費						
作業主任者常駐費		式	1.0			
小計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 鋼管復旧工事						
a 仮設費						
製作前打合わせ	準備、段取り、現地調査	回	3.0			
消耗品工具損料		式	1.0			
資機材運搬費		回	2.0			
b 耐火材材料費						
インソールブランケット 1200℃	t 25×600×7,200	巻	4.0			
耐火補修材		式	1.0			
c 煙突製作費						
調整煙突本体	2重鋼管 SUS304 SS400	m	10.5			
水切り、陣笠（ルーバー付き）、笠木	SUS304	式	1.0			
煙道	SUS304	式	1.0			
各種金物	中間支持、頂部支持、ベース、点検口廻り、盲板	式	1.0			
運搬費	4 t 車	式	1.0			
d 工事費						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
煙道部解体及び全体実測	除去前除去後	式	1.0			
煙道撤去、再取付、盲板取付		式	1.0			
煙道部ラッキング		式	1.0			
本体据付工事		m	10.5			
水切り、陣笠取付	既設陣笠撤去処分	式	1.0			
既設配管保温		式	1.0			
製作図面、計画書、報告書等作成		式	1.0			
安全管理費		式	1.0			
小計						