



## 本工事(業務)費内訳書

( 第1号 )

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価	式	1			費目行
製作工事原価	式	1			工種行
直接製作費	式	1			種別行
材料費	式	1			1号明細書
機器単体費	式	1			2号明細書
据付工事原価	式	1			工種行
直接工事費	式	1			種別行
輸送費	式	1			3号明細書
材料費	式	1			4号明細書
労務費	式	1			7号明細書
直接経費	式	1			10号明細書
間接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			

## 本工事(業務)費内訳書

( 第 1 号 )

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
据付間接費	式	1			
設計技術費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税等相当額	式	1			
設計価格	式	1			

## 明細書

( 第 1 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
両フランジ短管 SGP φ80×2600L	本	2				
両フランジ曲管 SGP φ80×125L×125L	本	2				
両フランジ短管 SGP φ80×820L	本	2				
両フランジ片落曲管 SGP φ80×φ50×185L×135L	本	2				
両フランジ片落短管 SGP φ80×φ50×110L	本	2				
両フランジ曲管 SGP φ80×188L×125L	本	1				
両フランジ片落短管 SGP φ80×φ100×454L	本	1				
3フランジ異形T字管 SGP φ80×φ100×188L×230L	本	1				
片フランジ短管 SGP φ50×70L	本	1				
ストラブカップリング SUS φ50	個	1				
片フランジ短管 SGP φ100×620L	本	1				
ドレッカー型ジョイント 径100mm 鋳鉄製	個	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

# 明細書

( 第 2 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横軸方吸込多段渦巻ポンプ φ 50×0.243m <sup>3</sup> /min×42m×5.5kw	台	2				
フート弁 φ 80	台	2				
スモレンスキチャッキ弁 φ 80	台	2				
仕切弁 φ 80	台	2				
真空ポンプ φ 20×0.75kw	台	1				
補水槽内ボールタップ φ 25	個	1				
電動ボール弁 φ 20	台	4				
圧力タンク用液面計	組	1				
計						





# 明細書

( 第 5 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ設備据付材料費 小配管保温材含む	式	1				
保温工事 主配管	式	1				
保温工事 弁類	式	1				
保温工事 満水検知器	式	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						







## 明細書

( 第 9 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ネットフェンス工 ネット撤去 A-I型 高1.0m 支柱間隔2.0m	m	9.7			1号代価表 15頁	
ネットフェンス工 ネット張りのみ 構造物設置 A-I型 高1.0m 支柱間隔2.0m	m	9.7			2号代価表 16頁	
ネットフェンス撤去(扉) ネット式片開	組	1			3号代価表 17頁	
ネットフェンス設置(扉) ネット式片開 V・E-GS2線径3.2mm*網目50mm柵	組	1			4号代価表 18頁	
鋼管撤去処分 SGP 撤去手間運搬処分含む	m	10.1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						







ネットフェンス工 ネット撤去

A-I型 高1.0m 支柱間隔2.0m

# 代価表

( 第 1 号 )

20 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ネット運搬処分	m	20				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

ネットフェンス工 ネット張りのみ 構造物設置

A-I型 高1.0m 支柱間隔2.0m

# 代価表

( 第 2 号 )

20 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ネットフェンス ビニール被覆 A-1 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> 2m V-GS2 50mm	m	20				
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						



