

新田小学校校舎改修第 2 期主体工事 設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。

（１）公共建築工事積算基準	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
（２）建築数量積算基準・同解説	建築工事建築数量積算研究会制定
（３）建築設備数量積算基準・同解説	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、原本を A 3 サイズに縮小したものです。

設計書

部長	次長	課長	係長	設計者	検算者

[illegible]

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
新田小学校校舎改修第2期主体工事						
共通仮設費計		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等	確認申請、完了検査 手数料含む	式	1.0			
工事価格						
消費税相当額						
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
共通仮設費		式	1.0			
夏休み中 仮囲い	パネルフェンスH1800	式	1.0			
夏休み後 仮囲い	パネルフェンスH1800	式	1.0			
キャスターゲート		式	1.0			
グラウンド駐車場 仮囲い	職員用、工事用共 パネルフェンスH1800	式	1.0			
室内環境測定	パッシブ型採取機器測定 分析共 9箇所	式	1.0			
アスベスト含有調査	高架水槽目隠し壁 1箇所 定性+定量 報告書作成共	式	1.0			
仮設資材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I E V増築工事		式	1.0			
II 中規模改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I EV増築工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 土工事		式	1.0			
3 地業工事		式	1.0			
4 鉄筋工事		式	1.0			
5 コンクリート工事		式	1.0			
6 鉄骨工事		式	1.0			
7 既製コンクリート工事		式	1.0			
8 防水工事		式	1.0			
9 木工事		式	1.0			
10 金属工事		式	1.0			
11 左官工事		式	1.0			
12 建具工事		式	1.0			
13 ガラス工事		式	1.0			
14 塗装工事		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
遣り方		式	1.0			
墨出し		式	1.0			
足場損料	内外部足場	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 墜落防止用器具(フルハーネス) 共	式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
北棟1～4階 仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ° 撤去共 扉1箇所 鍵付(学校側)	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 土工事						
根切り		m3	74.4			
埋戻し	発生土	m3	46.2			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 地業工事						
先端羽根付き鋼管杭	上杭:STKT590 φ267.4 下杭:STK490 φ267.4 先端翼部 Dw800 ts28(SM490A) L17.0	本	3.0			
先端羽根付き鋼管杭	上杭:STKT590 φ267.4 下杭:STK490 φ267.4 先端翼部 Dw650 ts28(SM490A) L17.0	本	2.0			
杭施工費	機械損料、副資材共	式	1.0			
杭頭補強	8-D19 40d定着	箇所	5.0			
碎石地業	再生碎石	m3	3.3			
砂敷き	t30	m2	20.4			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	20.4			
床下断熱材	押出発泡ポリスチレンt25 2種bA 土間下	m2	17.3			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 鉄筋工事	※分は単価に含む					
異形鉄筋	SD295A D10	t	0.6			
異形鉄筋	SD295A D13	t	1.7			
異形鉄筋	SD295A D16	t	0.4			
異形鉄筋	SD345 D22	t	0.3			
異形鉄筋	SD345 D25	t	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
ガス圧接		式	1.0			
梁貫通孔補強		式	1.0			
溶接金網	φ 6×150	m2	99.3			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	捨て Fc18N/mm2+S15	m3	2.1			
普通コンクリート	基礎 Fc24N/mm2+S15	m3	25.8			
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2+S15	m3	4.1			
普通コンクリート	デッキコン Fc24N/mm2+S18	m3	10.4			
普通コンクリート	躯体 Fc24N/mm2+S18	m3	4.8			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
普通型枠	基礎部	m2	116.0			
普通型枠	地上部	m2	17.2			
打放型枠	地上部	m2	22.7			
型枠運搬		式	1.0			
止水板	非加硫ブチルゴム系 W100	m	21.9			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 鉄骨工事	※分は単価に含む					
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	t	0.2			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	t	0.1			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	t	1.4			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	t	0.7			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	t	1.0			
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	t	2.6			
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	t	3.7			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×12	t	2.6			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×16	t	4.8			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	t	0.1			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.4			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	t	0.2			
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×7	t	0.1			
鋼板（切板）	SS400 PL-6	t	0.1			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
鋼板（切板）	SS400 PL-9	t	0.9			
鋼板（切板）	SS400 PL-12	t	0.6			
鋼板（切板）	SS400 PL-16	t	0.1			
鋼板（切板）	SS400 PL-19	t	0.1			
鋼板（B P L）	SS400 PL-6	t	0.1			
鋼板（B P L）	SN490B PL-40	t	0.3			
鋼板（D F P L）	SN490C PL-16	t	0.1			
鋼板（D F P L）	SN490C PL-19	t	0.2			
鋼板（D F P L）	SN490C PL-22	t	0.5			
トルシア形高力ボルト	S10T M20、M16	式	1.0			
中ボルト	M12×L45	式	1.0			
アンカーボルト	ABR490 M33 L825	式	1.0			
鉄骨加工組立手間	工場製作費 副資材、錆止塗装（2回）、溶接、超音波探傷試験共	式	1.0			
鉄骨加工組立手間	現場工事費 輸送費、建て方、溶接、超音波探傷試験共	式	1.0			
ベース下均しモルタル	t50 500×500	箇所	4.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル注入		式	1.0			
ロックウール吹付	柱 t=25	m2	38.9			
ロックウール吹付	梁 t=25	m2	144.0			
デッキプレート	QL-99-50-12	t	1.3			
デッキプレート敷込	QL-99-50-12	m2	99.3			
デッキコンクリート流れ止め	H130	m	92.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 既製コンクリート工事						
外壁 A L C 平パネル	鉄筋副資材,シーリング 共 t100 ㌥貼 ロッキング 工法	m2	271.0			
外壁 A L C コーナーパネル	300×300 直角	m	44.9			
外壁 A L C 定規金物		式	1.0			
外壁 開口補強金物	t100用	式	1.0			
配管取出口立上り コンクリートブロック	片面化粧 t120	m2	0.4			
内部間仕切 A L C 板	鉄筋副資材,シーリング 共 t100 ㌥貼 素地	m2	72.9			
内部間仕切 A L C 定規金物		式	1.0			
内部間仕切 開口補強金物	t100用	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 外部防水工事						
平場 ウレタン塗膜防水	X-1 緩衝工法 高反射シリコントップコート	m2	27.3			
立上り、笠木 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	13.0			
配管取出口天端 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	2.8			
配管取出口立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 補強メッシュ 高反射シリコントップコート	m2	3.5			
埋設部 無機質浸透性塗布防水	立上り ケイ酸質系塗布防水	m2	26.6			
脱気筒	SUS製	箇所	1.0			
シーリング	誘発目地 ポリウレタン系(PU-2)	m	3.2			
シーリング	打継目地 ポリウレタン系(PU-2)	m	22.2			
シーリング	金物取合 変成シリコン系(MS-2)	m	150.0			
シーリング	サッシ取合 変成シリコン系(MS-2)	m	113.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 内部防水工事						
E Vピット 無機質浸透性塗布防水	平場 ケイ酸質系塗布防水	m2	6.9			
E Vピット 無機質浸透性塗布防水	立上り ケイ酸質系塗布防水	m2	13.5			
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系 (MS-2)	m	51.3			
シーリング	面台取合 シリコン系 (SR-1)	m	22.2			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	51.3			
腰壁 杉羽目板張り	杉(間伐材)t12	m2	56.4			
腰壁 腰板見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	51.3			
腰壁 腰板出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	9.6			
腰壁 横胴縁組	既設モルタル面 杉 9×45 @450内	m2	56.4			
ライニング 耐水合板張り	天板下地 t=12.5	m2	7.5			
額縁	既設校舎共 米母 150×25	m	113.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 外部金属工事						
ルーフドレイン	φ100 鋳鉄製 横引 塗膜防水用	箇所	2.0			
豎樋	カラーVP エルボ 共 φ100 SUS挿金物共	m	44.7			
集水器	φ120 塩ビ SUS挿金物共	箇所	2.0			
パラペット アルミ笠木	シーリング 共 W300	m	23.4			
既設パラペット下 外壁隙間塞ぎ	アルミ製 t 3.0 W670×H340 取付下地、止水シート・耐火帯共	箇所	2.0			
外壁 取り合い見切り	SUS製 t 2.0 曲げ加工	m	20.0			
1 屋根—屋根 EXP. J カバー	W815×H115 アルミ クリアランス200 止水シート・耐火帯、小口カバー共	m	2.8			
2・5 外壁—外壁 EXP. J カバー	W398 アルミ クリアランス200 止水シート・耐火帯共	m	2.0			
3・6 外壁—外壁 EXP. J カバー	W398 アルミ クリアランス200 止水シート・耐火帯共	m	2.0			
4・7 外壁—外壁 EXP. J カバー	W390 アルミ クリアランス200 止水シート・耐火帯共	m	28.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 内部金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m2	214.0			
軽量鉄骨壁 開口部補強		式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	106.0			
軽量鉄骨天井 開口部補強		式	1.0			
床下点検口	600角	箇所	1.0			
天井点検口	450角	箇所	5.0			
11 床一床 E X P. J カバー	W470 ステンレス クリアランス200 耐火帯共	m	7.8			
8・9 内壁一内壁 E X P. J カバー	W400 アルミ クリアランス200 耐火帯共	m	21.0			
10 天井一天井 E X P. J カバー	W400 アルミ クリアランス200 耐火帯共	m	9.0			
1 階床 床ステンレス見切り	W=40 モルタル込め共	m	2.6			
ステンレスくつずり	W=40 モルタル込め共	m	6.1			
面台	ステンレス製 W280	m	10.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 外部左官工事						
屋根平場 コンクリート直均し	塗膜防水下地	m2	27.3			
配管取出口天端 コンクリート直均し	塗膜防水下地	m2	2.8			
配管取出口立上り モルタル塗り	CB面 塗膜防水下地	m2	0.4			
A L C板足元 ベースモルタル	t100用	m	22.2			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	m	113.0			
巾木 コンクリート打放し補修	素地	m2	22.7			
埋設部 コンクリート打放し補修	塗布防水面	m2	26.6			
屋上立上り コンクリート打放し補修	塗膜防水面	m2	22.7			
配管取出口立上り コンクリート打放し補修	塗膜防水面	m2	3.5			
屋上配管取り出し口 複層塗材E	シリコン系トップコート コンクリート・CB面 下地調整材共	m2	1.0			
外壁 複層塗材E	シリコン系トップコート ALC板面 下地調整共	m2	316.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 内部左官工事						
床 コンクリート直均し	金ごて フローリング下地	m2	12.7			
床 コンクリート直均し	金ごて 薄張物下地	m2	89.4			
E Vピット床 コンクリート直均し	金ごて 塗膜防水下地	m2	6.9			
コンクリート打放し補修	塗膜防水面	m2	13.5			
床モルタル塗り	フローリング下地	m2	6.4			
内壁 複層塗材E	小粒仕上 吹付 ボード面 素地ごしらえ共	m2	193.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 2 建具工事						
(1) アルミ製建具工事		式	1.0			
(2) 軽量鋼製建具工事		式	1.0			
(3) 鋼製建具工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) アルミ製建具工事						
AW－1 引違い窓	1720×1200	箇所	4.0			
AW－2 引違い窓	1540×1200	箇所	5.0			
AW－3 2連引違い窓	3470×1300	箇所	1.0			
AW－4 引違い窓	3470×2465、1300	箇所	3.0			
AW－5 引違い窓	1050×1300	箇所	4.0			
額縁	アングルピース共	式	1.0			
二重水切り		式	1.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 4 塗装工事						
S O P 塗り	鋼製建具面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	2.2			
額縁 S O P 塗り	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	113.0			
額縁（北棟） S O P 塗り	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	62.0			
腰壁巾木 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	51.3			
腰壁見切 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	51.3			
腰板出隅見切縁 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	9.6			
腰壁 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	56.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
15 内装工事						
床 フローリングブロック	塗装品 t=15	m2	6.4			
1階廊下 複合フローリングボード	塗装品 t=15	m2	12.7			
床 ビニル床シート	t=2.0	m2	62.3			
トイレ床 防汚防滑性ビニル床シート	NSトリ同等品 t=2.0	m2	27.1			
ビニル巾木	H=100	m	62.7			
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	t=12.5 腰板下地張り	m2	56.4			
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	t=12.5 下地張り	m2	89.1			
壁 メラミン化粧板張り	アクリル同等 t3.0 (ボード面) 副資材・シーリング共	m2	89.1			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	t=9.5 継目処理 GB-Rt=12.5下地共	m2	193.0			
天井 化粧せっこうボード張り	t=9.5 準不燃	m2	106.0			
天井廻縁	塩ビ製	m	158.0			
ピット天井 押出法ポリスチレン	t25	m2	6.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 6 その他工事						
1階 ピクトサインA	W300×H700	箇所	1.0			
2～4階 ピクトサインB	W300×H600	箇所	3.0			
ピクトサインC	W275×H80 平付型	箇所	3.0			
遮水シート	t=1.5(20.4㎡程度) 軟質塩化ビニル	式	1.0			
救助袋新設	垂直式 取付・消防申請共	箇所	1.0			
北棟 堅樋	カラーVP エルボ共 φ100 SUS掴金物共	m	14.9			
北棟 ドレン管堅樋再接続	VP φ100	箇所	1.0			
北棟1階 消火器移設	取付金物共	箇所	1.0			
壁モルタル塗り	塗装仕上げ下地	m ²	16.6			
防水型複層塗材E	モルタル面、下地調整C-1共 シリコントップコート共	m ²	16.6			
内壁 複層塗材E	小粒仕上 吹付 モルタル面 素地ごしらえ共	m ²	16.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
18 撤去工事						
外壁及び柱廻り カッター入れ	コンクリート	m	113.0			
外壁 コンクリート撤去	人力 鉄筋切断共 集積共	m3	2.5			
北棟 縦樋撤去	鋼管 φ100 集積共 ステンレス製掘み金物共	m	14.9			
AW-1 既存アルミ製建具撤去	集積共	式	1.0			
ガラス撤去	シーリング 共 集積共	m2	39.2			
モルタル撤去	建具周囲 集積共	m2	16.6			
内壁 腰板撤去	集積共	m2	44.8			
床 カッター入れ	フローリング+モルタル面 集積共	m	10.0			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	6.4			
床 フローリングブロック撤去	t15 集積共	m2	6.4			
床 ビニル床タイル撤去	集積共 アスベスト含有建材 t=2	m2	19.2			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	25.4			
天井 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 集積共	m2	25.4			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 中規模改修工事						
Ⅱ－１ 教室床ほか改修工事		式	1.0			
Ⅱ－２ 廊下床ほか改修工事		式	1.0			
Ⅱ－３ 階段ほか改修工事		式	1.0			
Ⅱ－４ 保健室改修工事		式	1.0			
Ⅱ－５ 昇降口改修工事	南棟1階	式	1.0			
Ⅱ－６ 廊下手洗い改修工事		式	1.0			
Ⅱ－７ 外構工事		式	1.0			
Ⅱ－８ その他工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－２ 廊下床ほか改修工事						
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 金属工事		式	1.0			
３ 内装工事		式	1.0			
４ その他工事		式	1.0			
５ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ 撤去共 扉1箇所 鍵付(学校側)	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 内装工事						
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	215.0			
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング面 工程B種 下地調整RB種共 3回(最終2液)塗り	m2	215.0			
フローリングブロック部分張替え	床面積の3% t15 撤去集積共	式	1.0			
北棟及び南棟 妻側(1階) 床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m2	16.0			
北棟及び南棟 妻側(1階) 防滑性ビニル床シート	NSフレイ同等品 t=2.5	m2	16.0			
床 (2～4階) ビニル床シート	t=2.0 下地処理共	m2	594.0			
床 (1階渡り廊下) 防滑性ビニル床シート	NSフレイ同等品 t=2.5 下地処理共	m2	21.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 撤去工事						
北棟及び南棟 妻側(1階) カッター入れ	モルタル面	m	4.6			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	16.0			
北棟及び南棟 妻側(1階) フローリングブロック撤去	集積共 t=15	m2	16.0			
北棟及び南棟 妻側(1階) モルタル下地撤去	集積共	m2	16.0			
床 (2～4階) ビニル床タイル撤去	集積共 アスベスト含有建材 t=2	m2	594.0			
床 (1階渡り廊下) ビニル床シート撤去	集積共 アスベスト含有建材 t=2.5	m2	21.5			
消火器サイン撤去	W80×H240 集積共	箇所	23.0			
消火器壁掛用フック撤去	集積共	箇所	8.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－３ 階段ほか改修工事						
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 金属工事		式	1.0			
３ 左官工事		式	1.0			
４ 内装工事		式	1.0			
５ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 金属工事						
段鼻ステンレス金物	W=40	m	318.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 左官工事						
モルタル補修	段鼻部	式	1.0			
床モルタル塗り	車いす昇降機撤去跡 ビニル系床材下地	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 撤去工事						
ビニル床シート撤去	t2.5 アスベスト含有建材 集積共	m2	254.0			
段鼻真鍮金物撤去	集積共	m	318.0			
南棟 階段室（2） 車椅子昇降機レール撤去	集積共	m	33.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－４ 保健室改修工事						
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 地業工事		式	1.0			
３ 鉄筋工事		式	1.0			
４ コンクリート工事		式	1.0			
５ 木工事		式	1.0			
６ 金属工事		式	1.0			
７ 左官工事		式	1.0			
８ 建具工事		式	1.0			
９ 塗装工事		式	1.0			
１０ 内装工事		式	1.0			
１１ 雑工事		式	1.0			
１２ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 地業工事						
すきとり	積み込み共	m3	1.2			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
砕石地業	再生砕石	m3	1.2			
砂敷き	t=30	m2	12.0			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	12.0			
床下断熱材	ポリスチレンフォームt25 2種bA 土間下	m2	12.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事						
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D10	t	0.2			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	D10 横向き	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 木工事						
巾木	H100	m	4.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m2	20.6			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	8.1			
軽量鉄骨天井下地	空調工事に伴う部分 19形 下地張りなし @225	m2	3.0			
床見切り	ステンレス製 W=40 モルタル込め共	m	5.0			
ステンレス上り框	W50×H100 取付金物共	m	3.4			
アルミコーナーガード	t 2.0×40×40	m	5.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 左官工事						
床 コンクリート金ゴテ	直均し仕上げ ユニットシャワー下地共	m2	11.1			
床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	4.7			
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m2	4.9			
床モルタル塗り	塗床下地	m2	2.4			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法	m	4.4			
モルタル浮き補修	アンカービッキングエポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m2	0.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 建具工事	仕上:焼付塗装 見込:100					
LSD-1 片開き戸	850×2100 ガラリ付	箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
SD-2 片開き戸	450×450	箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
学校用強化型板ガラス	シーリング 清掃共 t=4	式	1.0			
アルミパネル	シーリング 清掃共 穴あけ 6箇所共	m2	1.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 塗装工事						
壁 E P－G塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	27.4			
壁 E P－G塗替	モルタル面 工程B種 下地調整RB種共	m2	7.9			
洗濯パン置場 E P－G塗り	コンクリート面 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	0.7			
巾木 S O P塗り	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	4.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
１０ 内装工事						
床 フローリングブロック	塗装品 ブナ t=15	m2	4.7			
床 防汚防滑性ビニル床シート	NSトリ同等品 t=2.0	m2	4.9			
床 塗り床	ウレタン系 t 2.0 防滑仕上げ	m2	2.4			
ビニル巾木	H=100	m	7.7			
シーリングせっこうボード張り (GB-S)	t=12.5 下地張り	m2	18.0			
メラミン化粧板張り	アイカ：セラル同等 t3.0 (モルタル・ボード面) 副資材・シーリング 共	m2	18.0			
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	継目処理 t=12.5+12.5	m2	27.4			
天井 化粧せっこうボード(GB-D)	t=9.5 突付け	m2	11.1			
天井廻縁	塩ビ製	m	13.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 雑工事						
シャワーユニット	LIXIL：SPB-0812LBEL同等品 換気扇共（ダクト以降別途工事）	箇所	1.0			
脱衣室 ポストフォーム棚	W1400×D350× t 25 3段	式	1.0			
シャワー扉 四方枠	アルミ製	式	1.0			
木製掃除具入	W480×D325×H2100	箇所	1.0			
洗濯パン用置場	RC W700×D700×H150	箇所	1.0			
カーテンレール取外し・再取付		式	1.0			
冷蔵庫1移設・再取付	W560×D550×H870	箇所	1.0			
冷蔵庫2移設・再取付	W500×D550×H1050	箇所	1.0			
棚移設・再取付	W900×D600×H1650	箇所	1.0			
シーリング	框取合 変成シリコン系 (MS-2)	m	3.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
１２ 撤去工事						
カッター入れ	コンクリート面	m	7.1			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	10.2			
床 フローリングブロック撤去	t15 集積共	m2	10.2			
土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	1.5			
人研上り框撤去	W50×H100 集積共	m	3.4			
床真鍮目地撤去	集積共	m	1.0			
床 人研撤去	集積共	m2	2.4			
木製巾木撤去	H100 集積共	m	4.1			
ライニング壁 テラゾーブロック撤去	25×125 集積共	m	2.3			
ライニング壁 磁器質タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m2	1.9			
ライニング壁 CB撤去	人力 集積共	m3	2.5			
サッシ部 アルミパネル撤去	シーリング共 集積共	m2	0.2			
サッシ部 ガラス撤去	シーリング共 集積共	m2	0.9			
天井 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 集積共	m2	11.1			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	11.1			
平面黒板撤去	W2700×H900 集積共	箇所	1.0			
掲示板撤去	合板・木下地共 集積共	m2	0.6			
掃除用具入撤去	W400×D400×H1900 集積共	箇所	1.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－５ 昇降口改修工事	南棟					
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 地業工事		式	1.0			
３ 鉄筋工事		式	1.0			
４ 型枠工事		式	1.0			
５ コンクリート工事		式	1.0			
６ 防水工事		式	1.0			
７ タイル工事		式	1.0			
８ 木工事		式	1.0			
９ 金属工事		式	1.0			
１０ 左官工事		式	1.0			
１１ 建具工事		式	1.0			
１２ ガラス工事		式	1.0			
１３ 塗装工事		式	1.0			
１４ 内装工事		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
仮設間仕切	PBt9.5+フィルムシートt0.5 目地貼テープ° 撤去共 扉1箇所 鍵付(学校側)	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 地業工事						
碎石地業	再生碎石	m3	4.5			
砂敷き	t=30	m2	45.4			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	45.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事						
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D10	t	0.4			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	D10 横向き	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 型枠工事						
打放型枠	下足入巾木 地上部 B種	m2	5.0			
型枠運搬		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2+S15	m3	9.4			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 防水工事						
シーリング	腰壁-壁 シリコン系 (SR-1)	m	1.2			
シーリング	建具周囲 変成シリコン系 (MS-2)	m	32.2			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 木工事						
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	1.2			
腰壁 杉羽目板張り	杉(間伐材)t12	m2	1.4			
腰壁 腰板見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	1.2			
腰壁 腰板出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	1.2			
腰壁 横胴縁組	既設モルタル面 米母 9×45 @450内 ビス止め	m2	1.4			
掲示板木枠	65×30	m	10.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 左官工事						
壁 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整共	m2	37.5			
床モルタル塗り	タイル下地	m2	25.7			
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m2	45.4			
床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	3.2			
建具下部（外部） 床モルタル塗り	金ごて仕上げ	m2	3.1			
下足入巾木 打放補修	B種コーン処理	m2	5.0			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法	m	31.5			
モルタル浮き補修	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m2	3.2			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 3 塗装工事						
巾木 E P－G塗り	コンクリート面 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	30.9			
腰壁巾木 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1.2			
腰壁見切縁 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1.2			
腰板出隅見切縁 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	1.2			
掲示板枠 木材保護塗料塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	10.1			
腰壁 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地ごしらえ共	m2	1.4			
額縁 S O P 塗替	木部 細幅 下地調整RB種	m	13.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 4 内装工事						
床 防滑性ビニル床シート	NSフタィ同等品 t=2.5	m2	45.4			
床 フローリングブロック	塗装品 ブナ t15	m2	3.2			
ビニル巾木	H100	m	5.3			
壁 掲示板	シート, 合板, 木下地, 押縁共	m2	5.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
16 撤去工事						
人工芝マット撤去	集積共	m2	34.3			
カッター入れ	コンクリート面	m	35.9			
床 人研ぎ撤去	集積共	m2	71.1			
土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	8.5			
床目地撤去	集積共	m	38.2			
人研上框撤去	W100×H120 集積共	m	49.5			
カッター入れ	モルタル面	m	11.4			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	3.2			
床 床フローリングブロック撤去	t 15 集積共	m2	3.2			
モルタル撤去	建具下枠廻り 集積共	m2	3.1			
人研ぎ巾木撤去	集積共	m	15.9			
掲示板撤去	合板・木下地共 集積共	m2	4.1			
木製巾木撤去	H100 集積共	m	1.2			
下足箱撤去	W4200×D300×H1100 集積共	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
下足箱撤去	W4200×D600×H1100 集積共	箇所	3.0			
傘立撤去	W900×D300×H1200 集積共	箇所	8.0			
傘立撤去	W900×D600×H1200 集積共	箇所	3.0			
ガラス撤去	シーリング共 集積共	m2	23.1			
AD-1 アルミ製両引き戸撤去	集積共	式	1.0			
目荒し	床面 集積共	m2	3.6			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ－６ 廊下手洗い改修工事						
１ 直接仮設工事		式	1.0			
２ 地業工事		式	1.0			
３ 鉄筋工事		式	1.0			
４ コンクリート工事		式	1.0			
５ 防水工事		式	1.0			
６ 金属工事		式	1.0			
７ 左官工事		式	1.0			
８ 塗装工事		式	1.0			
９ 内装工事		式	1.0			
１０ 雑工事		式	1.0			
１１ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 地業工事						
すきとり	積み込み共	m3	3.7			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
砕石地業	再生砕石	m3	1.8			
砂敷き	t=30	m2	18.0			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	18.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事						
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295A D10	t	0.3			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	D10 横向き	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 コンクリート工事						
普通コンクリート	土間コン Fc21N/mm2+S15	m3	2.8			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 防水工事						
シーリング	流し取合 シリコン系 (SR-1)	m	55.2			
シーリング	面台取合 シリコン系 (SR-1)	m	58.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450下地張あり	m2	34.4			
軽量鉄骨天井下地	19形 @225	m2	45.2			
軽量鉄骨天井 開口部補強		式	1.0			
天井点検口	アルミ額縁枠 450×450	箇所	11.0			
面台ステンレス製	SUS製 HLt=1.0 W160	m	27.9			
壁ステンレス製見切材	SUS製 30×25(角面取)	m	28.6			
床ステンレス見切材	W=40 モルタル込め共	m	37.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 左官工事						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	m2	23.0			
床モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	8.5			
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m2	19.6			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁	m2	15.4			
壁 複層塗材E	モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	15.4			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 内装工事						
床 フローリングブロック	ブナ t=15	m2	8.5			
床 防汚防滑性ビニル床シート	NSトリ同等品 t=2.0	m2	19.6			
ライニング壁 けい酸カルシウム板	t=8 下地張り	m2	34.4			
ライニング壁 メラミン化粧板張り	アイ：セラル同等 t3.0 (モルタル面) 副資材・シーリング 共	m2	15.4			
天井化粧石膏ボード	t=9.5	m2	45.2			
天井 廻り縁	塩ビ製	m	45.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 雑工事						
ステンレス流し	W2500×D500×H500	箇所	2.0			
ステンレス流し	W2500×D500×H600	箇所	1.0			
ステンレス流し	W2700×D500×H500	箇所	2.0			
ステンレス流し	W2700×D500×H600	箇所	2.0			
ステンレス掃除流し	W1000×D500×H400	箇所	3.0			
ステンレス掃除流し	W1185×D500×H400	箇所	4.0			
隔て板	W550×H600	箇所	3.0			
隔て板	W550×H700	箇所	4.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 撤去工事						
床、壁 カッター入れ	コンクリート面	m	35.0			
床 モルタル下地撤去	集積共	m2	8.5			
床 フローリングブロック撤去	集積共	m2	8.5			
床 ビニールマット敷撤去	南棟及び北棟1階 集積共	m2	2.2			
床 人研ぎ撤去	集積共	m2	43.5			
床見切り材撤去	SUS製 W=40 集積共	m	37.4			
土間 コンクリート撤去	捨てコン共 鉄筋切断共 集積共	m3	2.8			
ライニング面台 テラゾー撤去	集積共	m	27.9			
ライニング壁 磁器質タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m2	34.4			
ライニング壁 CB撤去	人力 集積共	m3	3.4			
その他壁 磁器質タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m2	15.4			
天井 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 一重貼り 集積共	m2	45.2			
天井下地撤去	集積共	m2	45.2			
天井点検口撤去	450角 集積共	箇所	11.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
人研手洗流し撤去	W2700×D400×H350 集積共	箇所	4.0			
人研手洗流し撤去	W2500×D400×H350 集積共	箇所	3.0			
人研掃除流し撤去	W1190×D400×H400 集積共	箇所	4.0			
人研掃除流し撤去	W1000×D400×H400 集積共	箇所	3.0			
SUS掃除流し撤去	W800×D400×H700 集積共	箇所	2.0			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 昇降口外部スロープ新設						
すきとり		m3	7.1			
碎石地業	再生碎石	m3	2.9			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D10	式	1.0			
異形鉄筋	ロスは単価に含む SD295A D13	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
あと施工アンカー	D10 横向き	式	1.0			
普通型枠	基礎部	m2	22.1			
打ち放し型枠	地上部	m2	2.2			
型枠運搬		式	1.0			
普通コンクリート	捨て Fc18N/mm2+S15	m3	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	基礎 Fc24N/mm2+S15	m3	1.5			
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2+S15	m3	2.4			
普通コンクリート	立上り Fc24N/mm2+S15	m3	0.9			
コンクリート打設手間	人力打設	式	1.0			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
土間 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	m2	15.7			
立上り天端 笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	10.8			
打放補修	B種コン処理	m2	4.4			
ステンレス２段手摺	φ34 ２段	m	10.7			
グレーチング	SUS製 細目 T-6	m	20.0			
側溝蓋撤去	コンクリート製 集積共	式	1.0			
カッター入れ	コンクリート面	m	4.7			
土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	3.5			
ノンスリップタイル撤去	集積共	m	31.7			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ステンレス手摺撤去	集積共	m	1.0			
A E D 移設		式	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) EV棟まわり						
すきとり	積み込み共	m3	4.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分	リサイクルプラント	式	1.0			
アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-20 (再生材)	m2	35.4			
アスファルト舗装	密粒度アスコン 既設撤去は管工事 A-5-20 (再生材)	m2	50.0			
救助袋降下位置白線引き	熔融式	式	1.0			
あと施工アンカー	D10 横向き	式	1.0			
溶接金網	φ6-150×150	m2	4.5			
普通型枠		m2	1.5			
型枠運搬		式	1.0			
普通コンクリート	土間 Fc21N/mm2+S15	m3	0.5			
コンクリート打設手間	人力打設	式	1.0			
コンクリート直均し仕上げ	金ごて	m2	4.5			
カッター入れ	コンクリート面	m	6.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
階段 コンクリート撤去	人力 鉄筋切断共 集積共	m3	0.8			
カッター入れ	アスファルト面	m	54.9			
アスファルト舗装撤去	t50 集積共	m2	35.4			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 荷受場前スロープ						
埋戻し	細粒改良土 最大粒形19mm 購入土	m3	11.1			
碎石地業	再生碎石 t 200	m3	7.4			
荷受場周辺 アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-20 (再生材)	m2	50.8			
アスファルト舗装	密粒度アスコン 電気管理設部 A-5-20 (再生材)	m2	5.0			
カッター入れ	コンクリート面	m	11.0			
カッター入れ	電気管理設部 コンクリート面	m	10.0			
スロープ及び土間 コンクリート撤去	鉄筋撤去共 集積共	m3	1.2			
立上りコン コンクリート撤去	鉄筋撤去共 集積共	m3	1.1			
アスファルト舗装撤去	集積共	m2	50.8			
アスファルト舗装撤去	電気管理設部 集積共	m2	5.0			
U字溝撤去	集積共	m	4.1			
グレーチング撤去	集積共	m	4.1			
既設配管撤去	モルタル詰め共 集積共	m	0.8			
発生材積込		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	W900 手摺先行くさび緊結式足場	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 墜落防止用器具(フルハーネス)共	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 撤去工事						
カッター入れ	コンクリート面	m	24.0			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	10.5			
カッター入れ	アスベスト含有建材 ALC面	m	69.0			
目隠し壁 A L C 板撤去	アスベスト含有建材 取付金物・集積共	m2	45.6			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 改修工事						
AD-2 欄間付2枚引込アルミサッシ	3,020×2,465	箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
学校用透明強化ガラス	t4.0 ガラス押えシーリング及び清掃共	式	1.0			
額縁 SOP塗替	木部 細幅 下地調整RB種	m	8.0			
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m2	1.0			
床ステンレス見切材	W=40 モルタル込め共	m	2.0			
床 防滑性ビニル床シート	NSフタィ同等品 t=2.5	m2	1.0			
床 フローリングブロック	ブナ t=15	m2	1.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 撤去工事						
カッター入れ	モルタル面	m	7.6			
防滑性ビニル床シート撤去	t=2 アスベスト含有建材 外部床 集積共	m2	1.0			
モルタル下地撤去	外部床 集積共	m2	1.0			
フローリングブロック撤去	内部床 集積共	m2	1.1			
モルタル下地撤去	内部床 集積共	m2	1.1			
床見切り撤去	アルミ製 集積共	m	2.0			
AD-2 アルミ製両引き戸撤去	集積共	式	1.0			
ガラス撤去	シーリング 共 集積共	m2	5.7			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	脚立足場	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 天井改修工事						
軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	m2	7.5			
天井 化粧せっこうボード(GB-D)	t=9.5 突付け	m2	7.5			
天井廻縁	塩ビ製	m	4.0			
天井 化粧せっこうボード撤去	t9 アスベスト含有建材 集積共	m2	7.5			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	7.5			
発生材積込	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有建材含む	式	1.0			
計						