

## 安城こども園中規模及び保全改修主体工事 設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。

(1) 公共建築工事積算基準	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
(2) 建築数量積算基準・同解説	建築工事建築数量積算研究会制定
(3) 建築設備数量積算基準・同解説	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、原本を A 3 サイズに縮小したものです。



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
安城こども園中規模及び保全改修主体工事						
直接工事費		式	1.0			
共通仮設費計		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等	確認申請、完了検査 手数料含む（倉庫）	式	1.0			
工事価格						
消費税相当額						
合計						











名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 防水改修工事						
勾配屋根 水洗い	高圧洗浄 15MPa程度	m2	452.0			
役物 水洗い	高圧洗浄 15MPa程度	m2	34.1			
勾配屋根 弱溶剤系屋根用塗料		m2	452.0			
役物 弱溶剤系金属屋根用塗料		m2	34.1			
軒樋	硬質塩ビ製 W=150 SUS製吊金物@600	m	74.6			
軒樋 落とし口	径100	箇所	7.0			
軒樋撤去	塩ビ製 W=150 吊金物共 落とし口共 集積共	m	74.6			
発生材積込	廃プラスチック類	式	1.0			
発生材運搬	廃プラスチック類	式	1.0			
発生材処分	廃プラスチック類	式	1.0			
計						





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 防水改修工事						
平場 水洗い	高压洗浄 15MPa	m2	64.8			
立上り 水洗い	高压洗浄 15MPa	m2	1.5			
笠木 水洗い	高压洗浄 15MPa	m2	1.1			
梁型 水洗い	高压洗浄 15MPa	m2	22.6			
平場 下地調整	エポキシ系ホリマーセメントモルタル塗布	m2	64.8			
立上り 下地調整	エポキシ系ホリマーセメントモルタル塗布	m2	1.5			
笠木 下地調整	エポキシ系ホリマーセメントモルタル塗布	m2	1.1			
梁型 下地調整	エポキシ系ホリマーセメントモルタル塗布	m2	22.6			
平場 ウレタン塗膜防水	平場 X-2 密着工法 高反射シリコントップコート仕上 指定色	m2	64.8			
立上り ウレタン塗膜防水	立上 X-2 密着工法 高反射シリコントップコート仕上 指定色	m2	1.5			
笠木 ウレタン塗膜防水	平場 X-2 密着工法 高反射シリコントップコート仕上 指定色	m2	1.1			
梁型 ウレタン塗膜防水	平場 X-2 密着工法 高反射シリコントップコート仕上 指定色	m2	22.6			
計						





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 防水改修工事						
平場 水洗い	高压洗浄 15MPa	m2	53.7			
立上り 水洗い	高压洗浄 15MPa	m2	17.1			
笠木 水洗い	高压洗浄 15MPa	m2	6.5			
平場 下地調整	エポキシ系ホリマーセメントモルタル塗布	m2	53.7			
立上り 下地調整	エポキシ系ホリマーセメントモルタル塗布	m2	17.1			
笠木 下地調整	エポキシ系ホリマーセメントモルタル塗布	m2	6.5			
平場 ウレタン塗膜防水	平場 X-2 防滑仕様 密着工法 高反射シリコントップコート仕上	m2	53.7			
立上り ウレタン塗膜防水	立上 X-2 密着工法 高反射シリコントップコート仕上	m2	17.1			
笠木 ウレタン塗膜防水	平場 X-2 密着工法 高反射シリコントップコート仕上	m2	6.5			
計						



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料	手摺先行外部くさび緊結式足場 W900 脚立足場共	式	1.0			
災害防止	ネット状養生シート 墮落防止用器具（フルハーネス）共	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 外壁改修工事						
巾木 水洗い	高圧洗浄 15MPa	m2	65.9			
外壁 水洗い	高圧洗浄 15MPa	m2	995.0			
庇見付 水洗い	高圧洗浄 15MPa	m2	18.7			
軒天 水洗い	高圧洗浄 15MPa	m2	195.0			
外壁 施工数量調査	調査、実施数量報告書共	m2	1,275.0			
外壁 ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動エポキシ樹脂注入工法	m	43.6			
外壁 ひび割れ補修	1.0mm以上 自動低圧エポキシ樹脂注入工法	m	0.2			
外壁 モルタル浮き補修	アンカーピニング部分エポキシ樹脂注入工法	m2	4.6			
外壁 モルタル浮き補修(狭幅部)	アンカーピニング部分エポキシ樹脂注入工法	m	11.1			
外壁 欠損部補修(小)	エポキシ樹脂モルタル充填 はつり鉄筋補修共	箇所	2.0			
外壁 爆裂部補修(小)	エポキシ樹脂モルタル充填 はつり鉄筋補修共	箇所	2.0			
外壁 タイル浮き補修	アンカーピニング部分エポキシ樹脂注入工法	m2	1.3			
外壁 アンカー跡補修	エポキシ樹脂モルタル充填	箇所	2.0			
外壁 透明樹脂外壁防水	タイル面	m2	40.0			

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
外壁 可とう形改修塗材E	凸部処理 ローラー塗 シリコトップ°	m2	995.0			
外壁 可とう形改修塗材E	凸部処理 ローラー塗 シリコトップ° 塗装剥がれ部 模様合わせ共	m2	14.9			
庇見付 可とう形改修塗材E	凸部処理 ローラー塗 シリコトップ°	m2	18.7			
軒天 水性アクリルシリコン樹脂系軒天用仕上材	コンクリート面 下地調整C-1共	m2	195.0			
軒天 合成樹脂エマルジョンペイント塗替	ケイカル板面 工程B種 下地調整RB種	m2	103.0			
通気管 合成樹脂調合ペイント塗替	VP管 工程B種 下地調整RB種	m2	0.7			
設備配管 耐候性塗料塗替	鉄部 1級 細幅物 錆止 下地調整RB種	m	142.0			
打継目地 シーリング	PU-2	m	147.0			
金物取合 シーリング	ガリ跡アルミ複合パ° 祉周囲 MS-2	m	22.1			
手摺支柱根元 シーリング	MS-2	m	6.2			
竪樋	塩ビ カラー 100φ 掴み金物:SUS製@1000以下 下り止め共	m	87.9			
ガラリ閉塞部 アルミ複合パネル	t3 W420×H270程度 コンクリートビス*4箇所 ガリ面台撤去共	箇所	16.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
シーリング撤去	集積共	m	154.0			
縦樋撤去	VP100φ 集積共	m	87.9			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 建具改修工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 建具工事 (建具調整)		式	1.0			
(3) 建具工事 (カー工法)		式	1.0			
(4) 建具工事 (取替え)		式	1.0			
(5) その他工事		式	1.0			
(6) 撤去工事		式	1.0			
計						



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 建具工事 (建具調整)						
AW-12 アルミ製3枚引違い窓	W2390 H1350 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-13 アルミ製引違い窓	W920 H800 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-14 アルミ製FIX+引違い窓	W4640 H1350 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-15 アルミ製2連引違い窓	W3550 H1350 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-16 アルミ製ランマ付3連引違い戸	W5963 H2350 戸車・クレセント・ハンドル型クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-17 アルミ製3連引違い窓	W5540 H1350 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-18 アルミ製ランマ付3連引違い戸	W5970 H2350 戸車・クレセント・ハンドル型クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-19 アルミ製FIX+引違い窓	W4480 H1350 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-20 アルミ製2連引違い窓	W3340 H1350 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-21 アルミ製すべり出し窓	W600 H600 ハンドル	箇所	1.0			
AW-22 アルミ製2段すべり出し窓	W800 H1350 ハンドル	箇所	1.0			
AW-23 アルミ製2段すべり出し窓	W600 H1350 ハンドル	箇所	2.0			
AW-27 アルミ製引違い窓	W1500 H800 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-28 アルミ製2段すべり出し窓	W600 H1300 ハンドル	箇所	4.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
AW-29 アルミ製ランマ付引違い窓	W1700 H1400 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-30 アルミ製ランマ引違い窓付FIX窓	W1700 H1400 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-31 アルミ製ランマ片袖引違付引違い戸	W5390 H2500 戸車・クレセント・ハントﾞル型クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-32 アルミ製ランマ袖引違付引違い戸	W8180 H2455 戸車・クレセント・ハントﾞル型クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-33 アルミ製ランマ袖引違付引違い戸	W6400 H2500 戸車・クレセント・ハントﾞル型クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-34 アルミ製ランマ袖引違付引違い戸	W8210 H2455 戸車・クレセント・ハントﾞル型クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-35 アルミ製FIX+引違い窓	W4560 H1500 戸車・クレセント・外れ止め	箇所	1.0			
AW-36 アルミ製FIX+突出し窓	W3690 H700 ホﾟレーター	箇所	1.0			
AD-2 アルミ製ランマ引違付両開き戸	W1635 H2240 戸車・クレセント・外れ止め・ﾄﾞｱチェック	箇所	1.0			
AD-3 アルミ製ランマ引違付引違い戸	W1700 H2350 戸車・クレセント・外れ止め・引違戸錠	箇所	1.0			
AD-4 アルミ製片開き戸	W900 H1900 ﾄﾞｱクロザー	箇所	1.0			
AD-5 アルミ製片引きハンガー戸	W1720 H2350 戸車・外れ止め	箇所	1.0			
AD-6 アルミ製ランマFIX両開き戸	W4590 H2485 ﾄﾞｱクロザー	箇所	1.0			
AD-7 アルミ製片開き戸	W900 H2000 ﾄﾞｱクロザー	箇所	1.0			
AD-8 アルミ製引違い戸	W1800 H1800 戸車・ハントﾞル型クレセント・外れ止め	箇所	1.0			



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 建具工事 (かゝ-工法)	既存撤去集積共					
AW-1 アルミ製ランマ付引違い戸3連	W4840 H2290 腰壁パ°ルミパ°ネ断熱ポ-ト° t=18 かゝ-工法 網戸(合成樹脂)	箇所	2.0			
AW-2 アルミ製下部FIX窓付引違い窓3連	W4840 H1140 かゝ-工法 換気框、網戸(合成樹脂)	箇所	7.0			
AW-3 アルミ製ランマ付引違い窓3連	W4840 H1490 かゝ-工法 網戸(合成樹脂)	箇所	1.0			
AW-4 アルミ製ランマ付引違い戸3連	W5140 H2290 腰壁パ°ルミパ°ネ断熱ポ-ト° t=18 かゝ-工法 網戸(合成樹脂)	箇所	1.0			
AW-5 アルミ製引違い窓3連	W4840 H1140 かゝ-工法 換気框、網戸(合成樹脂)	箇所	1.0			
AW-7 アルミ製引違い窓2連	W2360 H780 かゝ-工法 網戸(合成樹脂)	箇所	4.0			
AW-8 アルミ製ランマFIX窓付4枚引違い戸	W3660 H2390 かゝ-工法	箇所	1.0			
AW-9 アルミ製引違い窓2連	W2770 H780 かゝ-工法 網戸(合成樹脂)	箇所	2.0			
AW-10 アルミ製引違い窓2段	W1500 H1490 かゝ-工法 網戸(合成樹脂)	箇所	1.0			
AW-24 アルミ製下部FIX窓付引違い窓3連	W4840 H1840 かゝ-工法 換気框、網戸(合成樹脂)	箇所	2.0			
AW-25 アルミ製下部FIX窓付引違い窓9連	W16030 H2260 かゝ-工法 網戸(合成樹脂)、アルミパ°ネ断熱ポ-ト厚18mm	箇所	1.0			
AW-26 アルミ製下部FIX窓付引違い窓	W1600 H1750 かゝ-工法 網戸(合成樹脂)、アルミパ°ネ断熱ポ-ト厚18mm	箇所	1.0			
水切り		式	1.0			
額縁		式	1.0			





名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(5) その他工事						
複層ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共強化透明t4+A6+強化透明t4	m2	101.0			
複層ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共強化型t4+A6+強化透明t4	m2	45.8			
飛散防止フィルム	透明/飛散防止対策用	m2	124.0			
建具周囲防水モルタル充填		m	26.2			
建具廻りシーリング	MS-2	m	613.0			
建具廻りシーリング	MS-2 内部	m	249.0			
AD-3 アルミパネル	t 3.0 W850 H450	枚	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(6) 撤去工事						
カッター入れ	コンクリート面	m	53.3			
建具廻りはつり		m	7.8			
建具下枠はつり		m	18.9			
AW-6 アルミ製建具撤去	W1635 H2240 枠共 集積共	箇所	1.0			
AD-1 アルミ製建具撤去	W700 H1800 扉のみ 集積共	箇所	2.0			
ガラス撤去	ガラスシーリング共 集積共	m <sup>2</sup>	197.0			
アルミパネル撤去	集積共	m <sup>2</sup>	0.9			
建具廻りシーリング撤去	集積共	m	613.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
B 中規模改修工事						
1 保育室改修工事	1,3工区	式	1.0			
2 トイレ改修工事	1,3工区	式	1.0			
3 2階廊下改修工事	1,3工区	式	1.0			
4 階段室2・下足室改修工事	2工区	式	1.0			
5 テラス改修工事	2工区	式	1.0			
6 その他改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 保育室改修工事						
(1) 保育室3改修工事	3工区	式	1.0			
(2) 保育室4, 5改修工事	1工区	式	1.0			
(3) 保育室6, 7改修工事	3工区	式	1.0			
(4) 保育室8, 9改修工事	1工区	式	1.0			
計						



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
木巾木	H100	m	5.8			
木胴縁組	30×40@300(タテヨコ2重張)	m2	21.7			
掲示板用木枠	30*45	m	14.0			
掲示板用木枠	30*115	m	5.5			
木製壁見切		m	6.0			
床 モルタル塗り	フローリング下地 t30	m2	3.3			
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング面 3回(最終2液)塗り	m2	56.6			
合成樹脂エマルジョンペイント塗替	ボード面 見上 下地調整RB種	m2	56.6			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 工程B種 下地調整RB種	m2	5.7			
合成樹脂調合ペイント塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	11.8			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種	m	54.9			
木材保護塗料塗	木部 細物 素地ごしらえ共	m	19.5			
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	56.6			
床 フローリングブロック	無塗装品 t15	m2	3.3			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
床 フローリングブロック部分張替え	サンダー掛け面積の3% t15	式	1.0			
壁 せっこうボード	t9.5 継目処理	m2	21.7			
壁 クロス貼	準不燃	m2	5.2			
掲示板クロス	スポンジレザシート 準不燃	m2	21.7			
天井 化粧石こうボード 仮撤去復旧		m2	22.9			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動エポキシ樹脂注入工法	m	0.4			
目隠しカーテン 取外し再取付	W5500×H2300	箇所	1.0			
目隠しカーテン 取外し再取付	W5500×H1400	箇所	1.0			
ホワイトボード	W2700×H1200 アルミ枠	箇所	1.0			
家具A-1 幼児用ロッカー	W1920 D450 H1120 【A-56図】	箇所	2.0			
家具A-2 掃除道具入	W2395 D450/470 H2400 【A-56図】	箇所	1.0			
室名札 平付け	210角 本体:ABS樹脂 表示:カッティングシート貼り	箇所	1.0			
消火器ブラケット		箇所	1.0			
棚新設	引き戸一時取外し復旧共 【A-58図】	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
床フローリングブロック撤去	t15 集積共 ピアノ固定金具撤去跡含む	m2	1.6			
木巾木撤去	集積共	m	13.1			
壁下地撤去	集積共	m2	44.5			
壁合板撤去	一重 集積共	m2	44.5			
壁モルタル撤去	集積共	m2	9.7			
壁クロス撤去	集積共	m2	44.5			
ステンレス製手摺撤去	集積共	m	4.8			
ロッカー撤去	W6000 D300 H1100 集積共	箇所	1.0			
掃除具入撤去	W500 D500 H1800 集積共	箇所	1.0			
黒板撤去	W2700 H1500 集積共	箇所	1.0			
室名札撤去	集積共	箇所	1.0			
棚撤去	【A-58図】 集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
木巾木	H100	m	14.7			
木胴縁組	30×40@300(タテヨコ2重張)	m <sup>2</sup>	67.3			
掲示板用木枠	30*45	m	49.6			
掲示板用木枠	30*115	m	11.6			
木製壁見切		m	12.0			
額縁	米母 60×25	m	7.8			
額縁(追加)	米母 10×25	m	24.8			
ピクチャーレール	壁付	m	27.4			
床 モルタル塗り	フローリング <sup>下</sup> 地 t30	m <sup>2</sup>	7.2			
複層塗材Si塗替	ローラー 凸部処理共 既設モルタル面 下地調整RB種共	m <sup>2</sup>	33.8			
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング <sup>面</sup> 3回(最終2液)塗り	m <sup>2</sup>	128.0			
合成樹脂エマルジョンペイント塗替	EPボード <sup>面</sup> 見上 下地調整RB種	m <sup>2</sup>	128.0			
合成樹脂調合ペイント塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらせ共	m	59.3			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種	m	75.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
木材保護塗料塗	木部 細物 素地ごしらえ共	m	61.2			
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	128.0			
床 フローリングブロック	無塗装品 t15	m2	7.2			
床 フローリングブロック部分張替え	サンダー掛け面積の3% t15	式	1.0			
ピアノ固定金具撤去跡 床 フローリングブロック	無塗装品 t15	m2	0.4			
壁 せっこうボード	t9.5 継目処理	m2	37.4			
掲示板クロス	スポンジレザースーツ 準不燃	m2	37.4			
天井 化粧石こうボード 仮撤去復旧		m2	68.7			
塗膜剥れ補修	ケレン モルタル補修	m2	0.3			
目隠しカーテン 取外し再取付	W5500×H2300	箇所	2.0			
目隠しカーテン 取外し再取付	W5500×H1400	箇所	2.0			
ホワイトボード	W2700×H1200 アルミ枠	箇所	2.0			
家具B 幼児用ロッカー・掃除道具入	W7260 D450/470 H1200/2400 【A-56図】	箇所	2.0			
消火器ブラケット		箇所	2.0			
室名札 平付け	210角 本体:ABS樹脂 表示:カッティングシート貼り	箇所	2.0			



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
床フローリングブロック撤去	t15 集積共 ピアノ固定金具撤去跡含む	m2	2.5			
木巾木撤去	集積共	m	36.6			
壁下地撤去	集積共	m2	40.4			
壁合板撤去	一重 集積共	m2	40.4			
壁モルタル撤去	集積共	m2	24.6			
壁クロス撤去	集積共	m2	40.4			
掲示板用木枠撤去	集積共	m	70.5			
額縁撤去	集積共	m	7.8			
ピクチャーレール撤去	集積共	m	27.4			
ロッカー撤去	W6000 D300 H1100 集積共	箇所	2.0			
掃除具入撤去	W500 D500 H1800 集積共	箇所	2.0			
黒板撤去	W2700 H1500 集積共	箇所	2.0			
室名札撤去	集積共	箇所	2.0			
発生材積込		式	1.0			





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
ころばし床組	45角	m2	3.6			
木巾木	H100	m	14.2			
木胴縁組	30×40@300(タテヨコ2重張)	m2	61.8			
掲示板用木枠	30*45	m	49.6			
掲示板用木枠	30*115	m	10.4			
木製壁見切		m	12.0			
額縁(追加)	米母 10×25	m	24.8			
ピクチャーレール	壁付	m	25.2			
床 モルタル塗り	フローリング <sup>※</sup> 下地 t30	m2	7.2			
複層塗材Si塗替	ローラー 凸部処理共 既設モルタル面 下地調整RB種共	m2	41.8			
LSD-1 スチールパーティション	W4820 H2275 カバー工法 スチール粉体焼付塗装	箇所	1.0			
強化透明ガラス	ガラス押えシーリング <sup>※</sup> 及び清掃共 t4	m2	4.4			
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング <sup>※</sup> 面 3回(最終2液)塗り	m2	113.0			
合成樹脂エマルジョンペイント塗替	EPボード <sup>※</sup> 面 見上 下地調整RB種	m2	113.0			

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
合成樹脂調合ペイント塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	51.0			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種	m	67.6			
木材保護塗料塗	木部 細物 素地ごしらえ共	m	60.0			
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	113.0			
床 フローリング	無塗装品 t15	m2	7.2			
床 フローリング部分張替え	サンダー掛け面積の3% t15	式	1.0			
ピアノ固定金具撤去跡 床 フローリングブロック	無塗装品 t15	m2	0.4			
壁 せっこうボード	t9.5 継目処理	m2	32.4			
掲示板クロス	スポンジレザシート 準不燃	m2	30.2			
天井 化粧石こうボード 仮撤去復旧		m2	49.2			
外壁 ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動エポキシ樹脂注入工法	m	0.4			
モルタル浮き補修	アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	m2	0.1			
塗膜剥れ補修	ケレン モルタル補修	m2	0.4			
目隠しカーテン 取外し再取付	W5200×H1400	箇所	2.0			
ホワイトボード	W2700×H1200 アルミ枠	箇所	2.0			



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
床フローリングブロック撤去	t15 集積共 ピアノ固定金具撤去跡含む	m2	2.0			
木巾木撤去	集積共	m	30.4			
カッター入れ	コンクリート面	m	3.4			
カッター入れ	モルタル面	m	5.0			
壁 コンクリート撤去	集積共	m3	0.2			
壁下地撤去	集積共	m2	37.6			
壁合板撤去	一重 集積共	m2	37.6			
壁モルタル撤去	集積共	m2	24.6			
壁クロス撤去	集積共	m2	37.6			
ステンレス製手摺撤去	集積共	m	9.8			
掲示板用木枠撤去	集積共	m	66.2			
ピクチャーレール撤去	集積共	m	25.2			
ロッカー撤去	W6000 D300 H1100 集積共	箇所	2.0			
掃除具入撤去	W500 D500 H1800 集積共	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
黒板撤去	W2700 H1500 集積共	箇所	2.0			
室名札撤去	集積共	箇所	2.0			
WD-3 木製間仕切撤去	W4940 H2360 枠残し 集積共	箇所	1.0			
ガラス撤去	集積共	m2	7.4			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
ころばし床組	45角	m2	6.7			
木巾木	H100	m	14.7			
木胴縁組	30×40@300(タテヨコ2重張)	m2	67.3			
掲示板用木枠	30*45	m	49.6			
掲示板用木枠	30*115	m	11.6			
木製壁見切		m	12.0			
額縁	米母 60×25	m	7.8			
額縁(追加)	米母 10×25	m	24.8			
ピクチャーレール	壁付	m	27.4			
床 モルタル塗り	フローリング下地 t30	m2	7.2			
複層塗材Si塗替	ローラー 凸部処理共 既設モルタル面 下地調整RB種共	m2	38.5			
LSD-1 スチールパーティション	W4820 H2275 カバー工法 スチール粉体焼付塗装	箇所	1.0			
LSD-2 スチールパーティション	W1645 H2205 カバー工法 スチール粉体焼付塗装	箇所	1.0			
強化透明ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共 t4	m2	5.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング面 3回(最終2液)塗り	m2	128.0			
合成樹脂エマルジョンペイント塗替	EPボード面 見上 下地調整RB種	m2	128.0			
合成樹脂調合ペイント塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	59.3			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種	m	75.0			
木材保護塗料塗	木部 細物 素地ごしらえ共	m	61.2			
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	128.0			
床 フローリング	無塗装品 t15	m2	7.2			
床 フローリング部分張替え	サンダー掛け面積の3% t15	式	1.0			
ピアノ固定金具撤去跡 床 フローリングブロック	無塗装品 t15	m2	0.4			
壁 せっこうボード	t9.5 継目処理	m2	37.4			
掲示板クロス	スポンジレザースーツ 準不燃	m2	37.4			
天井 化粧石こうボード 仮撤去復旧		m2	65.3			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動エポキシ樹脂注入工法	m	1.5			
モルタル浮き補修	アンカービッチ部分エポキシ樹脂注入工法	m2	1.5			
モルタル浮き補修(狭幅部)	アンカービッチ部分エポキシ樹脂注入工法	m	0.3			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
塗膜剥れ補修	ケレン モルタル補修	m2	1.2			
目隠しカーテン 取外し再取付	W5200×H1400	箇所	2.0			
ホワイトボード	W2700×H1200 アルミ枠	箇所	2.0			
家具B 幼児用ロッカー・掃除道具入	W7260 D450/470 H1200/2400 【A-56図】	箇所	2.0			
消火器ブラケット		箇所	2.0			
室名札 持出し	200角 本体:メ-プル材練付材t15 CL仕上 表示:カッティングシート貼り	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
床フローリングブロック撤去	t15 集積共 ピアノ固定金具撤去跡含む	m2	3.1			
木巾木撤去	集積共	m	36.7			
カッター入れ	コンクリート面	m	3.4			
カッター入れ	モルタル面	m	12.9			
壁 コンクリート撤去	集積共	m3	0.2			
壁下地撤去	集積共	m2	40.4			
壁合板撤去	一重 集積共	m2	40.4			
壁モルタル撤去	集積共	m2	24.6			
壁クロス撤去	集積共	m2	40.4			
ステンレス製手摺撤去	集積共	m	14.8			
掲示板用木枠撤去	集積共	m	70.5			
額縁撤去	集積共	m	7.8			
ピクチャーレール撤去	集積共	m	27.4			
ロッカー撤去	W6000 D300 H1100 集積共	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
掃除具入撤去	W500 D500 H1800 集積共	箇所	2.0			
黒板撤去	W2700 H1500 集積共	箇所	2.0			
室名札撤去	集積共	箇所	2.0			
WD-3 木製間仕切撤去	W4940 H2360 枠残し 集積共	箇所	1.0			
WD-4 木製間仕切撤去	W1645 H2290 枠共 集積共	箇所	1.0			
建具廻はつり	t100	m	7.9			
ガラス撤去	集積共	m2	8.7			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
シーリング	MS-2	m	9.6			
壁 耐水合板	t12 下地	m <sup>2</sup>	9.4			
額縁(追加)	米母 10×25	m	2.3			
掃除用フック取付板	珽集成材 L600 H100 t40 【A-58図】	箇所	1.0			
壁 軽量鉄骨下地	下地張りなし W65 @300	m <sup>2</sup>	8.3			
天井 軽量鉄骨天井下地	W19 下地張りなし @225 インサート別途	m <sup>2</sup>	6.2			
SUS製床見切	W400	m	1.2			
床下点検口	アルミ製 600角	箇所	1.0			
天井点検口	アルミ製 450角 開口補強共	箇所	1.0			
SUS製掃除用具フック		箇所	5.0			
床 モルタル塗り	金ごて仕上げ	m <sup>2</sup>	0.9			
床 モルタル塗り	ビニル系床材下地 t60	m <sup>2</sup>	10.2			
壁 モルタル塗り	珽化粧合板下 t10	m <sup>2</sup>	3.6			
SD-1 鋼製片引き戸	W450 H1670	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
LSD-4 鋼製片引き戸	W1230 H1700	箇所	1.0			
鋼製建具 取付調整運搬費		式	1.0			
TB-1 トイレブース	W1740 H1200、W1740 H1900 D985 H1200	箇所	1.0			
強化透明ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共 t4	m2	0.3			
耐候性塗料塗り	鉄部 錆止 変成エポキシ樹脂プライマー 1級フッ素系 下地調整RB種共	m2	2.2			
合成樹脂エマルジョンペイント塗替	コンクリート面 工程B種 下地調整RB種	m2	4.8			
OSCL塗	掃除用フック取付板 木部 素地ごしらえ共	m2	0.2			
合成樹脂調合ペイント塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	2.4			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種	m	2.4			
床 防汚・防滑性ビニル床シート	t2.0	m2	9.4			
床 防汚・防滑性ビニル床シート	汚垂部色分け t2.0	m2	0.8			
巾木 ビニル巾木	H100	m	14.4			
壁 メラミン化粧合板	t3 既存タイル面	m2	22.4			
壁 メラミン化粧合板	t3 合板面	m2	8.3			
壁 メラミン化粧合板	t3 モルタル面	m2	3.6			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
天井 化粧石こうボード	t9.5	m2	6.2			
天井廻り縁	塩ビ製	m	8.8			
面台 ポストフォーム	D120 t20	m	7.1			
家具C-1 吊戸棚	W900 D450 H760 【A-56図】	箇所	1.0			
手洗い流し台	W1500×D360×H520 【A-57図】	箇所	1.0			
トイレブース用カーテン	W700×H1100 レール共	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
カッター入れ	床モルタル面	m	16.0			
カッター入れ	壁モルタル面	m	7.8			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	9.5			
C B撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m <sup>3</sup>	0.4			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	5.5			
天井軽量鉄骨下地撤去	集積共	m <sup>2</sup>	6.2			
天井ボード撤去	一重 アスベスト含有 集積共	m <sup>2</sup>	6.2			
天井廻り縁撤去	集積共	m	8.8			
流し台撤去	W2600×D450×H700 集積共	箇所	1.0			
床見切り撤去	ステンレス製 W400 集積共	m	1.2			
床下点検口撤去	600角 集積共	箇所	1.0			
面台撤去	人研ぎ W100 集積共	m	4.0			
シャワーカーテン撤去	W500 H1150 集積共	箇所	2.0			
カーテンレール撤去	アルミ製 集積共	m	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
SD-1 片開き戸撤去	W300 H300 枠共 集積共	箇所	1.0			
TB-1 トイレブース撤去	W1740 H1885 集積共	箇所	1.0			
発生材積込	アスベスト含有	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有	式	1.0			
計						



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
シーリング	MS-2	m	37.4			
壁 耐水合板	t12 下地	m <sup>2</sup>	25.6			
額縁(追加)	米母 10×25	m	12.6			
掃除用フック取付板	珞集成材 L600 H100 t40 【A-58図】	箇所	2.0			
壁 軽量鉄骨下地	下地張りなし W65 @300	m <sup>2</sup>	18.0			
壁 軽量鉄骨下地	下地張りあり W65 @450	m <sup>2</sup>	5.8			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強		式	1.0			
天井 軽量鉄骨天井下地	W19 下地張りなし @225 インサート別途	m <sup>2</sup>	39.6			
SUS製床見切	W200	m	8.4			
床下点検口	アルミ製 600角	箇所	2.0			
天井点検口	アルミ製 450角 開口補強共	箇所	5.0			
SUS製掃除用具フック		箇所	10.0			
床 モルタル塗り	金ごて仕上げ	m <sup>2</sup>	6.0			
床 モルタル塗り	ビニル系床材下地 t45	m <sup>2</sup>	12.4			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
床 モルタル塗り	ビニル系床材下地 t60	m2	21.2			
壁 モルタル塗り	金ごて仕上げ	m2	14.2			
壁 モルタル塗り	マシン化粧合板下 t10	m2	85.8			
SD-1 鋼製片引き戸	W450 H1670	箇所	1.0			
LSD-3 鋼製片開き戸	W700 H1800	箇所	4.0			
鋼製建具 取付調整運搬費		式	1.0			
SD-3 鋼製片開き戸	W520 H1655 建具調整	箇所	1.0			
WD-1 木製FIX扉	W700 H1800 扉のみ新設 FIX扉として取付	箇所	2.0			
TB-2 トイレブース	W2700 H1200、W2530 H1900 D1020 H1200*3	箇所	1.0			
TB-4 トイレブース	W2700 H1200、W2530 H1900 D1020 H1200*3	箇所	1.0			
強化透明ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共 t4	m2	1.0			
強化型板ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共 t4	m2	0.6			
耐候性塗料塗り	鉄部 錆止 変成エポキシ樹脂プライマー 1級フッ素系 下地調整RB種共	m2	2.2			
耐候性塗料塗替	鉄部 錆止 変成エポキシ樹脂プライマー 1級フッ素系 下地調整RB種共	m2	2.9			
OSCL塗	掃除用フック取付板 木部 素地ごしらえ共	m2	0.4			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
合成樹脂調合ペイント塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	12.6			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種	m	52.6			
床 防汚・防滑性ビニル床シート	t2.0	m <sup>2</sup>	33.8			
床 防汚・防滑性ビニル床シート	汚垂部色分け t2.0	m <sup>2</sup>	2.8			
巾木 ビニル巾木	H100	m	38.6			
壁 メラミン化粧合板	t3 既存タイル面	m <sup>2</sup>	6.0			
壁 メラミン化粧合板	t3 合板面	m <sup>2</sup>	25.6			
壁 メラミン化粧合板	t3 モルタル面	m <sup>2</sup>	59.6			
天井 化粧石こうボード	t9.5	m <sup>2</sup>	39.6			
天井廻り縁	塩ビ製	m	64.2			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動エポキシ樹脂注入工法	m	4.2			
塗膜剥れ補修	ケレン モルタル補修	m <sup>2</sup>	2.1			
タイル撤去跡補修	モルタル塗り	m <sup>2</sup>	8.2			
面台 ポストフォーム	D100 t20	m	8.4			
面台 ポストフォーム	D120 t20	m	14.4			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
家具C-1 吊戸棚	W900 D450 H760 【A-56図】	箇所	4.0			
家具C-2 吊戸棚	W2700 D450 H760 【A-56図】	箇所	2.0			
家具C-3 吊戸棚	W850 D450 H760 【A-56図】	箇所	2.0			
手洗い流し台	W2500×D360×H520 【A-57図】	箇所	4.0			
トイレブース用カーテン	W700×H1100 レール共	箇所	6.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
カッター入れ	床モルタル面	m	64.2			
カッター入れ	壁モルタル面	m	50.8			
カッター入れ	コンクリートブロック	m	33.6			
カッター入れ	コンクリート面	m	17.6			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	24.2			
床ビニルマット撤去	t15 集積共	m <sup>2</sup>	11.6			
床人研ぎ撤去	集積共	m <sup>2</sup>	11.6			
人研幅木撤去	集積共	m	9.2			
C B撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m <sup>3</sup>	0.6			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	8.2			
天井軽量鉄骨下地撤去	集積共	m <sup>2</sup>	39.6			
天井ボード撤去	一重 アスベスト含有 集積共	m <sup>2</sup>	39.6			
天井廻り縁撤去	集積共	m	64.2			
手洗い流し コンクリート撤去	有筋 集積共	m <sup>3</sup>	0.4			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
手洗い流し 人研撤去	集積共	m2	8.8			
床見切り撤去	人研 W180 集積共	m	11.2			
床下点検口撤去	600角 集積共	箇所	1.0			
天井点検口撤去	450角 集積共	箇所	5.0			
シャワーカーテン撤去	W500 H1150 集積共	箇所	7.0			
カーテンレール撤去	アルミ製 集積共	m	3.5			
室名札撤去	集積共	箇所	1.0			
SD-1 片開き戸撤去	W450 H450 枠共 集積共	箇所	1.0			
WD-1 片開き戸撤去	W700 H1800 扉のみ 集積共	箇所	2.0			
WD-5 ステンレス三方枠撤去	W700 H1800 集積共	箇所	4.0			
TB-2 トイレブース撤去	W3620 H1780 集積共	箇所	1.0			
TB-3 掃除具入れ撤去	W710 H1780 集積共	箇所	2.0			
TB-4 トイレブース撤去	W3670 H1780 集積共	箇所	1.0			
ガラス撤去	集積共	m2	0.6			
発生材積込	アスベスト含有	式	1.0			





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
シーリング	MS-2	m	18.7			
壁 耐水合板	t12 下地	m2	12.8			
額縁(追加)	米母 10×25	m	6.3			
掃除用フック取付板	珪集成材 L600 H100 t40 【A-58図】	箇所	1.0			
壁 軽量鉄骨下地	下地張りなし W65 @300	m2	9.0			
壁 軽量鉄骨下地	下地張りあり W65 @450	m2	2.9			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強		式	1.0			
天井 軽量鉄骨天井下地	W19 下地張りなし @225 インサート別途	m2	19.8			
SUS製床見切	W200	m	4.2			
天井点検口	アルミ製 450角 開口補強共	箇所	1.0			
SUS製掃除用具フック		箇所	5.0			
床 モルタル塗り	金ごて仕上げ	m2	3.0			
床 モルタル塗り	ビニル系床材下地 t45	m2	6.2			
床 モルタル塗り	ビニル系床材下地 t60	m2	10.6			

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
壁 モルタル塗り	金ごて仕上げ	m2	7.1			
壁 モルタル塗り	マシ化粧合板下 t10	m2	29.8			
LSD-3 鋼製片開き戸	W700 H1800	箇所	2.0			
鋼製建具 取付調整運搬費		式	1.0			
SD-3 鋼製片開き戸	W520 H1655 建具調整	箇所	1.0			
WD-1 木製FIX扉	W700 H1800 扉のみ新設 FIX扉として取付	箇所	2.0			
TB-2 トイレブース	W2700 H1200、W2530 H1900 D1020 H1200*3 シャワーカーテン(レール共)	箇所	1.0			
強化透明ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共 t4	m2	0.5			
強化型板ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共 t4	m2	0.6			
耐候性塗料塗替	鉄部 錆止 変成エポキシ樹脂プライマー 1級フッ素系 下地調整RB種共	m2	2.9			
OSCL塗	掃除用フック取付板 木部 素地ごしらえ共	m2	0.2			
合成樹脂調合ペイント塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	6.3			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種	m	26.3			
床 防汚・防滑性ビニル床シート	t2.0	m2	16.9			
床 防汚・防滑性ビニル床シート	汚垂部色分け t2.0	m2	1.4			

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
巾木 ビニル巾木	H100	m	19.3			
壁 メラミン化粧合板	t3 既存タイル面	m <sup>2</sup>	3.0			
壁 メラミン化粧合板	t3 合板面	m <sup>2</sup>	12.8			
壁 メラミン化粧合板	t3 モルタル面	m <sup>2</sup>	29.8			
天井 化粧石こうボード	t9.5	m <sup>2</sup>	19.8			
天井廻り縁	塩ビ製	m	32.1			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動エポキシ樹脂注入工法	m	3.7			
モルタル浮き補修	アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	m <sup>2</sup>	0.1			
モルタル浮き補修(狭幅部)	アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	m	0.4			
塗膜剥れ補修	ケレン モルタル補修	m <sup>2</sup>	0.9			
タイル撤去跡補修	モルタル塗り	m <sup>2</sup>	5.8			
面台 ポストフォーム	D100 t20	m	4.2			
面台 ポストフォーム	D120 t20	m	7.2			
家具C-1 吊戸棚	W900 D450 H760 【A-56図】	箇所	2.0			
家具C-2 吊戸棚	W2700 D450 H760 【A-56図】	箇所	1.0			



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
カッター入れ	床モルタル面	m	32.1			
カッター入れ	壁モルタル面	m	25.4			
カッター入れ	コンクリートブロック	m	16.8			
カッター入れ	コンクリート面	m	8.8			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	12.1			
床ビニルマット撤去	t15 集積共	m <sup>2</sup>	5.8			
床人研ぎ撤去	集積共	m <sup>2</sup>	5.8			
人研幅木撤去	集積共	m	4.6			
C B撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m <sup>3</sup>	0.3			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	5.8			
天井軽量鉄骨下地撤去	集積共	m <sup>2</sup>	19.8			
天井ボード撤去	一重 アスベスト含有 集積共	m <sup>2</sup>	19.8			
天井廻り縁撤去	集積共	m	32.1			
手洗い流し コンクリート撤去	有筋 集積共	m <sup>3</sup>	0.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
手洗い流し 人研撤去	集積共	m2	4.4			
床見切り撤去	人研 W180 集積共	m	5.6			
天井点検口撤去	450角 集積共	箇所	1.0			
シャワーカーテン撤去	W500 H1150 集積共	箇所	4.0			
カーテンレール撤去	アルミ製 集積共	m	2.0			
室名札撤去	集積共	箇所	1.0			
WD-1 片開き戸撤去	W700 H1800 扉のみ 集積共	箇所	2.0			
WD-5 ステンレス三方枠撤去	W700 H1800 集積共	箇所	2.0			
TB-2 トイレブース撤去	W3620 H1780 集積共	箇所	1.0			
TB-3 掃除具入れ撤去	W710 H1780 集積共	箇所	1.0			
ガラス撤去	集積共	m2	0.6			
発生材積込	アスベスト含有	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有	式	1.0			
計						



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
仮設間仕切	1工区、3工区	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
ころばし床組	45角	m2	5.1			
天井 軽量鉄骨天井下地	W19 下地張りなし @225 インサート別途	m2	1.2			
強化型板ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共 t4	m2	0.4			
WD-2 木製片引き戸	W800 H1800 扉のみ新設	箇所	1.0			
複層塗材Si塗替	ローラー 凸部処理共 既設モルタル面 下地調整RB種共	m2	59.3			
複層塗材Si塗替	ローラー 凸部処理共 既設ボード面 下地調整RB種共	m2	6.3			
床 水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリング面 3回(最終2液)塗り	m2	61.1			
合成樹脂エマルジョンペイント塗替	EP ボード面 見上 下地調整RB種	m2	61.1			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 細幅 下地調整RB種	m	40.0			
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	61.1			
床 フローリング	無塗装品 t15	m2	5.1			
床 フローリング部分張替え	サンダー掛け面積の3% t15	式	1.0			
天井 化粧石こうボード	t9.5	m2	1.2			
天井廻り縁	塩ビ製	m	3.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
天井 化粧石こうボード 仮撤去復旧		m2	22.4			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動エポキシ樹脂注入工法	m	2.3			
モルタル浮き補修	アンカービシニング部分エポキシ樹脂注入工法	m2	1.2			
モルタル浮き補修(狭幅部)	アンカービシニング部分エポキシ樹脂注入工法	m	2.5			
塗膜剥れ補修	ケレン モルタル補修	m2	0.8			
カーテン新設	W1620×H1600 遮熱レースカーテン レール共	箇所	1.0			
カーテン新設	W1800×H1700 遮熱レースカーテン レール共	箇所	1.0			
カーテン新設	W5000×H1900 遮熱レースカーテン レール共	箇所	1.0			
カーテン新設	W1900×H1600 遮熱レースカーテン レール共	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
木床組撤去	ころばし 集積共	m2	5.1			
床フローリングブロック撤去	t15 集積共	m2	5.1			
天井軽量鉄骨下地撤去	集積共	m2	1.2			
天井ボード撤去	一重 アスベスト含有 集積共	m2	1.2			
WD-2 木製片引き戸撤去	W800 H1800 ガラス共 扉のみ 集積共	箇所	1.0			
落下防止手摺撤去	スチール製 H600 集積共	m	8.7			
落下防止手摺撤去	スチール製 H1100 集積共	m	9.0			
落下防止手摺撤去	SUS製 集積共	m	1.7			
天井廻り縁撤去	集積共	m	3.2			
発生材積込	アスベスト含有	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有	式	1.0			
計						



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
下足室 防滑性ビニル床シート	t5.0 下地調整共	m2	24.2			
踏面蹴込 階段用防滑性ビニル床シート	L1850 t2.0 段鼻共 下地調整共	箇所	23.0			
階段床 防滑性ビニル床シート	t2.0 下地調整共	m2	15.8			
幅木 クリーニング	人造石研出し面	m	30.6			
笠木 クリーニング	人造石研出し面	m	6.6			
壁 複層塗材Si塗替	ローラー 凸部処理共 下地調整共	m2	74.3			
壁 複層塗材Si塗	ローラー 凸部処理共 塗膜はがれ部 素地ごしらえ共	m2	0.9			
木製建具 合成樹脂調合ペイント塗替	木製建具面(塗替面)	m2	4.2			
額縁 合成樹脂調合ペイント塗替	SOP 木部 細幅 下地調整RB種	m	15.0			
天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗替	EP ボード面 見上 下地調整RB種	m2	44.1			
WD-3 木製片開き戸	W800 H1600 建具調整	箇所	1.0			
天井 化粧石こうボード 仮撤去復旧	電気工事関連	m2	12.1			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動ボンプ樹脂注入工法	m	5.8			
モルタル浮き補修	アンカーボルト部分ボンプ樹脂注入工法	m2	0.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
塗膜剥れ補修	ケレン モルタル補修	m2	0.9			
階段2段手摺	半硬質樹脂(木目) φ34	m	30.6			
階段壁付手摺コーナー役物	2段手摺用 直角	箇所	4.0			
階段壁付手摺コーナー役物	2段手摺用 鈍角	箇所	6.0			
階段壁付手摺コーナー役物	2段手摺用	箇所	4.0			
家具E-1 下足入れ	W2400 D280 H1540 【A-56図】	箇所	2.0			
家具E-2 下足入れ	W2775 D280 H980 【A-56図】	箇所	1.0			
家具E-3 掃除道具入	W450 D470 H1800 【A-56図】	箇所	1.0			
カーテン 取外し再取付	W3000×H900	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
下足室 床ビニル床シート撤去	集積共	m2	24.2			
踏込 床ビニル床シート撤去	集積共	m2	10.8			
階段床 床ビニル床シート撤去	集積共	m2	15.8			
段鼻 ノンスリップ金物撤去	集積共	m	43.6			
木製手摺撤去	集積共	m	30.6			
下足入れ撤去	木製 W1800 D250 H1150 集積共	箇所	4.0			
ゴムマット撤去	W3800 D500 集積共	箇所	1.0			
建具跡撤去	H1100 鋼製 カッター入共 撤去跡モルタル補修共	箇所	2.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
床 水洗い	高圧洗浄 15MPa	m2	117.0			
床 モルタル塗	t10 ビニル系床材下地	m2	0.7			
床 モルタル塗	t20 ビニル系床材下地	m2	9.3			
床 モルタル塗	t30 家具下	m2	0.7			
下足入れ 合成樹脂調合ペイント塗替	木部 工程B種 下地調整RB種	m2	9.1			
防滑性ビニル床シート	t5.0 下地調整共	m2	127.0			
防滑性階段用段鼻部材	塩ビ	m	78.3			
蹴込み部分用シート	塩ビ	m2	23.5			
床見切	SUS製 W30	m	2.5			
家具D 下足入れ	W2400 D280 H650 【A-56図】	箇所	1.0			
ステンレスフック		箇所	8.0			
丸環		箇所	12.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
カッター入れ	コンクリート面	m	5.4			
カッター入れ	モルタル面	m	27.6			
コンクリート撤去	下足入れ周囲 集積共	m3	0.4			
床 モルタル塗撤去	集積共	m2	9.3			
ゴムマット敷撤去	W700 D600 枠共 集積共	箇所	1.0			
ゴムマット敷撤去	W1600 D600 枠共 集積共	箇所	3.0			
ゴムマット敷撤去	W1650 D600 枠共 集積共	箇所	1.0			
ゴムマット敷撤去	W1700 D600 枠共 集積共	箇所	2.0			
ゴムマット敷撤去	W3850 D600 枠共 集積共	箇所	1.0			
下足入れ撤去	木製 W2400 D280 H650 集積共	箇所	1.0			
下足入れ撤去	木製 W1800 D260 H1170 集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			







名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
仮設間仕切		式	1.0			
計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
(職員室)						
額縁	米榎 60×25	m	4.8			
AD-9 アルミ製親子開き戸	W1200 H1800	箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
強化透明ガラス	ガラス押えシーリング及び清掃共 t4	m <sup>2</sup>	2.2			
建具周囲防水モルタル充填		m	6.0			
合成樹脂調合ペイント塗替	木部 工程B種 下地調整RB種	m <sup>2</sup>	5.5			
合成樹脂調合ペイント塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	4.8			
目隠しカーテン 取外し再取付	W5200×H1600	箇所	1.0			
ブラインド 取外し再取付	W1600×H1300	箇所	3.0			
職員室 室名札	平付け210角 本体:ABS樹脂 表示:カッティングシート貼り	箇所	1.0			
(湯沸)						
床 ビニル床シート	t2.0 防汚・防滑性 下地調整共	m <sup>2</sup>	5.1			
天井 軽量鉄骨天井下地	W19 下地張りなし @300	m <sup>2</sup>	6.6			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
天井 ケイ酸カルシウム板	t6 目透かし	m2	6.6			
合成樹脂エマルジョンペイント塗	ケイ酸板面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	6.6			
天井廻り縁	塩ビ製	m	10.3			
(職員トイレ)						
天井 軽量鉄骨天井下地	W19 下地張りなし @300	m2	4.9			
天井 ケイ酸カルシウム板	t6 目透かし	m2	4.9			
合成樹脂エマルジョンペイント塗	ケイ酸板面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	4.9			
天井廻り縁	塩ビ製	m	10.3			
天井点検口	アルミ製 450角 開口補強共	箇所	1.0			
TB-5 トイレブース	W1180 H1900	箇所	1.0			
(倉庫)						
天井 軽量鉄骨天井下地	W19 下地張りなし @300	m2	6.6			
天井 化粧石こうボード	t9.5	m2	6.6			
天井廻り縁	塩ビ製	m	10.3			
天井点検口	アルミ製 450角 開口補強共	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(保健室)						
床 モルタル塗り	フローリング <sup>※</sup> 下地 t30	m2	0.4			
床 フローリングブロック	塗装品 t15	m2	0.4			
天井 軽量鉄骨天井下地	W19 下地張りなし @225 インサート別途	m2	6.7			
天井 化粧石膏ボード	t9.5	m2	6.7			
天井廻り縁	塩ビ <sup>※</sup> 製	m	10.4			
天井点検口	アルミ製 450角 開口補強共	箇所	1.0			
目隠しカーテン 取外し再取付	W1700×H1500	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
(職員室)						
カッター入	コンクリート面	m	12.0			
建具廻りはつり	t100	m	6.0			
額縁撤去	集積共	m	4.8			
AD-9 アルミ製建具撤去	W1200 H1800 枠共 集積共	箇所	1.0			
ガラス撤去	集積共	m2	1.1			
アルミパネル撤去	集積共	m2	1.1			
(湯沸)						
床 ビニル床シート撤去	t2.0 一般 集積共	m2	0.7			
天井軽量鉄骨下地撤去	集積共	m2	1.4			
天井ケイ酸カルシウム板撤去	一重 アスベスト含有 集積共	m2	1.4			
天井廻り縁撤去	集積共	m	4.7			
(職員トイレ)						
天井軽量鉄骨下地撤去	集積共	m2	4.9			

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
天井ケイ酸カルシウム板撤去	一重 アスベスト含有 集積共	m2	4.9			
天井廻り縁撤去	集積共	m	10.3			
天井点検口撤去	450角 集積共	箇所	1.0			
TB-5 トイレブース撤去	W1180 H1900 集積共	箇所	1.0			
(倉庫)						
天井軽量鉄骨下地撤去	集積共	m2	4.2			
天井化粧石こうボード撤去	一重 アスベスト含有 集積共	m2	4.2			
天井廻り縁撤去	集積共	m	8.4			
天井点検口撤去	450角 集積共	箇所	1.0			
(保健室)						
天井軽量鉄骨下地撤去	集積共	m2	6.7			
天井化粧石こうボード撤去	一重 アスベスト含有 集積共	m2	6.7			
天井廻り縁撤去	集積共	m	10.4			
天井点検口撤去	450角 集積共	箇所	1.0			
(発生材処分)						





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
天井 軽量鉄骨天井下地	W19 下地張りなし @300	m2	35.6			
天井 軽量鉄骨下地 開口補強		式	1.0			
天井点検口	アルミ製 450角 開口補強共	箇所	7.0			
合成樹脂エマルジョンペイント塗	ケイ酸板面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	35.6			
天井ケイ酸カルシウム板	t6 目透かし	m2	35.6			
天井廻り縁	塩ビ製	m	31.9			
天井 化粧石こうボード 仮撤去復旧		m2	141.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
天井軽量鉄骨下地撤去	集積共	m2	7.9			
天井ケイ酸カルシウム板撤去	一重 アスベスト含有 集積共	m2	7.9			
天井廻り縁撤去	集積共	m	11.4			
天井点検口撤去	450角 集積共	箇所	7.0			
発生材積込	アスベスト含有	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含有	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含有	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 室内備品園内運搬	【A-55図】					
(保育室3)						
備品1 棚移設・復旧	W600×D600×H900	箇所	1.0			
備品3 整理たんす移設・復旧	W480×D450×H900	箇所	1.0			
備品4 絵本棚移設・復旧	W1200×D330×H900	箇所	1.0			
備品5 電子オルガン移設・復旧	W1300×D250×H750	箇所	1.0			
備品6 棚移設・復旧	W600×D420×H900	箇所	1.0			
備品7 棚移設・復旧	W1200×D380×H900	箇所	1.0			
(職員室)						
備品8 薬品棚移設・復旧	W620×D280×H1600	箇所	1.0			
備品11 ロッカー移設・復旧	W900×D520×H1800	箇所	3.0			
(保育室4)						
備品14 整理たんす移設・復旧	W480×D450×H900	箇所	1.0			
備品16 ワゴン移設・復旧	W920×D500×H800	箇所	1.0			
備品18 ピアノ移設・復旧	床固定金物撤去共 W1510×D820×H1330	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
備品19 棚移設・復旧	W900×D430×H900	箇所	1.0			
備品21 ままごと棚移設・復旧	W1200×D300×H900	箇所	1.0			
備品22 絵本棚移設・復旧	W1200×D330×H900	箇所	1.0			
(保育室5)						
備品24 整理たんす移設・復旧	W480×D450×H900	箇所	1.0			
備品26 棚移設・復旧	W900×D400×H970	箇所	1.0			
備品28 棚移設・復旧	W940×D450×H900	箇所	1.0			
備品29 棚移設・復旧	W600×D600×H900	箇所	1.0			
備品30 ピアノ移設・復旧	床固定金物撤去共 W1510×D820×H1330	箇所	1.0			
備品31 画用紙棚移設・復旧	W600×D420×H900	箇所	1.0			
備品32 棚移設・復旧	W900×D430×H900	箇所	1.0			
備品33 絵本棚移設・復旧	W1200×D330×H900	箇所	1.0			
(保育室6)						
備品1 ピアノ移設・復旧	床固定金物撤去共 W1510×D820×H1330	箇所	1.0			
備品2 棚移設・復旧	W600×D600×H900	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
備品3 棚移設・復旧	W900×D400×H970	箇所	1.0			
備品4 棚移設・復旧	W1200×D320×H900	箇所	1.0			
(保育室7)						
備品13 まるごと棚移設・復旧	W1200×D300×H900	箇所	1.0			
備品14 絵本棚移設・復旧	W880×D450×H900	箇所	1.0			
備品15 棚移設・復旧	W900×D430×H900	箇所	1.0			
備品16 ピアノ移設・復旧	床固定金物撤去共 W1510×D820×H1330	箇所	1.0			
備品17 整理たんす移設・復旧	W480×D450×H900	箇所	2.0			
(保育室8)						
備品18 棚移設・復旧	W900×D420×H900	箇所	1.0			
備品19 製作ワゴン移設・復旧	W900×D430×H830	箇所	1.0			
備品20 ピアノ移設・復旧	床固定金物共 W1510×D820×H1330	箇所	1.0			
備品21 棚移設・復旧	W1200×D380×H900	箇所	1.0			
備品22 整理棚移設・復旧	W900×D430×H900	箇所	1.0			
備品23 絵本棚移設・復旧	W1200×D440×H800	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
備品28 棚移設・復旧	W600×D600×H900	箇所	1.0			
(保育室9)						
備品29 整理たんす移設・復旧	W480×D600×H900	箇所	1.0			
備品31 棚移設・復旧	W600×D420×H900	箇所	1.0			
備品33 棚移設・復旧	W1200×D380×H900	箇所	1.0			
備品35 絵本棚移設・復旧	W1200×D440×H800	箇所	1.0			
備品36 棚移設・復旧	W600×D600×H900	箇所	1.0			
備品37 棚移設・復旧	W900×D400×H970	箇所	1.0			
備品38 ピアノ移設・復旧	床固定金物撤去共 W1510×D820×H1330	箇所	1.0			
備品39 棚移設・復旧	W1240×D450×H900	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
C 周辺整備改修工事						
1 正門改修工事		式	1.0			
2 倉庫新築工事		式	1.0			
3 遊具設置工事		式	1.0			
4 仮設出入口設置工事		式	1.0			
5 その他改修工事		式	1.0			
計						





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 改修工事						
根切り		m3	3.4			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分		式	1.0			
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295 D10	t	0.2			
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295 D13	t	0.1			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
捨てコンクリート	FC18N	m3	0.2			
塀・基礎コンクリート	FC21N	m3	3.1			
コンクリート打設手間		式	1.0			
普通合板型枠		m2	21.4			
型枠運搬費		m2	21.4			
床コンクリート刷毛引き仕上げ	舗装・門扉基礎天端コンクリート	m2	21.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
壁モルタル塗り	外壁タイル下地	m2	12.2			
外装壁タイル張り	磁器質 背釉 二丁掛け平 227×60程度	m2	12.2			
コンクリート舗装	C-15-15 再生クラッシュラン	m2	16.7			
縁石ブロック	地先境界ブロック 120×120	m	0.6			
アルミ製片引き門扉新設	既製品 W3900×H1400 レール共 H1400	組	1.0			
アルミ製片開き門扉新設	既製品 W1000×H1400 両端支柱共	組	1.0			
すり抜け防止金物	L1400 L-50×75×6	箇所	1.0			
郵便受新設	縦型	箇所	1.0			
園名札新設	SUSt3W250×H600 シルク印刷 RC塀にSUSピソ止め	箇所	1.0			
アルミ製門柱	基礎共 H1600	箇所	1.0			
看板移設	2箇所	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
カッター入れ	アスファルト面	m	15.1			
舗装表層撤去	アスファルト 集積、積込共	m <sup>3</sup>	0.9			
舗装路盤材撤去	集積共	m <sup>3</sup>	0.9			
スチールメッシュフェンス撤去	コンクリート塀上 集積共	m	8.9			
SUS製両開き門扉撤去	W4200×H1365 縦格子仕様 集積共	箇所	1.0			
片開き門扉撤去	SUS製 W1200×H1365 縦格子仕様程度 集積共	箇所	1.0			
アルミ製門柱撤去	基礎共 □-100×100 H1365程度 集積共	箇所	1.0			
門柱・塀仕上タイル貼り撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	19.8			
門柱・塀コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m <sup>3</sup>	4.3			
門柱・塀捨てコンクリート撤去	無筋 集積共	m <sup>3</sup>	0.4			
表札撤去	御影石 W800×H200×t30程度 集積共	箇所	1.0			
生垣撤去	密植 900×1000 集積共	m <sup>2</sup>	0.9			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			







名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 新築工事						
根切り		m3	11.0			
埋戻し		m3	8.9			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分		式	1.0			
基礎下砂利地業	再生クラッシュレン	m3	0.4			
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295 D10	式	1.0			
異形鉄筋	※分は単価に含む SD295 D13	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
鉄筋運搬費		式	1.0			
捨てコンクリート	FC18N	m3	0.3			
基礎コンクリート	FC21N S18	m3	1.7			
コンクリート打設手間		式	1.0			
普通合板型枠		m2	16.7			



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
(飼育小屋)						
屋根ルーフデッキ葺き撤去	t0.5	m2	12.4			
アルミ製建具撤去	枠共	箇所	1.0			
ステンレス金網撤去		箇所	1.0			
内部棚撤去		箇所	1.0			
C B撤去		m3	1.0			
土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	0.6			
基礎コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	0.6			
捨てコンクリート撤去	無筋 集積共	m3	0.2			
(倉庫①)						
上屋解体	既製品 W2200×D2200 集積共	箇所	1.0			
基礎撤去	CB 集積共	m3	0.1			
(倉庫②)						
上屋解体	既製品 W1800×D1400 集積共	箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
基礎撤去	CB 集積共	m3	0.1			
(発生材処分)						
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 新設工事						
(遊具①：複合遊具)						
根切り		m3	13.9			
埋戻し		m3	12.9			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分		式	1.0			
基礎下砂利地業	再生クラッシュレン	m3	0.3			
捨てコンクリート	FC18N	m3	0.2			
基礎コンクリート	FC21N S18	m3	0.6			
コンクリート打設手間		式	1.0			
普通合板型枠		m2	6.2			
型枠運搬費		m2	6.2			
複合遊具本体	W4410×D4110×H1200/1000	箇所	1.0			
(遊具②：雲梯)						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
根切り		m3	4.7			
埋戻し		m3	4.3			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分		式	1.0			
基礎下砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.1			
基礎コンクリート	FC21N S18	m3	0.3			
コンクリート打設手間		式	1.0			
普通合板型枠		m2	2.6			
型枠運搬費		m2	2.6			
雲梯本体(材工)	W2800×D600×H1600/1300 基礎共	箇所	1.0			
(遊具③：鉄棒)						
根切り		m3	4.7			
埋戻し		m3	4.3			
建設発生土積込		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分		式	1.0			
基礎下砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.1			
基礎コンクリート	FC21N S18	m3	0.3			
コンクリート打設手間		式	1.0			
普通合板型枠		m2	2.6			
型枠運搬費		m2	2.6			
鉄棒本体	L5400 (H900+1000+1100)@1800×3連 3連低鉄棒	箇所	1.0			
(砂場)						
根切り		m3	9.0			
埋戻し		m3	4.1			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分		式	1.0			
栗割石地業		m3	0.5			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
基礎下砂利地業	再生クラッシュレン	m3	0.3			
砂下砂利地業	C-30 t100～200	m3	0.9			
捨てコンクリート	FC18N	m3	0.2			
基礎コンクリート	FC21N S18	m3	1.0			
コンクリート打設手間		式	1.0			
普通合板型枠		m2	5.5			
型枠運搬費		m2	5.5			
枠天端笠木	3000×3000 既製品 W150×H75	箇所	1.0			
砂	洗砂(細目)	m3	3.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
(遊具①：複合遊具)						
複合遊具本体撤去	W4900×D2300	箇所	1.0			
基礎コンクリート撤去	無筋	m3	0.8			
(遊具②：雲梯遊具)						
雲梯本体撤去	W3300×D1200	箇所	1.0			
基礎コンクリート撤去	無筋	m3	0.3			
(遊具③：鉄棒)						
鉄棒本体撤去	W=5400(@1800×3連)	箇所	1.0			
基礎コンクリート撤去	無筋	m3	0.3			
(築山)						
築山撤去	H1200 直径2000～6000	箇所	1.0			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			
建設発生土処分		式	1.0			







名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 設置工事						
歩車道境界ブロック撤去	D150×H200	m	7.0			
ガードレール撤去	鋼製 H=800 横桟 <sup>ハ</sup> イ <sup>イ</sup> 2本式	m	7.0			
メッシュフェンス撤去	H1800 基礎共	m	7.9			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m <sup>3</sup>	0.3			
園庭土撤去	敷地内仮置	m <sup>3</sup>	0.2			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 復旧工事						
歩車道境界ブロック復旧	D150×H200	m	7.0			
ガードレール復旧	鋼製 H=800 横桟 <sup>ハ</sup> イ <sup>イ</sup> 2本式	m	7.0			
メッシュフェンス新設	H1800 独立基礎150角×H300(@2.0m)	m	7.9			
擁壁部コンクリート復旧	鉄筋、型枠共	m <sup>3</sup>	0.3			
コンクリート打設手間		式	1.0			
園庭土復旧		m <sup>3</sup>	0.2			
計						





名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
b 新設工事						
(北側駐車場)						
メッシュフェンス新設	スチールメッシュフェンス:L800×H600 A-60図	箇所	1.0			
C B小口補修	モルタル薄塗補修 幅150	m	0.4			
土間コンクリート	Fc21 S15	m3	0.1			
コンクリート打設手間		式	1.0			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m2	0.6			
(園舎東側)						
メッシュフェンス新設	H1500×W2000 *専用独立基礎*2基共	箇所	1.0			
メッシュフェンス新設	H1500×W600 *専用独立基礎*2基共	箇所	1.0			
メッシュフェンス新設	H1500×W2100 *専用独立基礎*2基共	箇所	1.0			
(畑)						
根切り		m3	0.7			
建設発生土積込		式	1.0			
建設発生土運搬		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		式	1.0			
砂利地業	再生クラッシュレン	m3	0.6			
空練モルタル	t30	m2	2.9			
レンガブロック積み	210×100×H60*2段積み	m	14.4			
花壇用土敷き均し(再利用)	既存再利用	m3	0.7			
花壇用土敷き均し(購入土)	*購入土	m3	0.1			
(植栽)						
園庭南側 植栽新設	布掛け 樹高H1800×幹径Φ500 (延べ本数13m/@1.0=13本程度)	m	7.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
c 撤去工事						
(北側駐車場)						
メッシュフェンス撤去	H=600	m	2.0			
カッター入れ	コンクリート面	m	4.0			
C B撤去		m <sup>3</sup>	0.1			
土間コンクリート撤去		m <sup>3</sup>	0.1			
(園舎東側)						
メッシュフェンス撤去		m	2.6			
(畑)						
花壇用土仮撤去	改修花壇に再利用 保管手間共	m <sup>3</sup>	0.7			
縁石コンクリート撤去	無筋 敷モルタル共	m <sup>3</sup>	0.3			
(植栽)						
記号4 樹木伐採・伐根	樹高H=1400×幹径Φ100	本	1.0			
記号5 樹木伐根	樹高H=600×幹径Φ250	本	1.0			
記号6 樹木伐採・伐根	樹高H=2000×幹径Φ100	本	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
記号7 樹木伐採・伐根	樹高H=2000×幹径Φ100	本	1.0			
記号8 樹木伐採・伐根	樹高H=2500×幹径Φ100	本	1.0			
記号9 樹木伐採・伐根	樹高H=2500×幹径Φ100	本	1.0			
記号10 樹木伐採・伐根	樹高H=2500×幹径Φ100	本	1.0			
記号11 樹木伐採・伐根	樹高H=3500×幹径Φ150	本	1.0			
園庭南側 植栽撤去	布掛け 樹高H1800×幹径Φ500 (延べ本数13m/①1.0=13本程度)	m	13.0			
(発生材処分)						
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
共通仮設費		式	1.0			
仮囲い	園庭、足場下 パネルフェンス H1800	式	1.0			
キャスターゲート		式	1.0			
仮設出入口 鉄板敷き	南側歩道、園庭内	式	1.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
室内環境測定	パッシブ型採取機器 測定、分析共 4箇所	式	1.0			
安城市提供備品 仮設ロッカー往復運搬取付費	W1550 D450 H900 計6台 運搬距離 往復計2.7km	式	1.0			
計						