

数量計算表

工種	詳細	計 算 式		数量
土工				
掘削	土砂 小規模	$V = 377.0 \times 0.2 + 0.04 \times 145.0 \times 2$	= 87.0	87 m3
路肩盛土		$V = 0.04 \times 145.0 \times 2$	= 11.6	12 m3
法面整形		$A = 0.42 \times 145.0 \times 2$	= 121.8	122 m2
土砂等運搬処分	BH0.45 DID有 12.0km以下	$V = 87.0 - 11.6 / 0.9$	= 74.1	74 m3
舗装工				
表層工 (車道・路肩部)	t=50mm 1.4m以上 3.0m以下 再生密粒度As(13) PK-3	$A = 2.5 \times 145.0$	= 362.5	363 m2
下層路盤工 (車道・路肩部)	t=200mm RC-40	$A = 2.6 \times 145.0$	= 377.0	377 m2
付帯工				
区画線設置	停止線 30cm	$L = 1.6 + 1.6$	= 3.2	3 m
撤去工				
舗装版切断 濁水処理	As: 15cm以下	$L = 2.5 + 2.5$	= 5.0	5 m
		$V = 5.0 \times 0.2 / 100$	= 0.01	0.01 m3
舗装版破碎	BH0.45m3 15cm以下	$A = 2.5 \times 145.0$	= 362.5	363 m2
殻運搬	機械積込(舗装版圧 15cm以下) DID有り 19.5km以下	$V = 362.5 \times 0.05$	= 18.1	18 m3
廃材処分	As殻	$V = 18.1$	= 18.1	18 m3
仮設工				
機械除草(肩掛式) 集草・積込運搬	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積 級 6.5km以下	$A = 0.62 \times 145.0 \times 2$	= 179.8	180 m2
刈草処分		$A = 179.8$	= 179.8	180 m2