

安城市教育センター大研修室昇降式プロジェクター更新仕様書

1 概要

教育センター大研修室の昇降式プロジェクターを更新する。

2 仕様内容

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) パナソニック製：DLP方式プロジェクター PT-DZ870W | 1台 |
| (2) パナソニック製プロジェクター専用：投射レンズ ET-DLE150 | 1台 |
| (3) パナソニック製プロジェクター専用：天吊金具取付けベースET-PKD130B | 1台 |
| (4) パナソニック製プロジェクター専用：天吊金具 ET-PKD120S | 1台 |
| (5) パナソニック製：デジタルインターフェースボックス ET-YFB100 | 1台 |
| (6) デジタルインターフェースボックス接続パネル（舞台下手用） | 1式 |
| ・壁付コンセント型（音声、映像及びLANケーブルを接続することができるもの） | |
| (7) 壁面PC用LANコネクタ（cat6）プレート付（舞台上手用） | 1式 |
| (8) 配線（別紙図面参照） | |
| ア 音声・映像用及びLAN配線 | 1式 |
| ①舞台の上手及び下手間の配線を行う。（50m×3種類） | |
| なお、配線距離50mは、現場合合わせにより増える場合がある。 | |
| ②配線（ケーブル）規格 | |
| （ア）LAN配線：（線種類）cat6とする。 | |
| （イ）音声配線：（線種類）カナレ4E6Sとする。 | |
| （ウ）映像配線：（線種類）5CFBとする。 | |
| ③配線は、天井裏を利用して設置する。 | |
| イ プロジェクター用LAN配線 | 1式 |
| ①既設配線とは別に、新たにLAN配線を行う。（50m） | |
| なお、配線距離50mは、現場合合わせにより増える場合がある。 | |
| ②LAN配線は、天井裏を利用して設置する。 | |
| (9) 取付工事 | 1式 |
| (10) 結線調整 | 1式 |
| (11) 既設機器撤去処理 | 1式 |
| (12) 足場及び養生 | 1式（プロジェクター取外し等）天井高5.50m |
| (13) 雑材及び消耗品 | 1式 |

3 費用

入札者は、本仕様書内容をすべて満たした内容で費用積算を行うこと。

4 その他

- (1) 上手で使用する機能と同等な環境とするために、舞台の下手側壁面にもパソコンの音声・映像及びLANの入力接続がそれぞれ可能な壁付コンセント型パネルを設けること。
- (2) 舞台の上手及び下手間に設置する配線場所については、舞台利用者に支障が起きないように教育センター職員と十分協議をして設置すること。
- (3) 昇降式プロジェクターの更新は、教育センター職員と十分な日程調整及び協議を行い実施すること。
- (4) プロジェクター設置更新に伴い発生したごみ等の処分は、受注者が責任もって行うこと。
- (5) 入札者は、必ず安城市教育センター大研修室設置の更新するプロジェクターの現地確認及び調査を行ったうえで、入札をすること。

5 履行期限

契約締結の翌日から平成26年12月15日（月）

6 問合せ先

安城市教育センター管理係

電 話 0566-75-1010

FAX 0566-75-0201

