工事概要書

契約番号	2012140002
件名	管水路補修工事（山中）
路線等の名称	山中地区管水路
場所	安城市小川町地内
期間	平成25年2月28日まで
概要	本工事は、山中地区畑地かんがい施設において、老朽化による管路の漏水が頻繁に発生し維持管理に苦慮しているため施設補修を行っていくものです。 工事内容 管水路　VPφ100 L=625.4m、VPφ125 L=5.0m 制水弁工　φ100　N=5ヶ所 排泥弁工　φ75　N=1ヶ所 給水栓工　N=10ヶ所 石綿管撤去　φ75～100　L=438.6m
備考	この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書等に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で見積もること。また、分別解体等の方法等を契約書等に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこと。