

■数量総括表

(荒曾根公園)

工種	種別	細別	単位	数量	備考
敷地造成工					
作業土工	床掘	BH0.28	m ³	560	
	埋戻	BH0.28	m ³	420	
	残土処理		m ³	100	
植栽工					
高木植栽工					
	ユリノキ	H3.0、C0.12、W1.0	本	2	
	ヒトツバダゴ	H3.0、C0.12、W0.8	本	2	
中低木植栽工					
	カンツバキ	H0.4、W0.4	株	37	
	コクチナシ	H0.2、H0.3	株	114	
	サツキツツジ	H0.3、W0.4	株	232	
	マルバシャリンバイ	H0.3、W0.3	株	173	
	ユキヤナギ	H0.5 3本立	株	45	
地被植栽工					
	フイリヤブラン	3芽立 コンテ径10.5	株	218	
	張芝	野芝、半土付き	m ²	4406	7分張
	マルチング	t=平均4cm	m ²	100	
給水設備工					
水栓類取付工					
	止水栓A	20A	箇所	2	
散水施設工					
	散水栓	20A	箇所	2	
給水管路工					
	給水管A	HIVP20A	m	57	
	給水管B	HIVP25A	m	35	
	給水管C	HIVP40A	m	11	
	給水管E	SGP-VB32A	m	2	
	埋設シート	W150、シングル	m	105	
	埋設標A	鉄製φ25×H70	箇所	2	
雨水排水設備工					
側溝工					
	U型側溝C	PU3-300×300 蓋、グレーチング支給	m	23	
	U型側溝E	PU3-300×400 蓋、グレーチング支給	m	116	
	横断側溝A	円形側溝φ300	m	9	

■数量総括表

(荒曾根公園)

工種	種別	細別	単位	数量	備考
集水柵工	集水柵B-1	□500 H=658 T-14	箇所	6	
管渠工	雨水管A	VUφ300	m	5	
汚水排水設備工					
管渠工	汚水管A	VUφ75	m	2	
	汚水管B	VUφ100	m	2	
	汚水管C	VUφ150	m	11	
汚水柵・マンホール工	汚水柵A		箇所	1	
	汚水柵B		箇所	4	
	汚水柵C		箇所	3	
電気設備工					
照明設備工	照明灯A		基	3	
電線管路工	電線管A	FEP30	m	105	
	電線A	EM-CE5.5sq-4C	m	108	
	電線B	EM-CE3.5sq-2C	m	34	
	埋設シート	W=150、シングル	m	102	
園路広場整備工					
アスファルト系園路工	透水性カラー舗装A	t=30-100-50	m ²	33	
	排水性カラー舗装B	t=40	m ²	639	
コンクリート系園路工	透水性ブロック舗装	t=60-30-100-50	m ²	82	
	透水性平板舗装	t=60-30	m ²	105	
	透水性平板舗装撤去・復旧	t=60-30-100-50	m ²	16	
園路縁石工	縁石A	地先境界ブロック 120×120×600 H=0	m	71	Co基礎なし
	縁石B	地先境界ブロック 120×120×600 H=50	m	24	Co基礎なし
	縁石C	地先境界ブロック 120×120×600 H=0	m	19	Co基礎あり
	縁石D	地先境界ブロック 120×120×600 H=50	m	102	Co基礎あり

