数　量　計　算　書

施設整備-横枕公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
遊具組立設置工 複合遊具			
複合遊具撤去処分工　マット含む 土工、仮設、整地等	1	式	1
床掘り 土砂 小規模	9.2*0.65+3.6*0.75+1.8*0.45+0.3*0.55+2.0*0.19　=　10.0	m3	10
基礎砕石 t=5cm,RC-40	1.2*1.2　=　1.4	m2	1.4
基礎砕石 t=10cm,RC-40	0.6*0.6*7+0.8*0.8+0.5*0.9+0.4*0.4　=　3.8	m2	3.8
型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6*0.05*4*7+0.8*0.05*4+(0.5+0.9)*0.05*2+0.4*0.05*4　=　1.2	m2	1.2
型枠 小型構造物	0.5*0.4*4*7+0.7*0.5*4+(0.4+0.8)*0.2*2+0.3*0.3*4+1.1*0.1*4　=　8.3	m2	8.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)	0.6*0.6*0.05*7+0.8*0.8*0.05+0.5*0.9*0.05+0.4*0.4*0.05　=　0.2	m3	0.2
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 18-8-25(20)	0.5*0.5*0.4*7+0.7*0.7*0.5+0.4*0.8*0.2+0.3*0.3*0.3+1.1*1.1*0.1　=　1.2	m3	1.2
複合遊具設置工　材工共 キラキラロケットコンビネーション同等品以上	1	式	1
ゴムチップマット設置工　材工共 1000×1000　t=45mm	1	式	1
埋戻し 流用土	10.0-1.4*0.05-3.8*0.1-0.2-1.2　=　8.2	m3	8

施設整備-柿田公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
遊具改修工 複合遊具			
複合遊具改修工 パイレーツブリッジネット、梁(床)交換（材工共、処分含む）			
Ｍ８３０パイレーツブリッジネット Ｎ８３００２０１同等品以上	1	式	1
パイレーツブリッジ梁(床) Ｂ８３０－０２同等品以上	1	枚	1
部材交換 処分含む	1	式	1
複合遊具改修工 キャッスルスロープ、ロープ交換（材工共、処分含む）			
キャッスルスロープ梁交換工 材工、処分共、周囲ゴムチップ含む	3	本	3
ＭＱ用ロープ交換工 Ａ１６－０４９０－９同等品以上　材工共、処分含む	8	本	8
ロープ交換工 Ａ１６－０５１１－３１０７同等品以上　材工共、処分含む	2	本	2
キャッスル手摺ロープ交換工 Ａ１６－１１４４－１１０７同等品以上　材工共、処分含む	1	本	1
ＦＲボルト１０×１２０交換工 ３１０１２０同等品以上　材工共、処分含む	4	本	4
ＦＲボルト１０×１００交換工 ３１０１００同等品以上　材工共、処分含む	9	本	9
ＦＲボルト１０×６０交換工 ３１００６０同等品以上　材工共、処分含む	4	本	4
ＭＲボルト１０×２００交換工 ２１０２００同等品以上　材工共、処分含む	1	本	1
ＭＲボルト１０×１８０交換工 ２１０１８０同等品以上　材工共、処分含む	2	本	2
ＭＲボルト１０×７５交換工 ２１００７５同等品以上　材工共、処分含む	4	本	4
ロックナット１０ｍｍ交換工 ４００２１０同等品以上　材工共、処分含む	7	個	7
ドーナツキャップ赤交換工 Ａ１００－３３同等品以上　材工共、処分含む	24	個	24
ドーナツキャップ１０ｍｍ白交換工 Ａ１００－０３同等品以上　材工共、処分含む	24	セット	24

施設整備-今東公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
車止め工			
車止めﾎﾟｽﾄ設置 既設品流用	1	本	1
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 □450×200（均しＣｏ□450×50含む）	1	個	1

施設整備-東栄公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 防球ﾈｯﾄ			
防球ネット改修工（H=3.0m、出入口共、PEネット(緑色）37.5mm目） 既設撤去処分、足場含む	183*3.0　=　549	m2	549
防球ネット改修工（H=6.0m、出入口共、PEネット(緑色）37.5mm目） 既設撤去処分、足場含む	15*6.0　=　90	m2	90

施設整備-総合運動公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
遊具改修工 複合遊具			
渡りネット張替工　既設品処分共 5000×900（床、側面）テトロンネット既設品同等以上、かがりロープ含む	1	箇所	1
ハンモック張替工　既設品処分共 テトロンネット既設品同等以上、吊部材含む	1	箇所	1
ゴムチップ布設工　既設品処分共 ｔ＝２０～５０ｍｍ	1	箇所	1
ゆらゆらボール取付部撤去処分　既設品処分共 後処理（ケレン、錆止め、上塗り）含む	1	箇所	1

施設整備-大池公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
車止め工			
チェーンオートゲート撤去復旧			
チェーンオートゲート TC-1100特注	1	組	1
GPSタイマー 1100用	1	個	1
基盤 1100用	2	枚	2
音声付回転灯 防護カバー共	1	基	1
既設機器撤去処分	1	式	1
新設機器設置 結線、設定等技術費含む	1	式	1

施設整備-養下公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
花壇改修工			
床掘り 土砂 小規模	0.35*1.48*4.7　=　2.4	m3	2.4
下層路盤 t=20cm,RC-40	0.78*4.7　=　3.7	m2	3.7
縁石工　ピンコロ９０　１段 白御影　ベース１７０×ｔ１００含む	4.7*2　=　9.4	m	9.4
コンクリート路盤工　スタンプコンクリート ｔ１５０　φ６ワイヤーメッシュ	0.5*4.7　=　2.4	m2	2.4
沓脱石設置　２段 白御影　大９００×４５０×ｔ３００　小４５０×３００×ｔ２００	2	箇所	2
埋戻し 流用土	2.4-(0.78*0.13+0.68*0.22)*4.7　=　1.2	m3	1.2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			
不陸整正 施工幅 1.8m以上　かき起し有　補足材無し	3.5*23.5+3.5*14.0　=　131.3	m2	131
下層路盤 t=10cm,RC-40	131.3	m2	131
表層 t=3cm b=1.4m以上 再生密粒度As13mmTOP ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	131.3	m2	131

施設整備-安城東公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工			
ベンチ撤去処分工（埋込型） 土工、解体、運搬、処分、整地	4	基	4
ベンチ撤去処分工（据置型） 土工、解体、運搬、処分、整地	8	基	8
ﾍﾞﾝﾁ据付工 背なしﾍﾞﾝﾁ FL002A-CS-H2-RD同等品以上	12	基	12

施設整備-日の出公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
側溝工			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	6.0	m	6.0
舗装版破砕積込(小規模土工)	9.0	m2	9.0
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊 4tDt DID有 10.5km以下	9.0*0.03 = 0.3	m3	0.3
残土等処分 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊	0.3	m3	0.3
床掘り 土砂 小規模	0.5*0.6*3.2 = 1.0	m3	1.0
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.1*0.4*3.2 = 0.1	m3	0.1
殻運搬 Co殻 4tDt DID有 6.0km以下	0.1	m3	0.1
残土等処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(二次製品)	0.1	m3	0.1
砂基礎設置(人力施工) 最大粒径19mm	(0.6*0.4-0.2*0.2*3.14/4)*3.2 = 0.7	m3	0.7
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 管径200mm	3.2	m	3.2
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 PU桝 □250×400(550)PU3用 蓋込み（細目･T-25) 砕石有り	1	基	1
下層路盤 t=10cm,RC-40	0.6*3.2 = 1.9	m2	1.9
不陸整正 施工幅 1.8m以上	10.0-1.9 = 8.1	m2	8.1
表層 t=3cm b=1.4m以上 再生密粒度As13mmTOP ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	10.0	m2	10.0

施設整備-大山公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 防球ﾈｯﾄ			
防球ネット改修工 H=1.8m　PEネット(茶色) 37.5mm目　処分含む	1.8*35.0　=　63.0	m2	63
防球ネット支柱修繕 溶接　足場共	1	式	1
バックネット改修工 PEネット(茶色) 37.5mm目　処分含む	1	箇所	1

施設整備-堀内公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
区画線工 溶融式区画線			
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･15cm 500m以上	2385.0	m	2,390
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･30cm 500m以上	110.0	m	110
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm 500m以上	29.0	m	29
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字 500m以上	140.0	m	140
車止め工			
道路付属物設置工 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置) 固定式(貼付式) 本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ250･高さ800mm	4	本	4

施設整備-桜井駅西公園

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 防球ﾈｯﾄ			
防球ネット改修工 H=2.4m　PEネット(緑色) 37.5mm目　処分含む	2.4*115.5　=　277.2	m2	277

施設整備-小川天神川原緑地

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
区画線工 溶融式区画線			
区画線設置 溶融式手動 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ･15cm 500m以上	140.0	m	140

大山公園-バックネット改修工　PEネット(茶色) 37.5mm目　処分含む

1箇所あたり

名　称　・　規　格	計　算	単位	数　量
ネット 2.4m×14.5m　PEネット(茶色) 37.5mm目	2.4*14.5　　=　34.8	m2	35
ネット（フェンス柱固定用） 0.4m×2.0m　PEネット(茶色) 37.5mm目	2	枚	2
ワイヤー φ９ｍｍ	25.0	m	25
自在バンド	4	個	4
副資材費 アンカー・クリップ・ポリロープ	1	式	1
ネット取付	1	式	1
既設フェンス撤去処分	14.0	m	14
既設ネット撤去処分	1	式	1