

数量総括表

名称	規格	単位	数量		摘要			
					工事箇所1		工事箇所2	
					(特)12-1		148街区	
道路土工	掘削工	掘削	標準	m ³	60	55.2	55.2	
	作業土工	床掘り	標準	m ³	40	38.9	38.9	
		埋戻し	W1<1m、流用土	m ³	40	39.7	39.7	
		床均し		m ²	31	30.7	30.7	
	残土処理工	残土運搬処分	L=11.0km以下、DID有	m ³	50	50.0	=55.2+38.9-39.7/0.9	
排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	PU2-B300-H300	m	57	57.3	57.3	=28.5+28.8
			可変側溝1 PU3-B300-H800	m	5	5.0	5.0	
			可変側溝2 PU2-B300-H400	m	2	1.5	1.5	
			可変側溝3 PU2-B300-H400	m	3	3.0	3.0	
			側溝蓋設置工A、PC3-B300	m	3	3.0	3.0	
	管渠工	管渠	取付管VUφ250、撤去品再利用	m	8	7.5	7.5	
			取付管VUφ250、新材	m	2	2.1	2.1	=1.1+1.0
			マンホール削孔工	箇所	1	1	1	
	集水柵・マンホール工	集水柵	A1、500×500×1000	基	1	1	1	
			A2、500×500×750	基	1	1	1	
舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材なし	m ²	133	132.6		132.6
	透水性舗装工	フィルター層 (歩道部)	砂、t=5cm	m ²	375	374.7	374.7	
		下層路盤 (歩道部)	RC-40、t=10cm	m ²	375	374.7	374.7	
		表層 (歩道部)	透水性脱色As、自然色、t=4cm	m ²	507	507.3	374.7	132.6
防護柵工	車止めボルト工	車止	固定式、H=980	本	6	6	6	
			取外式、H=980、鍵付	本	2	2	2	
構造物撤去工	構造物撤去工	塩ビ管撤去	φ200~400、撤去品再利用	m	8	7.5	7.5	

道路土工数量計算表 (特殊道路12-1線)

測 点	点間距離 (m)	累加距離 (m)	道 路																					摘要	
			掘削			路床盛土(4.0m<W)			路床盛土(W<2.5m)			床掘(標準)			床掘(1m≦W<2m)			埋戻し(W2<1m)			床均し				
			断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立 積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立 積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立 積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立 積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立 積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立 積 (m ³)	延長 (m)	平均延長 (m)	面積 (m ²)		
NO. 0 + 0.000	0.000	0.000	2.1										2.0							1.5			0.9		
NO. 0 + 2.393	2.393	2.393	1.1	1.60	3.8								1.6	1.80	4.3					1.5	1.50	3.6	0.9	0.90	2.2
NO. 1 + 0.000	17.607	20.000	1.6	1.35	23.8								0.8	1.20	21.1					1.0	1.25	22.0	0.9	0.90	15.8
NO. 1 + 10.904	10.904	30.904	2.0	1.80	19.6								0.9	0.85	9.3					1.0	1.00	10.9	0.9	0.90	9.8
NO. 1 + 14.104	3.200	34.104	3.0	2.50	8.0								1.7	1.30	4.2					1.0	1.00	3.2	0.9	0.90	2.9
合 計	34.104				55.2										38.9							39.7			30.7

