



名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
北安城駅自転車駐車場改修工事						
共通仮設費		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等計		式	1.0			
工事価格						
消費税相当額	8%					
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費等						
共通仮設費		式	1.0			
役務費		式	1.0			完了検査申請手数料
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
サイクルポート Aタイプ		式	1.0			
サイクルポート Bタイプ		式	1.0			
確認申請用書類作成 新規設置個所		式	1.0			
既設自転車置き場撤去		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
サイクルポート Aタイプ						
サイクルポートAS-B型 基本棟 輪留めパイプ付き (同等製品以上)		棟	1.0			
サイクルポートAS-B型 連棟型 輪留めパイプ付き (同等製品以上)		棟	12.0			
同上組立費		式	1.0			
照明器 LPK-12型 (同等製品以上)		箇所	14.0			
照明灯配線工事 器具取付・雑資材含む		式	1.0			
運搬費 サイクルポート		式	1.0			
サイクルポート基礎 1300*700*550		箇所	15.0			1号明細書
輪止めパイプ基礎 300*300*300		箇所	14.0			2号明細書
諸雑費		式				
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
サイクルポート Bタイプ						
サイクルポートAS-B型 基本棟 輪留めパイプ付き (同等製品以上)		棟	1.0			
サイクルポートAS-B型 連棟型 輪留めパイプ付き (同等製品以上)		棟	11.0			
同上 組立費		式	1.0			
照明器 LPK-12型 (同等製品以上)		箇所	13.0			
照明灯配線工事 器具取付・雑資材含む		式	1.0			
運搬費 サイクルポート		式	1.0			
サイクルポート基礎 1300*700*550		箇所	14.0			1号明細書
輪止めパイプ基礎 300*300*300		箇所	13.0			2号明細書
諸雑費		式				
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1号明細書						
土工 床掘り	W1100*L1700*H650	m <sup>3</sup>	1.0			
残土運搬・処分		m <sup>3</sup>	1.0			
コンクリート切断	t-100	m	3.7			
コンクリート土間撤去・処分	t-100	m <sup>3</sup>	0.2			
基礎砕石	t-100	m <sup>2</sup>	1.9			
型枠		m <sup>2</sup>	2.8			2.2+0.6
基礎コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.5			
埋め戻し	RC-40	m <sup>3</sup>	0.4			
コンクリート土間復旧	18-8-25	m <sup>2</sup>	1.0			
雑材消耗品		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2号明細書						
土工 床掘り 人力	400*400*400	m <sup>3</sup>	0.1			
残土運搬・処理		m <sup>3</sup>	0.1			
コンクリート切断	t-100	m	1.6			
コンクリート土間撤去・処分	t-100	m <sup>3</sup>	0.02			
基礎ブロック	300*300*300	個	1.0			
基礎砕石	t-100	m <sup>2</sup>	0.2			
基礎ブロック据付		式	1.0			
埋め戻し 材工共	砂	m <sup>3</sup>	0.01			
コンクリート土間復旧	18-8-25	m <sup>2</sup>	0.1			
雑材・消耗品		式	1.0			
計						