

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

[illegible]

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					概算数量
根崎 9	式	1			1号明細書 4頁
榎前 1	式	1			2号明細書 6頁
榎前 1 5	式	1			3号明細書 9頁
和泉 3 5	式	1			4号明細書 11頁
東端新井 5	式	1			5号明細書 13頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率分）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
諸経費対象外	式	1			1号内訳書 3頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

内訳書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事計画図書作成費（概算数量用） 平面図作成	km	0.24				
工事計画図書作成費（概算数量用） 縦断図作成費	km	0.24				
工事計画図書作成費（概算数量用） 舗装展開図作成費	km	0.24				
工事計画図書作成費（概算数量用） 工区ごとの数量計算書	km	0.24				
計						

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20			1号代価表 15頁	
残土等処分 建設発生土処理費(第3種砂質土)(南柴田興業改良土センター工場受入ほ	m3	20			2号代価表 16頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	46			3号代価表 17頁	
濁水処理 処理費+運搬費 20km以内	式	1			4号代価表 18頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	17			5号代価表 19頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1	m3	1			6号代価表 20頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	26			7号代価表 21頁	
不陸整正 補足材料無	m2	10			9号代価表 23頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライド	m2	39			10号代価表 24頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	20			12号代価表 26頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	10			13号代価表 27頁	
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	10				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・25	m	35			14号代価表 28頁	

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	62			15号代価表 29頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 362*500*90T-25 コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	7			16号代価表 30頁	
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 道路用横断函渠250*250 BOX-F	m	6			17号代価表 31頁	
集水桝 据付 600kgを超え800kg以下 砕石有り	基	2			18号代価表 32頁	
集水桝 □500×750(900)	基	2				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約	枚	2			19号代価表 33頁	
グレーチング 桝蓋 500角用 110° 開閉4方枠 T-25(細目)	枚	2				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 封	m	10			20号代価表 34頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	8			21号代価表 35頁	
民地間詰コンクリート t = 1 0 c m	m2	5			22号代価表 36頁	
交通誘導警備員B	人	8				
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40			26号代価表 40頁	
残土等処分 建設発生土処理費(第3種砂質土)(南柴田興業改良土センター工場受入ほ	m3	40			2号代価表 16頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	100			3号代価表 17頁	
濁水処理 処理費のみ	式	1			27号代価表 41頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	47			5号代価表 19頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1	m3	2			28号代価表 42頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	2				
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュアンRC-40	m2	72			7号代価表 21頁	
不陸整正 補足材料無	m2	26			29号代価表 43頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライド	m2	94			10号代価表 24頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	40			12号代価表 26頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	30			13号代価表 27頁	
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	30				
構造物取壊し 無筋構造物 人力機械併用	m3	18			30号代価表 44頁	

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	18			33号代価表 47頁	
処理料 コンクリート塊 (無筋) 地山土量	m3	12				
処理料 コンクリート塊 (有筋二次製品) 地山土量	m3	5				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-400*600*2000 L=2,000mm・	m	101			34号代価表 48頁	
敷調整工 B 4 0 0 t = 5 c m	m	101			35号代価表 49頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400・51.2*11*50	枚	201			39号代価表 53頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 512*500*110T-25 コンクリート鋼製40kg/枚以	枚	21			40号代価表 54頁	
集水桝 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り	基	2			41号代価表 55頁	
集水桝 □600×800(950)	基	2				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約	枚	2			19号代価表 33頁	
グレーチング 桝蓋 600角用 110° 開閉4方枠 T-25(細目) 2分割観音開き	枚	2				
民地間詰コンクリート t = 1 0 c m	m2	5			42号代価表 56頁	
民地排水側溝取付 側溝側壁接続・材料費含む	箇所	10				
交通誘導警備員B	人	32				

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10			26号代価表 40頁	
残土等処分 建設発生土処理費(第3種砂質土)(南柴田興業改良土センター工場受入ほ	m3	10			2号代価表 16頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3			3号代価表 17頁	
濁水処理 処理費のみ	式	1			43号代価表 57頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	44			5号代価表 19頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1	m3	2			6号代価表 20頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	2				
不陸整正 補足材料無	m2	34			9号代価表 23頁	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	38			44号代価表 58頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	10			12号代価表 26頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	2			13号代価表 27頁	
再生砕石 RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	2				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・25	m	12			14号代価表 28頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	10			15号代価表 29頁	

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 362*500*90T-25 コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	2			16号代価表 30頁	
アスカーフ 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 良好	m	3			45号代価表 59頁	
交通誘導警備員B	人	2				
計						

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10			47号代価表 61頁	
残土等処分 建設発生土処理費(第3種砂質土)(南柴田興業改良土センター工場受入ほ	m3	10			2号代価表 16頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	30			3号代価表 17頁	
濁水処理 処理費のみ	式	1			48号代価表 62頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	35			5号代価表 19頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 1	m3	2			49号代価表 63頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	2				
不陸整正 補足材料無	m2	9			9号代価表 23頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライド	m2	21			10号代価表 24頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	10			12号代価表 26頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	10			13号代価表 27頁	
再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	10				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・25	m	30			14号代価表 28頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	54			15号代価表 29頁	

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 362*500*90T-25 コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	6			16号代価表 30頁	
交通誘導警備員B	人	6				
計						

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30			1号代価表 15頁	
残土等処分 建設発生土処理費(第3種砂質土) (南柴田興業改良土センター工場受入ほ	m3	30			2号代価表 16頁	
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	80			7号代価表 21頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	73			50号代価表 64頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	30			12号代価表 26頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	40			13号代価表 27頁	
再生砕石 R C 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	20				
良質土 知立361	m3	10				
構造物取壊し 無筋構造物 人力機械併用	m3	5			30号代価表 44頁	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.7km以下 良好	m3	5			51号代価表 65頁	
処理料 コンクリート塊(無筋) 地山土量	m3	01				
処理料 コンクリート塊(有筋二次製品) 地山土量	m3	5				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・3	m	60			52号代価表 66頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*5	枚	50			53号代価表 67頁	

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 412*500*95T-25 コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	4			54号代価表 68頁	
集水桝 据付 600kgを超え800kg以下 砕石有り	基	1			18号代価表 32頁	
集水桝 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り	基	1			41号代価表 55頁	
集水桝 □600×550(700)	基	1				
集水桝 □600×750(900)	基	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約	枚	2			19号代価表 33頁	
グレーチング 桝蓋 600角用 110° 開閉4方枠 T-25(細目) 2分割観音開き	枚	2				
法面コンクリート打設 人力打設 18-8-2560%以下小 生コンクリート夜間割増無 12.1m3 目地有り	m2	18			55号代価表 69頁	
交通誘導警備員B	人	15				
計						

土砂等運搬

小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好

代価表

(第 1 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	24.45				
R		63.42				
R1	運転手（一般）	63.42				
Z		12.13				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	12.13				

残土等処分

建設発生土処理費(第3種砂質土) (有柴田興業改良土センター工場受入
ほぐし土量

代価表

(第 2 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設発生土処理費 (第3種 砂質土) (有柴田興業改良土センター 工場受入 ほぐし土量	m3	1 2				
計						
1 m3 当り						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 3 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		15.42				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10.49				
R		57.13				
R1	特殊作業員	19.60				
R2	土木一般世話役	10.55				
R3	普通作業員	8.73				
Z		27.45				
Z1	コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	23.29				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	2.83				

濁水処理 処理費+運搬費

20km以内

代価表

(第 4 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1)	m3	0.09				
舗装版切断用(濁水) 愛知県西尾市						
輸送費	台	1				
計						
1 式 当 り						

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(第 5 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		13.49				
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	13.49				
R		80.49				
R1	土木一般世話役	28.91				
R2	運転手 (特殊)	27.69				
R3	普通作業員	23.89				
Z		6.02				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	6.02				

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り
10.5km以下 良好

代価表

(第 6 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		44.95				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	44.95				
R		38.97				
R1	運転手 (一般)	38.97				
Z		16.08				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	16.08				

下層路盤(車道・路肩部)

200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 7 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.67				
K1	モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	1.87				
K2	ポートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48				
K3	タイヤローラ賃料(排1、2、3、2011、2014) 8～20 t 超低騒音型 (長期割引)	0.48				
R		15.69				
R1	運転手 (特殊)	7.32				
R2	特殊作業員	2.44				
R3	普通作業員	2.38				
R4	土木一般世話役	0.72				
Z		79.64			22頁	
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 200mm	78.02			8号代価表 22頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	1.33				

路盤材

再生クラッシュランRC-40 200mm

代価表

(第 8 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	200				
計						
1 式 当 り						

不陸整正

補足材料無

代価表

(第 9 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.12				
K1	モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	11.29				
K2	ポートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	8.94				
K3	タイヤローラ賃料(排1、2、3、2011、2014) 8～20 t 超低騒音型 (長期割引)	2.89				
R		68.86				
R1	運転手 (特殊)	44.09				
R2	特殊作業員	12.86				
R3	普通作業員	9.59				
R4	土木一般世話役	2.32				
Z		8.02				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	8.02				

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)
プライムコートPK-3

代価表

(第 10 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.24				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.13				
R		42.30				
R1	特殊作業員	18.71				
R2	普通作業員	13.40				
R3	土木一般世話役	4.05				
Z		57.27			25頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm 小型車割増無	52.51			11号代価表 25頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4.54				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.16				
Z4	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03				

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 50mm 小型車割増無

代価表

(第 11 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	50				
計						
1 式 当 り						

床掘り

土砂 小規模

代価表

(第 12 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87				
R		72.99				
R1	運転手 (特殊)	39.96				
R2	普通作業員	33.03				
Z		7.14				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.14				

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(第 13 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90				
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58				
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42				
R2	特殊作業員	19.17				
R3	運転手 (特殊)	17.88				
Z		4.05				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	3.20				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.85				

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・250*250*2000
制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〜0 0.4m3/10m

代価表

(第 14 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
P U 3 型側溝 (3 種) (あいくる材) 2 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 0 mm	個	5				
再生砕石 R C 4 0 〜 0 基礎 ・ 路盤材 (あいくる材) 、裏込材	m3	0.48				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・250・36.2*9*50 制約無 小段面無

代価表

(第 15 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
P C 4 型 蓋 (3 種) (あ い く る 材) 3 6 2 × 9 0 × 5 0 0 mm B 2 5 0	個	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 362*500*90T-25 コンクリート鋼製40kg/枚
以下 制約無 小段面無

代価表

(第 16 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング PU3型250 (ノズリップ・騒音防止型) 362×500×90 T-25	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

管(函)渠型側溝

据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 道路用横断函渠250*250
BOX-PU250*240*1000

代価表

(第 17 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1. 77				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0. 28m3（平積0. 2m3）クレーン機能付（1. 7t吊）（長期割引）	1. 31				
R		21. 01				
R1	普通作業員	5. 09				
R2	土木一般世話役	4. 62				
R3	運転手（特殊）	4. 43				
R4	特殊作業員	1. 42				
Z		77. 22				
Z1	道路用横断函渠250×250 BOX-PU 250×240×1000	76. 30				
Z2	軽油 小型ローリー一渡し（パトロール給油）	0. 68				

集水桝

据付 600kgを超え800kg以下 砕石有り

代価表

(第 18 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9. 59				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0. 28m3（平積0. 2m3） クレーン機能付（1. 7t吊）（長期割引）	7. 74				
R		88. 39				
R1	運転手（特殊）	28. 21				
R2	普通作業員	27. 01				
R3	土木一般世話役	13. 06				
R4	特殊作業員	3. 01				
Z		2. 02				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1. 63				

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

代価表

(第 19 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
計						
1 枚 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水無 未供無

代価表

(第 20 号)

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) セブラ 30cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1,130				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	50				
接着用プライマー 区画線用	k g	50				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	77				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 21 号)

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,200				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	684				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	30				
接着用プライマー 区画線用	k g	30				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	120				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

t = 1 0 c m

代価表

(第 22 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]生コンクリ	m3	0.1			23号代価表 37頁	
金鏝仕上げ	m2	1			25号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕生
コンクリ 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(第 23 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75				
R2	土木一般世話役	9.31				
R3	特殊作業員	7.89				
Z		57.99			38頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕 生コンクリート小型車	57.99			24号代価表 38頁	

生コンクリート

18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕 生コンクリート小型車割増無

代価表

(第 24 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (ＢＢ) 1 8－8－2 5 6 0 %以下 小型構造物 〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 25 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
計						
1 m2 当り						

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 4.0km以下 良好

代価表

(第 26 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	24.45				
R		63.42				
R1	運転手（一般）	63.42				
Z		12.13				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	12.13				

代価表

(第 27 号)

1 式当り

[illegible]

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り
10.5km以下 良好

代価表

(第 28 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		44.95				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	44.95				
R		38.97				
R1	運転手 (一般)	38.97				
Z		16.08				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	16.08				

不陸整正

補足材料無

代価表

(第 29 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.12				
K1	モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	11.29				
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	8.94				
K3	タイヤローラ賃料(排1、2、3、2011、2014) 8～20 t 超低騒音型 (長期割引)	2.89				
R		68.86				
R1	運転手 (特殊)	44.09				
R2	特殊作業員	12.86				
R3	普通作業員	9.59				
R4	土木一般世話役	2.32				
Z		8.02				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	8.02				

構造物取壊し

無筋構造物 人力機械併用

代価表

(第 30 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	33			31号代価表 45頁	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	67			32号代価表 46頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし

無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無

代価表

(第 31 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 人力施工 制約なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

代価表

(第 32 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

代価表

(第 33 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	41.69				
R		43.88				
R1	運転手（一般）	43.88				
Z		14.43				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	14.43				

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-400*600*2000 L=2,000mm・1,000kg/個
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.6m3/10m

代価表

(第 34 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝400×600(車道) PU3-400×600×2000	個	5				
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.72				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

敷調整工

B 4 0 0 t = 5 c m

代価表

(第 35 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]生コンクリ	m3	0.2			36号代価表 50頁	
金鰻仕上げ	m2	4			38号代価表 52頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕生
コンクリ 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(第 36 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75				
R2	土木一般世話役	9.31				
R3	特殊作業員	7.89				
Z		57.99			51頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕 生コンクリート小型車	57.99			37号代価表 51頁	

生コンクリート

18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕 生コンクリート小型車割増無

代価表

(第 37 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (ＢＢ) 1 8－8－2 5 6 0 %以下 小型構造物 〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 38 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
計						
1 m2 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・400・51.2*11*50 制約無 小段面無

代価表

(第 39 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
P C 4型蓋 (3種) (あいくる材) 5 1 2 × 1 1 0 × 5 0 0mm B 4 0 0	個	100				
計						
1 枚 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 512*500*110T-25 コンクリート鋼製40kg/枚
以下 制約無 小段面無

代価表

(第 40 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング PU3型400 (ノズリップ・騒音防止型) 512×500×110 T-25	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

集水桝

据付 800kgを超え1, 200kg以下 砕石有り

代価表

(第 41 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8. 43				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0. 28m3（平積0. 2m3）クレーン機能付（1. 7t吊）（長期割引）	6. 80				
R		89. 80				
R1	普通作業員	29. 97				
R2	運転手（特殊）	24. 77				
R3	土木一般世話役	12. 92				
R4	特殊作業員	4. 77				
Z		1. 77				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1. 43				

t = 1 0 c m

代価表

(第 42 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]生コンクリ	m3	0.1			36号代価表 50頁	
金鰻仕上げ	m2	1			38号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(第 43 号)

1 式当り

[illegible]

表層(車道・路肩部)

3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

(第 44 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1. 35				
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅2.3~6m	0. 87				
K2	タイヤローラ賃料(排1、2、3、2011、2014) 8~20 t 超低騒音型 (長期割引)	0. 13				
K3	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0. 13				
R		9. 47				
R1	普通作業員	3. 39				
R2	運転手 (特殊)	1. 94				
R3	特殊作業員	1. 89				
R4	土木一般世話役	0. 67				
Z		89. 18			25頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm 小型車割増無	81. 56			11号代価表 25頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	7. 06				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0. 47				

アスカーフ

215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 良好

代価表

(第 45 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3. 62				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	2. 05				
K2	アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式・能力4. 0~4. 5m3/h	1. 37				
R		51. 60				
R1	普通作業員	23. 35				
R2	土木一般世話役	9. 39				
R3	特殊作業員	8. 67				
R4	運転手（一般）	7. 28				
Z		44. 78			60頁	
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)	43. 47			46号代価表 60頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0. 91				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0. 33				

代価表

(第 46 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生細粒度アスコン (あいくる材) 1 3mm T o p	t	1				
計						
1 t 当り						

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.0km以下 良好

代価表

(第 47 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	24.45				
R		63.42				
R1	運転手 (一般)	63.42				
Z		12.13				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	12.13				

代価表

(第 48 号)

1 式当り

[illegible]

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し
11.5km以下 良好

代価表

(第 49 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		44.95				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	44.95				
R		38.97				
R1	運転手 (一般)	38.97				
Z		16.08				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	16.08				

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プ°ライムコートPK-3

代価表

(第 50 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1. 61				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1. 4~3m	1. 03				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4 t 超低騒音型 (長期割引あり)	0. 21				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0. 19				
R		13. 99				
R1	普通作業員	4. 75				
R2	運転手 (特殊)	3. 30				
R3	特殊作業員	3. 18				
R4	土木一般世話役	1. 15				
Z		84. 40			25頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm 小型車割増無	77. 40			11号代価表 25頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用 P K - 3 , 4	6. 70				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0. 27				

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.7km以下 良好

代価表

(第 51 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	41.69				
R		43.88				
R1	運転手（一般）	43.88				
Z		14.43				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	14.43				

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〜0
0.5m/1.0m

代価表

(第 52 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
P U 3 型側溝 (3 種) (あいくる材) 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 mm	個	5				
再生砕石 R C 4 0 〜 0 基礎 ・ 路盤材 (あいくる材) 、 裏込材	m ³	0.6				
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

代価表

(第 53 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
P C 4型蓋 (3種) (あいくる材) 4 1 2 × 9 5 × 5 0 0mm B 3 0 0	個	100				
計						
1 枚 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 412*500*95T-25 コンクリート鋼製40kg/枚
以下 制約無 小段面無

代価表

(第 54 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング PU3型300 (ノズリップ・騒音防止型) 412×500×95 T-25	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

法面コンクリート打設

人力打設 18-8-2560%以下小 生コンクリート夜間割増無 12. 1m3 目地有
り 生コンクリート小型車割増無

代価表

(第 55 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
生コンクリート（BB） 1 8－8－2 5 6 0 %以下 小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕	m3	12.1				
諸雑費 〔1〕	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

点在経費条件一覧

安城市役所維持管理課
道路側溝整備工事(その1－06H)

補 正 項 目	合計金額	施工箇所1	施工箇所2	施工箇所3	施工箇所4	
	補正内容	補正内容	補正内容	補正内容	補正内容	
工種区分	道路改良工事	道路改良工事	道路改良工事	道路改良工事	道路改良工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	一般交通影響有り(2)	一般交通影響有り(2)	一般交通影響有り(2)	一般交通影響有り(2)	一般交通影響有り(2)	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	
工期延長等時点の純工事費	0	0	0	0	0	
工期延長等日数(日)	0	0	0	0	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	0	0	0	0	
前払金支出割合区分	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	
契約保証に係る補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
技術者間接費率(電気通信)	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	計上しない	
工事価格丸め	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	
消費税率	10	10	10	10	10	
週休2日補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
更生工の補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
更生工の補正の計算方法	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正	
設計変更時の契約保証の算出	当初設計を維持	当初設計を維持	当初設計を維持	当初設計を維持	当初設計を維持	