

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

[illegible]

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路維持	式	1			費目行
区画線工	式	1			工種行
溶融式区画線工	式	1			1号明細書 2頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率分）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	898			1号代価表 3頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	110			2号代価表 4頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	26			3号代価表 5頁	
計						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水有 未供無

代価表

(第 1 号)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	25				
接着用プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	42				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm
排水有 未供無

代価表

(第 2 号)

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) セブラ 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	2,550				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	75				
接着用プライマー 区画線用	k g	75				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	94				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

代価表

(第 3 号)

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,200				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1,026				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	30				
接着用プライマー 区画線用	k g	30				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	126				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

工事名
歷史博物館駐車場区画線工事

經費一覽表

補 正 項 目	補 正 内 容
建設(愛知県)／令和7年度(2025年度)	
工種区分	道路維持工事
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工地域・工事場所による補正	一般交通影響有り(2)【共通仮設費率×1.4又は×1.2、現場管理費率×1.2又は×1.1】
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】

補 正 項 目	補 正 内 容
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0
工期延長等日数(日)	0
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0
前払金支出割合区分	35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	補正なし【一般管理費率+0.00%】

[illegible]

工事名
歴史博物館駐車場区画線工事

經費一覽表

補 正 項 目	補 正 内 容
技術者間接費率(電気通信)	計上しない
工事価格丸め	一千円丸め切捨一般管理調整
消費税率	10
週休2日補正	補正なし【共通仮設費率×1.00、現場管理費率×1.00】
更生工の補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
更生工の補正の計算方法	(補正前率×更生工補正)×施工地域補正

補 正 項 目	補 正 内 容
設計変更時の契約保証の算出	当初設計を維持

[illegible]